

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

6. aktualizace 2024



I **PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ**

I/A Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití

území	5
I/A.1 Širší územní vztahy	5
I/A.2 Prostorové a funkční uspořádání území	12
I/A.3 Struktura osídlení	16
I/A.4 Sociodemografické podmínky a bydlení	22
I/A.5 Příroda a krajina	28
I/A.6 Vodní režim	36
I/A.7 Horninové prostředí	41
I/A.8 Kvalita životního prostředí	45
I/A.9 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa	47
I/A.10 Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství	52
I/A.11 Dopravní infrastruktura včetně její dostupnosti	65
I/A.12 Technická infrastruktura včetně její dostupnosti	69
I/A.13 Ekonomické a hospodářské podmínky	72
I/A.14 Rekreace a cestovní ruch	75
I/A.15 Bezpečnost a ochrana obyvatelstva	77
I/B Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území	79

II **ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ**

II/A Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území	81
II/A.1 Širší územní vztahy	81
II/A.2 Prostorové a funkční uspořádání území	81
II/A.3 Struktura osídlení	82
II/A.4 Sociodemografické podmínky a bydlení	82
II/A.5 Příroda a krajina	83
II/A.6 Vodní režim	83
II/A.7 Horninové prostředí	84
II/A.8 Kvalita životního prostředí	84
II/A.9 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa	85
II/A.10 Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství	85
II/A.11 Dopravní infrastruktura včetně její dostupnosti	86
II/A.12 Technická infrastruktura včetně její dostupnosti	86
II/A.13 Ekonomické a hospodářské podmínky	87
II/A.14 Rekreace a cestovní ruch	87
II/A.15 Bezpečnost a ochrana obyvatel	88

II/B Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území	89
II/B.1 Pro příznivé životní prostředí	89
II/B.2 Pro hospodářský rozvoj	90
II/B.3 Pro soudržnost společenství obyvatel území	91
II/B.4 Vyváženost územních podmínek v obcích	92
II/C Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích	93

III **OBCE VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP TRUTNOV** 96

GR **GRAFICKÁ ČÁST**

Základní výkresy dle vyhlášky 500/2006 Sb.	
GR.1 Výkres hodnot území	1 : 20 000
GR.2 Výkres limitů využití území	1 : 20 000
GR.3 Výkres záměrů na provedení změn v území	1 : 20 000
GR.4 Problémový výkres	1 : 20 000

Projekt:

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

6. aktualizace 2024

Pořizovatel:

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

odbor rozvoje, majetku a investic

Slovanské náměstí 167

541 16 Trutnov

Ing. arch. Martina Rosová, Ing. David Jelínek



Spolupráce:

TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér

Horská 64

541 01 Trutnov

Ing. arch. Vladimír Smilnický, Tomáš Havrda, Zuzana Smilnická



(1) Územně analytické podklady slouží zejména jako odborný podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovacích dokumentací, územních studií, územních opatření, vymezení zastavěného území a pro rozhodování v území.

(2) Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování podmínek udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon)

Zpracováno:

Říjen 2024

GEODÉZIE KRKONOŠE, spol. s r.o.

Zákoutí 599

512 46 Harrachov

Ing. Josef Erben, Ing. Vladimír Hlavsa, Jaroslav Havel



I PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

I/A Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území

I/A.1 ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY

I/A.1.1 Použité podklady

- Informace Úřadu územního plánování v Trutnově
- Údaje Českého statistického úřadu
- Ústav územního rozvoje
- Politika územního rozvoje (aktualizace č.7 - závazná od 1. března 2024)
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (úplné znění po změně č.1, 2, 3, 4 a 5)

I/A.1.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot


Hranice řešeného území je beze zbytku vymezena v hranicích správního území obce s rozšířenou působností Trutnov k 30. 9. 2024.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Trutnov se nachází v severovýchodních Čechách, v severní části Královéhradeckého kraje. Hranici na severu a severovýchodě tvoří státní hranice s Polskou republikou, na východě a jihovýchodě sousedí s obcemi správního obvodu obcí s rozšířenou působností Broumov a Náchod, na jihu pak se správním obvodem obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem. Na západě se nalézá území obce s rozšířenou působností Vrchlabí.

Území obce s rozšířenou působností Trutnov (dále také „ORP Trutnov“) je dle údajů k 31. 12. 2021 výměrou třetím největším obvodem v rámci Královéhradeckého kraje (1. Hradec Králové 67 744 ha, 2. Jičín 59 676 ha). Svojí rozlohou 59 543 ha zaujímá 12,5 % rozlohy kraje. Počet obyvatel je pak s 61 713 obyvateli (11,4 % z kraje) k 31. 12. 2021 v rámci kraje druhým největším po Hradci Králové (144 847 obyvatel).

Přes řešené území prochází dvě silnice I. třídy, a jedna zde začíná. Severojižním směrem je to silnice I/14 ve směru Vrchlabí – Trutnov – Úpice – Náchod. Od západu vede silnice I/16 spojující Novou Paku a Trutnov a dále vede severním směrem k hraničnímu přechodu Královec-Lubawka. Silnice I/37 vede z Trutnova jižním směrem do Jaroměře. Druhým silničním hraničním přechodem v řešeném území je přechod Pomezí boudy - Przelec Okraj. Území ORP Trutnov prozatím nemá přímé napojení na dálnici, v současnosti (2024) byla zahájena výstavba dálnice D11 v úseku Trutnov - Královec, v roce 2025 se pak předpokládá zahájení posledního zbývajících úseku Jaroměř - Trutnov. Dokončení celé dálnice se předpokládá v roce 2028. Železniční doprava má v řešené území jak lokální, tak regionální význam. Nejvýznamnější je trať č. 032 ve směru Trutnov - Poříčí - Starkoč – Jaroměř, která je součástí systému

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO




republikových železničních tratí. Ostatní tratě jsou lokálního významu s tím, že se provoz na některých z nich zastavil (Královec - Žacléř).

I/A.1.2.1 Politika územního rozvoje

Z hlediska závazné podoby Politiky územního rozvoje (7. aktualizace), která je závazná od 1. března 2024, je v území vymezena v ose jih - sever vymezena rozvojová osa **OS4**, která zahrnuje území mimo rozvojové oblasti, které bude (event. již je) ovlivněno dálnicí D11. Tato osa navazuje dále na rozvojovou osu za hranicemi státu.

PÚR 2024 - Schéma 11 Vztah rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí



Dále do severní části území zasahuje vymezení specifické oblasti **SOB7** (specifická oblast Krkonoše - Jizerské hory). Tato specifická oblast byla vymezena zejména z důvodu potřeby úměrného a rovnoměrného využívání území s ohledem na jeho vysoký rekreační potenciál Krkonoš, který je jednak ve střetu s ochranou přírodních a krajinných hodnot území a zároveň vyvolává rostoucí zatížení až přetížení území a požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. V této specifické oblasti je dále nutné posílit sociální a ekonomickou stabilitu. Rozhodování v této oblasti by mělo být takové, aby docházelo k rovnoměrnému, diferencovanému, úměrnému a vyváženému využívání potenciálů území a zároveň došlo ke zmírnění střetů zatížení rekreací a turistickým ruchem a ochrany přírody a krajiny tím, že bude

vytvářet podmínky pro šetrné formy turismu a rekreace a zároveň zlepšit dopravní dostupnost území a přeshraniční dopravní vazby. V této oblasti je primárním cílem ochrana přírody a krajiny.

Úkoly pro územní plánování (na krajské úrovni) jsou následující:

- v ostatních sídlech mimo stávající rekreační střediska vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení,
- vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou diferencovaně a harmonicky a v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat lidský, přírodní i ekonomický potenciál celého území a zvláštnosti jeho různých částí a které budou zmírňovat střety nadměrného zatížení území cestovním ruchem se zájmy ochrany přírody,
- vytvářet územní podmínky pro zajišťování udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu oblasti, zejména s ohledem na regulaci zatížení cestovním ruchem, především pro rozvoj měkkých forem rekreace s ohledem na možnost celoročního využití,
- vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území uvnitř i přes hranice,
- vytvářet územní podmínky pro zlepšení technické a dopravní infrastruktury, zejména pro rozvoj ekologických forem dopravy,
- zohlednit výstupy ze schválené *Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše*.

Územím prochází v ose jih-sever PÚR vymezený koridor dopravní infrastruktury - vysokorychlostní dopravy **ŽD8**, resp. RS5 úsek Praha-Hradec Králové-hranice ČR/Polsko (-Wrocław) jako součást sítě TEN-T (transevropská dopravní síť). Úkolem pro územní plánování je vymezit pro tuto dráhu územní rezervu, případně koridor pro vysokorychlostní železniční dopravu.

Pro dálnici D11, jejíž úseky v rámci ORP Trutnov jsou v současnosti ve výstavbě, případně před jejím zahájením, je v PÚR vymezen koridor **SD2**. Dokončení celé dálnice D11, která je součástí sítě TEN-T, se předpokládá v roce 2028. V tomto koridoru již nejsou stanoveny žádné požadavky pro územní plánování.

I/A.1.2.2 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

V Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje v aktuálním znění je provedeno zpřesnění vymezení osy **OS4** a specifické oblasti **SOB7** na úrovni jednotlivých obcí. Dále je v ZÚR vymezena specifická oblast **NSO1** - Broumovsko, která zasahuje i do řešeného území, konkrétně zahrnuje obec Jívka při východní hranici ORP Trutnov. Pro tuto oblast byla v roce 2020 vypracována „Územní studie specifické oblasti Broumovsko“, ve které se řeší zejména zmírnění, resp. zatížení území cestovním ruchem a turistikou. Dále je obec Mladé Buky vymezena jako součást specifické osy **NOS3**, která zahrnuje obce na dopravní ose Trutnov - Vrchlabí. Ostatní obce jsou vymezeny jako obce s vyváženým rozvojovým potenciálem. V Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje dále vymezuje v řešeném území prvky územního systému ekologické stability. Rovněž se stanovují cílové kvality krajiny, které vychází ze zpracované Studie Krajiny Královéhradeckého kraje.

ZÚR stanovují pro území kraje priority územního plánování kraje. V rámci obecných priorit, týkajících se celého území kraje, jsou pro řešené území ORP Trutnov stanoveny tyto:

- tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu zejména v území vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os,
- tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu podporujícího sociální soudržnost obyvatel kraje a ekonomickou prosperitu kraje,
- tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebné pro zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky včetně jeho vnitřní prostupnosti,
- tvorba územních podmínek pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území,
- tvorba územních podmínek pro rozvoj a zvýšení atraktivity veřejné dopravy osob a environmentálně šetrných způsobů dopravy,
- tvorba územních podmínek pro dobudování základní sítě dálnic D11 a D35, včetně jejich součástí, příslušenství a staveb souvisejících na území kraje,
- tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti krajského města Hradec Králové ze všech částí Královéhradeckého kraje, při zvýšeném důrazu na dostupnost veřejnou dopravou osob,
- tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti okrajových částí Královéhradeckého kraje,
- vytváření územních podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní cesty mezi obcemi a jejich spádovými centry osídlení jakož i pro rekreační cyklistiku mezi významnými atraktivitami cestovního ruchu, přitom využívat pro vedení cyklotras přednostně přirozené krajinné osy,
- tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potřebné pro zajištění optimálního napojení a technické obsluhy rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy,
- vytváření územních podmínek pro dostupnost služeb spojů a elektronických komunikací, včetně rozvoje kapacitních sítí vysokorychlostního internetu a optických přístupových sítí,
- vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury,
- vytváření územních podmínek pro zachování a další rozvoj polycentrické sídelní struktury území kraje,
- respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé obce a zachování vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné krajiny,
- navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel,
- vytváření územních podmínek pro zvýšení kvality a dostupnosti veřejného občanského vybavení, zejména školství, zdravotnictví a sociální péče,
- vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově,
- vytváření územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství a pro ochranu orné a lesní půdy, zejména ve venkovských územích a oblastech, při zachování ekologických funkcí krajiny,
- vytváření územních podmínek pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a podmíněnosti rozvoje území realizací veřejné infrastruktury pro zajištění obsluhy území,
- vytváření územních podmínek pro oživení místní ekonomiky obcí v hospodářsky problémových regionech, zejména vymezováním ploch pro rozvoj ekonomických aktivit využívajících místní zdroje, místní produkty a rozvíjející tradiční hospodářská odvětví a lokální hospodářský potenciál území,
- vytváření územních podmínek pro konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj venkovských území a oblastí, při přednostním využití hospodářského a rekreačního potenciálu krajiny včetně cestovního ruchu,
- v území podél hranice s Polskem a podél hranic se sousedními kraji vytváření územních podmínek pro vzájemnou kooperaci a provázanost sídelní struktury, veřejné infrastruktury, ekonomických aktivit a infrastruktury cestovního ruchu,
- vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální dopravní obslužnosti území kraje,
- přednostní nové využití nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných výrobních, skladových a dalších ploch a areálů, území opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfields)
- navrhování a dimenzování nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně nezastavěného území a k současným i budoucím kapacitním i prostorovým možnostem a dostupnosti dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a občanského vybavení,
- předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a prostorového uspořádání území,
- vymezování zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch a koridorů veřejné infrastruktury s důsledným vyhodnocením problematiky ochrany veřejného zdraví,
- upřednostnění rozvoje výroby a skladování v prolukách a rozvojových rezervách uvnitř stávajících průmyslových zón a v bezprostřední vazbě na ně,
- územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin,
- vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické a rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje, při zachování a rozvoji hodnot území, zejména jedinečných předmětů ochrany přírody a krajiny, urbanistických struktur území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny a při respektování absorpční kapacity, limitů rozvoje a únosnosti daného území,

- v oblastech turisticky zatím méně využívaných podpora rozvoje sítě infrastruktury cestovního ruchu,
- vytváření územních podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel obcí v docházkové vzdálenosti z míst bydliště,
- vytváření územních podmínek pro stabilizaci a rozvoj vedení mezinárodní cyklostezky č. 2 Labská, včetně zajištění návazností regionální sítě cyklotras na cyklostezku Labská,
- vytváření územních podmínek pro rozvoj vodní turistiky na významných vodních tocích a vodních plochách a v jejich okolí,
- tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje,
- vymezení zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových územích jen ve zcela výjimečných a zvláště zdůvodněných případech,
- vytváření územních podmínek pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod přímo v místě jejich spadu,
- stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území,
- podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod v území, zachycování a regulovaného odvodu přívalových vod,
- péče o zemědělský půdní fond a pozemky určené pro funkci lesa jako jednu z hlavních složek životního prostředí,
- minimalizace odnětí pozemků určených pro funkci lesa a minimalizace omezení hospodaření na těchto pozemcích při plánování liniových staveb dopravní a technické infrastruktury,
- vytváření územních podmínek pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků s rozvinutou přirozenou sukcesí, optimálně v souvislosti s vymezením ÚSES,
- vytváření územních podmínek pro posílení krajinnotvorné funkce lesů a mimolesní zeleně,
- ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého optimálního zásobování území kraje,
- ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a zlepšování biologické propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy i pro člověka,
- ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek.

Pro Rozvojovou osu **OS4**, která je pro řešené území nejzásadnější, jsou stanoveny následující úkoly pro území plánování, které se týkají řešeného území:

- vymežovat plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů především v zastavěných územích měst Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov a v bezprostřední vazbě na ně v území s odpovídajícími podmínkami dopravní


obslužnosti, a dále v plochách s optimální dopravní vazbou na mimoúrovňové křižovatky na dálnici D11, při zohlednění ochrany krajinného rázu a zachování migrační propustnosti krajiny; pro tyto účely přednostně nově využívat území ploch přestavby,

- na území zasahujícím do Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet územní podmínky pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu,
- vytvářet na území města Trutnov územní předpoklady pro rozvoj zařízení a aktivit cestovního ruchu vytvářejících zázemí pro cestovní ruch v Krkonošském národním parku, zejména pak pro rozvoj plošně a provozně náročných ubytovacích, sportovních či kulturních zařízení a dalších služeb pro turisty, které s ohledem na zvýšené nároky na ochranu přírody a krajiny není v potřebné kapacitě možné na území Krkonošského národního parku rozvíjet,
- na území měst vytvářet územní podmínky pro rozvoj městských forem turistiky, zejména poznávací turistiky a kongresové turistiky.

Pro Specifickou oblast **SOB7** Krkonoše - Jizerské hory, která je vymezena v severní části řešeného území, jsou stanoveny následující úkoly pro území plánování, které se týkají řešeného území:

- zpřesněním koncepce ochrany a rozvoje hodnot a vymezením ploch změn vytvářet územní podmínky pro rovnoměrné využívání rekreačního potenciálu oblasti, zejména pro regulaci zatížení cestovním ruchem, především ve stávajících hlavních střediscích Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a pro rozvoj rekreace i mimo ně ve městech a obcích Černý Důl, Dolní Dvůr, Horní Maršov, Malá Úpa, Strážné, Svoboda nad Úpou a Žacléř s ohledem na možnost celoročního využití,
- na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet územní podmínky pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu a rekreace (jako např. pro pěší turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku, běžecké lyžování, lázeňství) s ohledem na celoroční využití,
- na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet územní podmínky pro zachování a zvyšování biologické rozmanitosti území a ekologických funkcí krajiny,
- vytvářet územní podmínky přednostně pro rozvoj drobné a řemeslné výroby, výrobních a nevýrobních služeb a dalších ekonomických aktivit nenáročných na dopravní obslužnost a využívajících místní produkty a zdroje, a to i ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu,
- vytvářet územní podmínky pro odstranění dopravních závad na silniční síti a pro zlepšení parametrů silnic v oblasti, zejména budováním obchvatů a přeložek silnic a úpravami průjezdných úseků silnic,

- vytvářet územní podmínky pro zlepšení technické a dopravní infrastruktury, zejména pro rozvoj ekologických forem dopravy, zejména železniční dopravy a cyklistické dopravy,
- vytvářet územní podmínky pro posílení elektrizační soustavy v centrální části Krkonoš,
- vytvářet územní podmínky pro úplné pokrytí území Krkonoš signálem mobilních sítí, při respektování krajinného rázu a přednostním umísťování elektronických komunikačních zařízení na stávajících stavbách,
- při návrhu rozvoje území zohledňovat zvýšené nároky a potřeby na vymezování ploch a koridorů a kapacitu a koncepci veřejné infrastruktury v důsledku zvýšené sezónní návštěvnosti území a vysokého podílu návštěvníků a denního obyvatelstva v území v letním i zimním období, při respektování hodnot území,
- při návrhu rozvoje území vyhodnotit účelné využití stávajícího rekreačního potenciálu území a ubytovacích a sportovně rekreačních kapacit s ohledem na zvýšené zatížení území cestovním ruchem a posoudit nově navrhované využití území a aktivity v území z pohledu vhodnosti jejich umístění v daném území s ohledem na stávající zátěž daného území a jejich dopadu na jeho přírodní a krajinné hodnoty,
- vytvářet územní předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území zejména v koordinaci s ochranou přírody a krajiny,
- plochy změn využití území umísťovat především ve vazbě na zastavěné území a při jejich vymezení se řídit stávajícími přírodními hodnotami území,
- diferencované a úměrné využívání lidského, přírodního i ekonomického, zejména rekreačního potenciálu oblasti,
- minimalizace střetů nadměrného zatížení území rekreací a cestovním ruchem v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, zejména v hlavních střediscích, především v období hlavní sezóny a vytváření územních podmínek pro rozvoj k přírodě šetrných forem rekreace a cestovního ruchu i mimo stávající hlavní střediska,
- vytvářet územní podmínky vzájemného propojení rekreačních středisek, běžeckých tratí, cyklistických a pěších turistických tras či hipotras, za podmínky respektování a ochrany přírodních hodnot a při zohlednění ochrany krajiny před její nežádoucí fragmentací a za přednostního využití potenciálu stávajících tras na území Krkonošského národního parku,
- koordinovaný rozvoj ekonomických aktivit, zejména cestovního ruchu,
- vytvoření podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva při maximálním využití regionálního potenciálu území a při respektování přírodních a kulturních hodnot území,
- zvýšení atraktivity podhorské části území pro investory, jejichž podnikatelský záměr není v rozporu s posláním a ochrannými podmínkami Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma,
- vytvoření podmínek pro vyvážené zajištění zájmů ekonomických a sociálních a zájmů ochrany přírody a krajiny,



- respektování vymezených cílových charakteristik krajiny dotčené územím specifické oblasti, a to především s ohledem na poslání Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma,
- respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví v daných územích.
- vytvářet územní podmínky pro dostupnost občanského vybavení každodenní potřeby, zejména zařízení předškolní výchovy, základního školství, ambulantní zdravotní péče, sociální péče, veřejné administrativy či maloobchodu pro obyvatele obcí.

Pro Specifickou oblast Broumovsko **NSO1** jsou stanoveny následující úkoly pro území plánování, které se týkají v řešeném území obce Jívka:

- vymezováním ploch a koridorů pro dopravní infrastrukturu vytvářet územní předpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti republikových a přeshraničních dopravních tahů,
- koordinovat územně plánovací činnost a územní rozvoj oblasti s Polskou republikou, vytvářet předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území,
- plochy změn využití území koordinovat zejména s jeho specifickými přírodními a kulturními hodnotami,
- plochy změn využití území umísťovat především v zastavěném území nebo v bezprostřední vazbě na něj,
- vytvoření předpokladů pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje oblasti v souladu s ochranou přírody a krajiny,
- vytvoření podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva,
- zvýšení atraktivity území pro investory,
- vytvářet územní podmínky pro rozvoj drobného a živnostenského podnikání a ekonomických aktivit využívajících místní ekonomický potenciál reprezentovaný místními zdroji, místními produkty, místně tradičními řemesly a dalšími ekonomickými odvětvími včetně zemědělství či lesnictví,
- vytvoření podmínek pro vyvážené zajištění zájmů ekonomických a sociálních s výraznými zájmy ochrany přírody a krajiny,
- vytvářet územní podmínky pro rozvoj základní infrastruktury cestovního ruchu, zejména ubytovacích zařízení a měkkých a k přírodě šetrných forem cestovního ruchu, především pěší turistiky, cykloturistiky, hipoturistiky, běžeckého lyžování či agroturistiky,
- respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

Pro specifickou osu **NOS3** nejsou ZÚR stanoveny žádné úkoly ani podmínky.

Pro **území s vyváženým rozvojovým potenciálem, tedy území**, které se nachází mimo rozvojové oblasti a osy, jsou stanoveny následující úkoly pro území plánování, které se týkají řešeného území:


- vymezovat plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů především v zastavěném území a v bezprostřední vazbě na něj a v území s odpovídajícími

podmínkami dopravní obslužnosti; pro tyto účely přednostně nově využívat území ploch přestavby,

- vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti vyšších spádových center osídlení,
- vytvářet územní podmínky pro dostupnost občanského vybavení každodenní potřeby, zejména zařízení předškolní výchovy, základního školství, ambulantní zdravotní péče, sociální péče, veřejné administrativy či maloobchodu pro obyvatele obcí,
- vytvářet územní podmínky přednostně pro rozvoj drobné a řemeslné výroby, výrobních a nevýrobních služeb a dalších ekonomických aktivit nenáročných na dopravní obslužnost a zdroje.

I/A.1.2.3 Euroregiony

Celé řešené území se nachází v euroregionu Glacensis, který vznikl v roce 1996 jako „zájmové sdružení podporující česko-polskou přeshraniční spolupráci a rozvoj příhraničního území, která jsou spjata úzkými geografickými a historicko-politickými vazbami“.



Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního území, která jsou spjata úzkými geografickými a historicko-politickými vazbami. Podpora rozvoje probíhá především v oblastech: územní plánování, spolupráce v oblasti hospodářství a obchodu, zachování a zlepšování životního prostředí, výstavba a přizpůsobení infrastruktur přesahující státní hranice, spolupráce při předcházení vzniku, průběhu a odstraňování důsledků přírodních katastrof a živelných pohrom, rozvoj turistiky a zřizování nových hraničních přechodů, spolupráce v oblasti školství, kultury a

sportu či spolupráce v humanitární a sociální oblasti.

I/A.1.2.4 Dobrovolné svazky obcí

Krkonoše-svazek měst a obcí

Tento svazek obcí vznikl dne 19. 12. 2001 a předmětem činnosti je „Řešení specifických problémů Krkonoš, vyplývajících z přírodních, demografických a ekonomických svébytností tohoto regionu. Zejména těch problémů, které není možné ani účelné řešit na úrovni jednotlivých obcí a mikroregionů. Věcným obsahem předmětu činnosti je především ochrana celého území, tvorba a naplňování koncepce cestovního ruchu a vytváření podmínek pro plnohodnotný život obyvatel celého regionu.“.

Členskými obcemi v ORP Trutnov jsou: Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Žacléř, Mladé Buky, Horní Maršov, Malá Úpa.

Společenství obcí Podkrkonoší

Tento svazek obcí vznikl dne 25. 1. 2002 a předmětem činnosti je „maximálně využívat všech pozitivních faktorů k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji venkovského prostoru, s ohledem na zachování kulturního a přírodního dědictví zájmového území Společenství.“.

Členskými obcemi v ORP Trutnov jsou: Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Pilníkov, Vlčice.

Svazek obcí Horní Labe

Tento svazek obcí vznikl dne 20. 3. 2003 a předmětem činnosti je „ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v jednotlivostech potom zejména spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů Evropské unie a činnosti podle § 50 odst. 1 zákona o obcích.“.

Členskými obcemi v ORP Trutnov jsou: Dolní Olešnice, Horní Olešnice, Chotěvice.

Svazek obcí Jestřebí hory

Tento svazek obcí vznikl dne 18. 6. 1999 a předmětem činnosti je „ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji mikroregionu, tvořeného katastrálními územími všech členů svazku.“.

Členskými obcemi v ORP Trutnov jsou: Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Úpice.

Svazek obcí Východní Krkonoše

Tento svazek obcí vznikl dne 16. 10. 2003 a předmětem činnosti je „ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji mikroregionu, tvořeného katastrálními územími všech členů svazku.“.

Členskými obcemi v ORP Trutnov jsou: Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Malá Úpa, Černý Důl, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Žacléř.

I/A.1.3 Limity využití území

Limity území v tomto tématu nebyly zjištěny.

I/A.2 PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

I/A.2.1 Použité podklady

- Informace Úřadu územního plánování v Trutnově
- Údaje Českého statistického úřadu
- Ústav územního rozvoje
- Územně identifikační registr ČR
- Antonín Just: 700 let Trutnova 1260-1960
- Internet

I/A.2.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot


I/A.2.2.1 Historie a vývoj území

K prvnímu osídlení území došlo zřejmě již v době paleolitu, zhruba 8 000 let před naším letopočtem, což dokazují četné archeologické nálezy z tohoto období. Osídlení Krkonoš se prokázat do dnešních dnů nepodařilo, ale předpokládá se, že i tudy vedly stezky mezi jednotlivými, zde sídlícími kmeny.

Až do počátku 12. století pokrýval většinu území hustý hvozd (hluboký, rozsáhlý les, tvořící neprostupné hranice - fyzické a proto většinou i politické). Po roce 1000 n. l. byla v trase (Dvůr Králové nad Labem) - Hostinné - Pilníkov - Babí - Žacléř - státní hranice zřízena důležitá obchodní stezka do Slezska. Tím byl určen základ jedné z os rozvoje území ve středověku a brzkém novověku. Během jednoho století od proražení stezky vznikla v místě dnešního Horního Starého Města nejprve slovanská osada Úpa (cca. v polovině 12. století), poté slovanské hradiště (přelom 12. a 13. století) a nakonec vodní hrad (1. polovina 13. století). Tím bylo určeno centrum tzv. Úpského kraje. To se pro časté povodně v původním místě přesunulo dále po proudu řeky Úpy do míst dnešního centra města Trutnova. V polovině 13. století byla trasa obchodní stezky vedena schůdnější krajinou z Trutnova přes Poříčí, Zlatou Olešnici, Bernartice do Královce, kde se připojovala na trasu původní. Z této doby (1260) pochází první zmínka o městě Trutnově. Za vlády krále Přemysla Otakara II. byl kraj kolonizován německými přistěhovalci.

Roku 1301 se Trutnov stává královským městem (král Václav II.) a poté za krále Václava IV. v roce 1399 se stává věnným městem českých královen. V 16. století dochází k výraznému rozvoji města, vzniká střední předměstí (1531), dolní předměstí (1565) a horní předměstí (1569), je založen pivovar (1582) a z roku 1505 pochází první zmínka o místní papírně.

Do 16. století se v severní části území především těžily rudy, zlato a v menší míře stříbro (na území vznikaly i vysoké pece). Od 16. století byla v této části území primárním odvětvím těžba dřeva včetně navazujících řemesel. Těžba dřeva byla pro celé území zvláště od druhé poloviny 16. století zcela zásadní - jednak došlo ke kolonizaci území přistěhovalci z Rakouska a z alpských částí Německa, dále došlo k téměř úplnému vytěžení dřeva v Krkonoších, což vedlo k devastaci druhové a věkové skladby porostů v území. Dalším důsledkem vytěžení byl útlum těžby dřeva a dřevozpracujícího průmyslu, který vedl k nárůstu jednak zemědělského obhospodařování horských oblastí (pastevectví, pěstování píce a brambor) a dále



LEGENDA:

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE STÁTŮ
	HRANICE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
	HRANICE OBCÍ
	OBEČ

POČET OBYVATEL OBEČ

	10 001 a více
	5 001 - 10 000
	2 001 - 5 000
	1 001 - 2 000
	501 - 1 000
	do 500

ÚPICE	NÁZEV MĚSTA
Jívka	NÁZEV OBEČ

	SILNICE I. TŘÍDY
	SILNICE II. TŘÍDY
	SILNICE III. TŘÍDY
	VYBRANÉ KOMUNIKACE
	ŽELEZNIČNÍ DRÁHA

	LES
	VODNÍ TOK, VODNÍ PLOCHA

VÝŠKOVÉ STUPNĚ

	> 1500 m.n.m.
	320 m.n.m.


k rozšíření manufakturní textilní výroby, která postupně přešla ve výrobu tovární. Vytěžené dřevo bylo užíváno jednak v místních dolech, dále v dolech vzdálenějších - především Kutné Hoře, kam bylo dřevo splavováno a dřevo (především tvrdé listnaté dřeviny) bylo také užíváno ve sklárnách v Krkonoších a na jejich úpatí. Později se dřevo využívalo i k výrobě papíru v papírnách zejména ve Svobodě nad Úpou. Severovýchod území byl již od 16. století primárně zaměřen na těžbu zejména uhlí, ale byly zde těženy i měď a později uranové rudy. K útlumu a ukončení těžby došlo z ekonomických důvodů do poloviny 90. let 20. století. Poté dochází k oslabení tohoto území ve všech oblastech života.

Roku 1775 dochází na Trutnovsku k nevolnickému povstání. V roce 1866 se na území odehrává několik bitev Prusko-Rakouské války, z nichž nejznámější a nejvýznamnější je bitva u Trutnova. V roce 1897 pak způsobila ničivá povodeň obrovské škody ve většině obcí na řece Úpě.



Od poloviny 19. století dochází k prudkému rozmachu průmyslu v rámci celého řešeného území. Místní průmyslová výroba je zaměřena především na textilní průmysl (na rozdíl od západní části Krkonoš a Podkrkonoší, kde je hlavním odvětvím sklářství) - v Trutnově je v té době největší přádelna Inu v Evropě (Faltisova továrna). Do konce 19. století byla vybudována železnice v podstatě dodnes užívané trase a rozsahu.

Po druhé světové válce došlo na základě Benešových dekretů k odsunu většiny německých obyvatel pohraničí, čímž byly přerušeny několikasetleté vazby místních obyvatel k území, veřejný život téměř úplně zanikl. Mnoho obcí a osad úplně zaniklo nebo došlo k významnému úbytku obyvatel, který měl být



zmírněn přistěhovalci z vnitrozemí (povětšinou „za trest“), dále Čechy ze zahraniční a také slovenskými Romy a dalšími menšinami z celého území Československa. Dosazení obyvatelé si až do dnešních dnů nedokázali k území vytvořit vztah, což je dáno i vysokou mírou migrace. S ohledem ke skutečnosti, že se zde již narodilo několik generací, které v území zůstávají, se situace postupně lepší. Průmysl, jeho charakter a zaměření, se v řešeném území od doby průmyslové revoluce zásadně nezměnil až do 90. let 20. století. Zaměření jižní části řešeného území (spadající do oblasti Trutnov - Červený Kostelec - Náchod) především na textilní výrobu, včetně související strojní výroby, postupem času přecházející k výrobě strojírenské a elektrotechnické, bylo na konci 20. století těžce zasaženo změnou politického zřízení následované ztrátou trhů a konkurenceschopnosti, jako důsledek téměř půl století trvající devastace a zastarávání technologického, technického a morálního. V současnosti je primárním odvětvím elektrotechnický průmysl a poskytování služeb v cestovním ruchu (rozvíjejícího se zejména v Krkonoších od poloviny 19. století). Velmi důležitou úlohu v území tvoří strojírenský průmysl a další odvětví průmyslu, např. stavebnictví. S dostavbou dálnice D11, která se předpokládá v roce 2028, a tedy kapacitní dopravní napojení lze očekávat znatelné zlepšení podmínek pro další rozvoj ekonomiky celého území, zejména pak větších měst. Na druhou stranu dojde pravděpodobně i k nežádoucím vlivům, zejména vylidňování vzdálenějších obcí a další navýšení zatížení turisticky atraktivních území dopravou, neboť se stanou dostupnější pro jednodenní návštěvníky ze vzdálenějších center (Hradec Králové, Praha). Nejzásadnějšími historickými událostmi, utvářejícími současnou krajinu a vztahy obyvatel k ní jsou:

- po roce 1 000 n. l. zbudování obchodní stezky do Slezska (zmínka z roku 1110)
- založení osady Úpa na konci 12. století
- kolonizace ve 13. a 14. století (počátky dolování)
- v 16. století intenzivní dolování na Trutnovsku a v Peci pod Sněžkou
- těžba dřeva v 16. století a s tím související 2. kolonizace ve druhé polovině 16. Století
- lesní zákon z roku 1852
- masovější rozvoj turistiky v Krkonoších po roce 1880
- ničivá povodeň v roce 1897
- 1904 – první území ochrany přírody - pralesová rezervace na Strmé stráni v Labském dole
- odsun německého obyvatelstva po roce 1945 a následné dosídlení
- rozsáhlé zalesňování po roce 1955
- vyhlášení Krkonošského přírodního parku v roce 1963
- ukončení těžby v regionu v 90. letech 20. století
- útlum územně tradičních průmyslových odvětví po roce 1989
- výstavba dálnice D11 2024 - 2028 (předpoklad)

I/A.2.2.2 Správní členění území

Obce s rozšířenou působností vznikly k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 314/2002 Sb., kdy převzaly více jak tři čtvrtiny působnosti zaniklých okresních úřadů. Hranice správních obvodů jednotlivých obcí s rozšířenou působností byly vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb..

Správní území ORP Trutnov zahrnovala k 31. 12. 2004 celkem 32 obcí, což je čtvrtý nejvyšší počet v rámci Královéhradeckého kraje. Územní změnou došlo k 1. 1. 2005 k přesunu obce Čermná ze správního obvodu Trutnov do správního obvodu Vrchlabí, počet obcí se tak snížil na 31. Správní území obce s rozšířenou působností Trutnov tedy k 30. 9. 2024 zahrnuje 31 obcí dělených na 75 částí a 97 katastrálních území. Trutnov je okresním městem, do kterého dále spadají ORP Vrchlabí a ORP Dvůr Králové nad Labem. V ORP Trutnov se nacházejí čtyři lokální správní centra - obce s pověřeným obecním úřadem a to Trutnov, Úpice, Svoboda nad Úpou a Žacléř. Statut města užívají Trutnov, Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou, Žacléř, Pilníkov, Úpice a Rtně v Podkrkonoší. V území ORP Trutnov je i jeden městys - Mladé Buky.

Správní členění 2024

Kraj	Okres	Obec s rozšířenou působností	Obec s pověřeným obecním úřadem	Obec
Královéhradecký	Trutnov	Trutnov	Trutnov	Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Mladé Buky, Pilníkov, Radvanice, Staré Buky, Trutnov, Vlčice, Zlatá Olešnice
			Svoboda nad Úpou	Horní Maršov, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Svoboda nad Úpou
			Úpice	Batňovice, Havlovice, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Rtně v Podkrkonoší, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice
			Žacléř	Bernartice, Královec, Lampertice, Žacléř


Obce, části obcí a katastrální území ve správním území ORP Trutnov 2024

Obec	Části obce	Katastrální území
Batňovice	Batňovice	Batňovice
Bernartice	Bernartice, Křenov	Bečkov, Bernartice, Křenov u Žacléře
Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice, Vestřev
Hajnice	Hajnice, Horní Žďár, Výšinka	Brusnice, Dolní Žďár, Hajnice, Horní Žďár, Kyje u Hajnice, Nesytá
Havlovice	Havlovice	Havlovice
Horní Maršov	Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní Lysečiny, Horní Maršov, Temný Důl	Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní Lysečiny, Horní Maršov, Maršov III, Suchý Důl v Krkonoších, Temný Důl
Horní Olešnice	Horní Olešnice, Ždírnice	Horní Olešnice, Prostřední Olešnice, Přední Ždírnice, Zadní Ždírnice
Chotěvice	Chotěvice	Chotěvice
Chvaleč	Chvaleč, Petříkovice	Chvaleč, Petříkovice u Trutnova
Janské Lázně	Janské Lázně	Černá Hora v Krkonoších, Janské Lázně
Jívka	Jívka	Dolní Verněřovice, Hodkovice u Trutnova, Horní Verněřovice, Janovice u Trutnova, Jívka, Studnice u Jívky
Královec	Královec	Královec

Obec	Části obce	Katastrální území
Lampertice	Lampertice	Lampertice
Libňatov	Libňatov	Libňatov
Malá Úpa	Dolní Malá Úpa, Horní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa, Horní Malá Úpa
Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice, Odolov, Petrovice, Strážkovice	Malé Svatoňovice, Odolov, Petrovice u Strážkovic, Strážkovice v Podkrkonoší
Maršov u Úpice	Maršov u Úpice	Maršov u Úpice
Mladé Buky	Hertvíkovice, Kalná Voda, Mladé Buky, Sklenářovice	Hertvíkovice, Kalná Voda, Mladé Buky, Sklenářovice
Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou, Velká Úpa	Pec pod Sněžkou, Velká Úpa I, Velká Úpa II
Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov I, Pilníkov II, Pilníkov III
Radvanice	Radvanice	Radvanice v Čechách, Slavětín u Radvanic
Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší
Staré Buky	Dolní Staré Buky, Horní Staré Buky, Prostřední Staré Buky	Dolní Staré Buky, Horní Staré Buky, Prostřední Staré Buky
Suchovršíce	Suchovršíce	Suchovršíce
Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	Maršov I, Maršov II, Svoboda nad Úpou
Trutnov	Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, Horní Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, Lhota, Libeč, Nový Rokytník, Oblanov, Poříčí, Starý Rokytník, Střední Předměstí, Střítež, Studenec, Vnitřní Město, Volanov, Voletiny	Babí, Bezděkov u Trutnova, Bohuslavice nad Úpou, Bojiště u Trutnova, Debrné, Dolní Staré Město, Horní Staré Město, Lhota u Trutnova, Libeč, Oblanov, Poříčí u Trutnova, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova, Trutnov, Volanov, Voletiny
Úpice	Radeč, Úpice	Radeč, Úpice
Velké Svatoňovice	Markoušovice, Velké Svatoňovice	Markoušovice, Starý Sedloňov, Velké Svatoňovice
Vlčice	Vlčice	Hrádeček, Vlčice u Trutnova
Zlatá Olešnice	Zlatá Olešnice	Zlatá Olešnice
Žacléř	Bobr, Prkenný Důl, Žacléř	Bobr, Černá Voda u Žacléře, Prkenný Důl, Rýchory, Vernířovice, Žacléř

I/A.2.3 Limity využití území

Limity využití území v tomto tématu nebyly zjištěny.



LEGENDA:

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE STÁTŮ
- HRANICE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
- HRANICE OBCÍ
- OBEC
- OBEC S POVĚŘENÝM OÚ
- OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

- SVOBODA NAD ÚPOU
- TRUTNOV
- ÚPICE
- ŽACLÉŘ

I/A.3 STRUKTURA OSÍDLENÍ

I/A.3.1 Použité podklady

- Český statistický úřad
- Informace Úřadu územního plánování v Trutnově

I/A.3.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodno

Z hlediska sídelní geografie se na území zachovaly rozličné typy a tvary sídel dokumentující na jedné straně převážně české a na druhé straně dříve převážně nebo původně německé osídlení a hospodaření v nížinném, podhorském prostředí.

Sídelní struktura území je dána zejména geomorfologickým členěním území a jeho historickým užíváním. V Krkonoších se tak jedná o sídla s relativně malým počtem obyvatel a rozptýlenou zástavbou rozsetou po celých Krkonoších formou enkláv či samostatných objektů. Na jihu území je pak zahuštěná zástavba zejména řadových sídel okolo řeky Úpy a silnic. Výrazným zásahem do sídelní struktury bylo období po roce 1945, v němž došlo k vylidnění a dosídlování pohraničí po odsunu většiny německého obyvatelstva. V důsledku toho některá sídla zanikla úplně, v jiných došlo k vybydlení jejich částí. Přirozené, po staletí budované vazby mezi jednotlivými sídelními částmi a jejich obyvateli byly zpřetrhány, což vedlo k jejich sociálnímu a posléze i ekonomickému úpadku (společně s pozdější změnou politického a společenského zřízení vedlo k devastaci území na všech úrovních). V současnosti je snaha o znovuoobnovení vazeb jak vnitřních (vazby mezi obyvateli, uživateli území...) tak vnějších (vazby mezi obcemi - svazky obcí apod.).

Spádové obvody jsou vymezovány jako území s vnitřní sounáležitostí, s převažujícím nebo přirozeným spádem z příslušných obcí k centru osídlení za základními službami a vybaveností tak, aby byl respektován princip celistvosti území (pohyb za prací tomuto požadavku vždy neodpovídá).

Z hlediska regionalizace se jedná o heterogenní (nodální) region s nodálním centrem - Trutnovem.


Dále je uvedeno dělení z pohledu širšího řešeného území.

Centrum nadregionálního významu

Na řešeném území město Trutnov plní funkci centra nadregionálního významu. Nadregionálnost je dána zejména spádovostí správního území okresu Trutnov zahrnující ORP Vrchlabí a ORP Dvůr Králové nad Labem (v Trutnově sídlí okresní instituce a úřady). Význam Trutnova jakožto centra nadregionálního významu nadále vzroste s dokončením dálnice D11, která je v současnosti ve výstavbě a její dokončení se předpokládá v roce 2028. Město Trutnov inklinuje převládajícím spádem svého regionu k Hradci Králové.

Centrum regionálního významu

Centra regionálního významu jsou zejména obce s pověřeným úřadem. Pro obce ve své spádové oblasti jsou dále centry provozujícími školská zařízení, zdravotní zařízení, spravují veřejné finance, poskytují právní servis... Dále zprostředkovávají komunikaci mezi místními úřady s úřady vyšší úrovně v Trutnově.



Povětšinou sídlí na jejich území významní zaměstnavatelé. Centry lokálního významu na území ORP jsou Svoboda nad Úpou, Úpice, Žacléř a částečně lze za takové centrum považovat i město Pilníkov.

Centrum lokálního významu


Poskytují zejména hraničícím obcím servis v podobě školských zařízení, zdravotních zařízení, ale na svém území mají i pracovní příležitosti pro obyvatele okolních obcí. Mezi centra lokálního významu lze v ORP Trutnov zařadit Bernartice, Malé Svatoňovice, Pilníkov (má částečně funkce regionálního významu), Radvanice, Rtně v Podkrkonoší a Velké Svatoňovice.

Ostatní obce


Ostatní obce (nestřediskové) jsou všechny ostatní obce neplnící funkci center osídlení.

I/A.3.2.1 Centra osídlení České republiky


V roce 2024 aktualizovalo ministerstvo pro místní rozvoj dokument „Centra osídlení České republiky“, ve kterém jsou jednak stanovena centra osídlení vyšší a střední úrovně na republikové úrovni a dále stanovena metodika na určování center nižších. V tomto dokumentu je město Trutnov zařazeno do kategorie sídel C - střední významná, tj. centrum s cca. 20 tis. obyvateli a spádovou oblastí s 40 tis. obyvateli.




Dle v dokumentu uvedené metodiky pro určování center osídlení se v řešeném území ORP Trutnov nenachází žádné centrum E - nižší významné. Mezi centra F - nižší významná lze zařadit města Úpice a




LEGENDA:



POČET OBYVATEL OBCE



INDEX VZDĚLANOSTI (SLDB 2021)




Žaclér (přestože neodpovídá počtem obyvatel). Centry osídlení G – malá pak obce Malé Svatoňovice, Mladé Buky, Rtně v Podkrkonoší a Svoboda nad Úpou. Do území svou spádovostí zasahují i sousední obce a města. Konkrétní charakteristiky a požadavky na jednotlivá centra jsou součástí dokumentu „Centra osídlení České republiky“, upřesnění center sídel bude na základě metodiky provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

I/A.3.2.2 Vzdělanost


Struktura a rozložení obyvatelstva z hlediska vzdělanosti se v dlouhodobějším horizontu příliš nemění, obce vzdálenější od regionálních center mají obecně nižší index vzdělání. Výjimkou v řešeném území jsou pak obce nacházející se v Krkonoších, kde je výrazně vyšší index vzdělání obyvatel daný především složením obyvatel, kdy velkou část tvoří podnikatelé v turistickém ruchu pocházejících oblastí ČR s vyšší vzdělaností.

Obyvatelstvo patnáctileté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání (SLDB2021)


Obec	Obyvatelstvo ve věku 15 a více let	z toho nejvyšší ukončené vzdělání											
		bez vzdělání		základní vč. neukončeného		střední vč. vyučení (bez maturity)		úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné		vysokoškolské		nezjištěno	
Batňovice	628	2	0,3%	57	9,1%	238	37,9%	228	36,3%	62	9,9%	41	6,5%
Bernartice	707	9	1,3%	103	14,6%	303	42,9%	172	24,3%	49	6,9%	71	10,0%
Dolní Olešnice	307	4	1,3%	55	17,9%	132	43,0%	74	24,1%	21	6,8%	21	6,8%
Hajnice	851	5	0,6%	209	24,6%	304	35,7%	199	23,4%	81	9,5%	53	6,2%
Havlovice	782	4	0,5%	87	11,1%	275	35,2%	282	36,1%	103	13,2%	31	4,0%
Horní Maršov	778	6	0,8%	110	14,1%	268	34,4%	226	29,0%	114	14,7%	54	6,9%
Horní Olešnice	246	1	0,4%	40	16,3%	105	42,7%	75	30,5%	12	4,9%	13	5,3%
Chotěvice	809	8	1,0%	131	16,2%	356	44,0%	193	23,9%	67	8,3%	54	6,7%
Chvaleč	540	2	0,4%	80	14,8%	237	43,9%	150	27,8%	44	8,1%	27	5,0%
Janské Lázně	580	6	1,0%	69	11,9%	173	29,8%	206	35,5%	84	14,5%	42	7,2%
Jívka	447	3	0,7%	92	20,6%	183	40,9%	113	25,3%	24	5,4%	32	7,2%
Královec	143	2	1,4%	23	16,1%	54	37,8%	43	30,1%	7	4,9%	14	9,8%
Lampertice	318	3	0,9%	75	23,6%	145	45,6%	57	17,9%	9	2,8%	29	9,1%
Libňatov	304	0	0,0%	36	11,8%	129	42,4%	91	29,9%	35	11,5%	13	4,3%
Malá Úpa	134	1	0,7%	13	9,7%	40	29,9%	56	41,8%	21	15,7%	3	2,2%
Malé Svatoňovice	1 452	2	0,1%	294	20,2%	521	35,9%	426	29,3%	154	10,6%	55	3,8%
Maršov u Úpice	140	2	1,4%	13	9,3%	64	45,7%	45	32,1%	9	6,4%	7	5,0%
Mladé Buky	1 859	19	1,0%	291	15,7%	778	41,9%	500	26,9%	146	7,9%	125	6,7%
Pec pod Sněžkou	567	5	0,9%	51	9,0%	161	28,4%	228	40,2%	95	16,8%	27	4,8%
Pilníkov	995	7	0,7%	168	16,9%	417	41,9%	271	27,2%	75	7,5%	57	5,7%
Radvanice	768	9	1,2%	144	18,8%	346	45,1%	174	22,7%	43	5,6%	52	6,8%
Rtně v Podkrkonoší	2 443	12	0,5%	302	12,4%	905	37,0%	749	30,7%	274	11,2%	201	8,2%
Staré Buky	497	0	0,0%	73	14,7%	193	38,8%	156	31,4%	45	9,1%	30	6,0%
Suchovršíce	288	2	0,7%	36	12,5%	106	36,8%	89	30,9%	44	15,3%	11	3,8%




LEGENDA:



POČET OBYVATEL OBCE



INDEX EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ (2023)






Obec	Obyvatelstvo ve věku 15 a více let	z toho nejvyšší ukončené vzdělání											
		bez vzdělání		základní vč. neukončeného		střední vč. vyučení (bez maturity)		úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné		vysokoškolské		nezjištěno	
Svoboda nad Úpou	1 678	9	0,5%	214	12,8%	703	41,9%	473	28,2%	165	9,8%	114	6,8%
Trutnov	24 626	148	0,6%	3 207	13,0%	8 227	33,4%	8 113	32,9%	3 347	13,6%	1 584	6,4%
Úpice	4 521	67	1,5%	755	16,7%	1 753	38,8%	1 251	27,7%	341	7,5%	354	7,8%
Velké Svatoňovice	1 011	5	0,5%	120	11,9%	366	36,2%	344	34,0%	116	11,5%	60	5,9%
Vlčice	438	1	0,2%	55	12,6%	155	35,4%	148	33,8%	44	10,0%	35	8,0%
Zlatá Olešnice	174	0	0,0%	31	17,8%	67	38,5%	49	28,2%	14	8,0%	13	7,5%
Žacléř	2 488	15	0,6%	431	17,3%	1 040	41,8%	621	25,0%	168	6,8%	213	8,6%
Celkem ORP	51 519	359		7 365		18 744		15 802		5 813		3 436	
Celkem ORP v %		0,7		14,3		36,4		30,7		11,3		6,7	
Celkem ORP v roce 2011 v %		0,6		19,3		37,0		29,5		8,6			
Celkem ORP v roce 2001 v %				25,2		41,2		26,4		6,0			
Celkem ORP v roce 1991 v %								21,2		4,6			

I/A.3.2.3 Zaměstnanost a ekonomická aktivita obyvatel

Územní rozdíly v hodnotách ukazatelů zaměstnanosti a nezaměstnanosti jsou v posledních desetiletích ovlivňovány především sociálním a ekonomickým rozvojem daného území, zejména dopady transformace socialistické ekonomiky v ekonomiku tržní, méně již strukturou obyvatelstva. Od roku 2009 byly negativně ovlivňovány celosvětovou krizí ekonomiky a zaměřením místních firem zejména proexportně. Po odeznění krize a výrazném zrychlení ekonomického růstu se rozložení nezaměstnanosti v jednotlivých obcích ORP Trutnov změnilo a obce, které vykazovaly dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost, vykazují nezaměstnanost průměrnou.

Míra nezaměstnanosti v ORP Trutnov je v rámci Královéhradeckého kraje dlouhodobě nejvyšší, což je dáno zejména silnou vazbou místní produkce na export a stále průměrném využití potenciálu území v oblasti služeb, zejména pak turistickém ruchu, kde nabídka pracovních příležitostí spíše stagnuje, než aby díky příznivé ekonomické situaci v globálním měřítku rostla. S ohledem k poměrně vysokým investicím do areálů zimních sportů zejména v Janských lázních a Peci pod Sněžkou dochází k mírnému zlepšení této situace a tím i zvýšení poptávky po zaměstnancích.

Sčítání lidu, domů a bytů v letech 2001 a 2011 vykazovalo třetinový nárůst počtu nezaměstnaných, přičemž ani rok 2001 nebyl s pohledu zaměstnanosti příliš příznivý. Za velmi příznivý s ohledem k zaměstnanosti lze považovat rok 2008. Do roku 2013 došlo k poměrně výraznému poklesu nezaměstnanosti ve všech obcích v rámci ORP Trutnov. Mezi roky 2011 a 2021 pak došlo k výraznému snížení nezaměstnanosti o více jak 50%, což kopíruje celorepublikový trend, kdy se nezaměstnanost dlouhodobě pohybuje okolo 3%. Tato situace však vyvolává opačný problém a tím je nedostupnost zaměstnanců a tedy překážky pro další rozvoj v mnoha oblastech ekonomických aktivit. Dostavba dálnice D11 (předpoklad 2028) může tento problém zvýšit díky zlepšení možností snadnější vyjíždky.




Ekonomická aktivita obyvatel (definitivní výsledky SLDB 2021, 2011 a 2001)


ORP Trutnov k datu	Obyvatelstvo celkem	z toho podle ekonomické aktivity						
		ekonomicky aktivní	v tom					ekonomicky neaktivní
			zaměstnaní	z toho			nezaměstnaní	
				zaměstnaní	zaměstnavatelé	osoby pracující na vlastní účet		
26. 3. 2021	60 863	29 812	29 812	23 211	307	3 994	1 446	28 926
26. 3. 2011	64 828	31 247	28 123	21 716	928	3 530	3 124	29 848
1. 3. 2001	65 172	32 889	30 702	25 483			2 187	31 784
Změna 2011 -> 2021	-3 965	-1 435	+1 689	+1 495	-621	+464	-1 678	-922
	-6,1%	-4,6%	6,0%	6,9%	-66,9%	13,1%	-53,7%	-3,1%
Změna 2001 -> 2011	-344	-1 642	-2 579	-3 767			+937	-1 936
	-0,5%	-5,3%	-9,2%	-17,3%			+30,0%	-6,5%

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (SLDB2021)


Obec	Obyvatelstvo celkem	V tom podle ekonomické aktivity									
		pracovní síla	v tom				mimo pracovní sílu	z toho			nejištěno
			zaměstnaní	z toho		nezaměstnaní		nepracující důchodci	osoby na rodičovské dov.	žáci, studenti	
				pracující důchodci	osoby na mateřské dov.						
Batňovice	751	391	374	50	1	17	348	167	17	109	12
Bernartice	867	442	411	49	1	31	404	179	19	138	21
Dolní Olešnice	369	178	171	22		7	186	85	6	70	5
Hajnice	1 018	493	469	43	2	24	514	261	20	154	11
Havlovice	934	492	479	47	2	13	441	215	14	146	1
Horní Maršov	926	512	481	64	2	31	405	197	15	131	9
Horní Olešnice	291	152	144	8		8	137	76	7	29	2
Chotěvice	961	503	482	59	2	21	448	217	16	137	10
Chvaleč	638	346	326	38	3	20	287	144	10	88	5
Janské Lázně	656	378	354	67	1	24	267	145	7	80	11
Jívka	535	265	257	24		8	265	150	4	77	5
Královec	160	83	82	14		1	72	41	2	19	5
Lampertice	362	170	159	18	2	11	186	118	5	44	6
Libňatov	360	179	173	21		6	180	94	11	45	1
Malá Úpa	157	97	96	7		1	60	13	7	28	
Malé Svatoňovice	1 676	856	823	88	5	33	809	330	31	205	11
Maršov u Úpice	171	79	77	8		2	92	47	5	28	




LEGENDA:



POČET OBYVATEL OBCE



INDEX STÁŘÍ (SLDB 2021)



Obec	Obyvatelstvo celkem	V tom podle ekonomické aktivity										
		pracovní síla	v tom				mimo pracovní sílu	z toho				nezjištěno
			zaměstnaní	z toho		nezaměstnaní		nepracující důchodci	osoby na rodičovské dov.	žáci, studenti		
				pracující důchodci	osoby na mateřské dov.							
Mladé Buky	2 228	1 175	1 118	117	7	57	1 030	474	59	322	23	
Pec pod Sněžkou	660	422	409	58	1	13	228	83	10	84	10	
Pilníkov	1 182	619	590	65	2	29	552	278	15	171	11	
Radvanice	916	460	437	55	2	23	449	226	19	143	7	
Rtyně v Podkrkonoší	2 876	1 397	1 355	136	7	42	1 452	807	58	382	27	
Staré Buky	612	311	306	26	2	5	296	132	16	85	5	
Suchovršíce	361	176	170	29	3	6	183	77	7	61	2	
Svoboda nad Úpou	1 937	925	882	125	6	43	992	598	41	228	20	
Trutnov	29 054	15 261	14 596	1 910	101	665	13 452	6 772	541	4 031	341	
Úpice	5 338	2 485	2 291	305	8	194	2 789	1 526	116	677	64	
Velké Svatoňovice	1 219	607	582	62	9	25	604	293	29	174	8	
Vlčice	542	290	270	25	2	20	245	98	15	79	7	
Zlatá Olešnice	213	124	122	14	1	2	86	34	2	32	3	
Žacléř	2 893	1 390	1 326	155	6	64	1 467	843	56	354	36	
Celkem ORP	60 863	31 258	29 812	3 709	178	1 446	28 926	14 720	1 180	8 351	679	
Celkem ORP v %		51,4%	49,0%	6,1%	0,3%	2,4%	47,5%	24,2%	1,9%	13,7%	1,1%	

Většina velkých zaměstnavatelů působí v Trutnově, což je dáno jednak tím, že je Trutnov místním správním centrem, ale především historicky tím, že Trutnov byl a je uzlovým místem hlavních cest, silnic a železnice, což poskytuje vhodné podmínky pro rozvoj, který je na druhou stranu brzděn dopravní dostupností v porovnání s jinými srovnatelnými městy. Dopravní dostupnost výrazně zlepší dálnice D11.

I/A.3.2.4 Index stáří

Stárnutí populace společně s klesajícím počtem obyvatel způsobeným stěhováním obyvatel do atraktivnějších oblastí ve vnitrozemí je dlouhodobým problémem většiny příhraničních oblastí České republiky. Tím se setrvale zvyšuje index stáří a tím i index ekonomického zatížení. Tento trend by mohla zvrátit jednak lepší dostupnost území, a tedy zatraktivnění území jak pro větší zaměstnavatele, tak následně i ekonomicky aktivní obyvatele (resp. mladé rodiny).

I/A.3.3 Limity využití území

Limity využití území v tomto tématu nebyly zjištěny.

I/A.4 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ

I/A.4.1 Použité podklady

- Informace Úřadu územního plánování Trutnov
- Údaje Českého statistického úřadu (včetně výsledků SLDB 2021)

I/A.4.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot

I/A.4.2.1 Sociodemografické podmínky


Na celkovém počtu obyvatel i území kraje se správní obvod podílí necelými dvanácti procenty a je druhý největší v kraji. V sedmi městech správního obvodu (Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Žacléř) žily k 31. 12. 2023 téměř tři čtvrtiny obyvatel správního obvodu (cca 71%). Tento poměr dlouhodobě stagnuje.

Vedle vlastní specifikace území, jsou demografické údaje důležité zejména v souvislosti s předpokládaným rozvojem území ORP.


Poměr rozdělení obyvatelstva dle pohlaví odpovídá poměru v České republice (49% muži - 51% ženy). V tomto ukazateli nejsou dlouhodobé výkyvy a mírné převýšení počtu žen je především důsledkem vyššího věku dožití u žen než u mužů. K výraznějším změnám dochází ve věkové struktuře obyvatelstva, kdy dochází k mírnému, ale stálému zvyšování počtu obyvatel postproduktivního věku (65+), tedy dochází ke stárnutí společnosti. Nelze očekávat, že by se tento trend v dohledné době změnil, lze očekávat pouze zpomalování růstu věku dožití, ale na druhou stranu také ke snižování porodnosti.

Obyvatelstvo v obcích (VDB ČSÚ k 31. 12. 2023)


Obec	Obyvatelstvo celkem	v tom		v tom podle věku			Ekonomicky aktivní (SLDB 2021)	z toho zaměstnaní (SLDB 2021)
		muži	ženy	0 - 14	15 - 64	65 a více, včetně nezjištěno		
Batňovice	780	415	365	112	503	165	391	374
Bernartice	919	474	445	166	591	162	442	411
Dolní Olešnice	374	188	186	51	238	85	178	171
Hajnice	1 122	598	524	142	776	204	493	469
Havlovice	1 016	506	510	180	627	209	492	479
Horní Maršov	931	471	460	135	600	196	512	481
Horní Olešnice	314	168	146	48	209	57	152	144
Chotěvice	1 025	527	498	157	652	216	503	482
Chvaleč	628	323	305	80	415	133	346	326
Janské Lázně	675	331	344	78	432	165	378	354
Jívka	601	318	283	94	375	132	265	257




LEGENDA:



POČET OBYVATEL OBCE



HUSTOTA ZALIDNĚNÍ (ob./km2)



Obec	Obyvatelstvo celkem	v tom		v tom podle věku			Ekonomicky aktivní (SLDB 2021)	z toho zaměstnaní (SLDB 2021)
		muži	ženy	0 - 14	15 - 64	65 a více, včetně nezjištěno		
Královec	190	98	92	22	123	45	83	82
Lampertice	356	178	178	44	239	73	170	159
Libňatov	383	195	188	60	229	94	179	173
Malá Úpa	157	93	64	32	109	16	97	96
Malé Svatoňovice	1 591	787	804	254	1 026	311	856	823
Maršov u Úpice	190	95	95	34	109	47	79	77
Mladé Buky	2 301	1 161	1 140	357	1 516	428	1 175	1 118
Pec pod Sněžkou	731	378	353	97	507	127	422	409
Pilníkov	1 206	596	610	183	779	244	619	590
Radvanice	958	460	498	142	625	191	460	437
Rtyně v Podkrkonoší	2 899	1 449	1 450	444	1 725	730	1 397	1 355
Staré Buky	666	345	321	115	425	126	311	306
Suchovršíce	373	189	184	62	231	80	176	170
Svoboda nad Úpou	2 009	973	1 036	286	1 199	524	925	882
Trutnov	29 584	14 318	15 266	4 280	18 609	6 695	15 261	14 596
Úpice	5 500	2 633	2 867	825	3 301	1 374	2 485	2 291
Velké Svatoňovice	1 266	648	618	203	787	276	607	582
Vlčice	562	287	275	91	366	105	290	270
Zlatá Olešnice	215	116	99	32	143	40	124	122
Žacléř	3 096	1 535	1 561	431	1 938	727	1 390	1 326
Celkem ORP Trutnov	62 618	30 853	31 765	9 237	39 404	13 977	31 258	29 812

Výkyvy v počtu obyvatel podle pětiletých věkových skupin odpovídá tzv. silným ročníkům, kdy se projevuje vyšší porodnost a tím i větší podíl obyvatel narozených v dané „pětiletce“. V tomto ukazateli se ORP Trutnov nijak nevymyká krajskému ani celostátnímu průměru.


Obyvatelstvo v ORP podle pětiletých věkových skupin (k 31. 12. 2023)

0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+
559	2 431	2 963	3 456	3 017	2 911	3 271	3 719	3 699	4 666	5 392	4 409	4 140	3 481	4 058	4 160	2 707	1 536	756	323	49
0,89%	3,88%	4,73%	5,52%	4,82%	4,65%	5,22%	5,94%	5,91%	7,45%	8,61%	7,04%	6,61%	5,56%	6,48%	6,64%	4,32%	2,45%	1,21%	0,52%	0,08%


Z poměrů věkových skupin rozděleného podle pohlaví je patrné, že v předproduktivním a produktivním věku je poměr mužů a žen zhruba shodný (mírně více mužů). V poproduktivním věku pak výrazně převažuje počet žen (o téměř 20%), což odpovídá jejich dříve zmíněnému vyššímu věku dožití.

Obyvatelstvo podle věkových skupin a pohlaví v ORP (k 31. 12. 2023)


Věková skupina	Celkem		Muži		Ženy	
	počet	%	počet	%	počet	%
0 - 14	9 237	14,8%	4 751	15,4%	4 486	14,1%
15 - 64	39 404	62,9%	20 242	65,6%	19 162	60,3%
65 a více	13 977	22,3%	5 860	19,0%	8 117	25,6%




LEGENDA:



POČET OBYVATEL OBCE



PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL (SLDB 2021)



Celkem ORP Trutnov	62 618		30 853		31 765	
--------------------	--------	--	--------	--	--------	--

Mezi sčítáním obyvatel v roce 2011 a 2021 poměrně výrazně klesl počet obyvatel s dlouhodobým pobytem v ORP Trutnov počet obyvatel s dlouhodobým pobytem a počet cizinců, na druhou stranu klesá podíl domorodých obyvatel.


Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci v ORP (definitivní výsledky SLDB 2021, 2011 a 2001)

ORP Trutnov k datu	Obyvatelstvo celkem	v tom		v tom s pobytem		Narození v obci trvalého bydliště	Cizinci z celku
		muži	ženy	trvalým	dlouhodobým		
24. 3. 2021	60 863	30 023	30 840	-	-	-	1 330
26. 3. 2011	64 828	31 903	32 925	64 046	782	29 969	1 351
1. 3. 2001	65 172	31 736	33 436	64 976	196	31 070	657
Změna 2001 -> 2011	-344	+167	-511	-930	+586	-1 101	+694
	-0,5%	+0,5%	-1,5%	-1,4%	+299%	-3,5%	+105,6%
Změna 2011 -> 2021	-3965	-1880	-2085				-21
	-6,1%	-5,9%	-6,3%				-1,6%


Předválečný vývoj počtu obyvatel není pro dané území příliš vypovídající s ohledem na poválečný odsun německého obyvatelstva a následná snaha o dosídlení, které přerušily přirozený vývoj tohoto ukazatele. V rámci vývoje počtu obyvatelstva dle sčítání obyvatel od roku 1961 lze pozorovat, že přestože se celkový počet obyvatel mezi rokem 1961 a 2011 téměř vůbec nezměnil, dochází ke zvyšování počtu obyvatel města Trutnova a hraničících obcí. Výrazný propad počtu obyvatel je pak patrný zejména s rostoucí vzdáleností od centrálních obcí. Velmi důležitým faktorem způsobujícím úbytek počtu obyvatel v obcích je zánik pracovních příležitostí - v 90. letech rušení dolů a postupné rušení pracovních míst v textilním průmyslu. S ohledem k nechuti místních obyvatel stěhovat se za prací do jiných regionů je úbytek způsoben spíše odchodem nastupujících generací do pracovně atraktivnějších oblastí a lze tedy předpokládat, že se bude jednat o dlouhodobější trend.

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obcích dle sčítání lidu 1961 – 2021


Obec	Počet obyvatel dle sčítání lidu							Rozdíl 2021-2011	Index 2021/2011
	1961	1970	1980	1991	2001	2011	2021		
Batňovice	853	864	757	675	697	752	751	-1	99,9
Bernartice	1 215	1 143	982	888	899	905	867	-38	95,8
Dolní Olešnice	513	426	359	304	351	364	369	5	101,4
Hajnice	1 055	963	852	816	880	969	1018	49	105,1
Havlovice	861	817	784	790	857	964	934	-30	96,9
Horní Maršov	1 142	1 034	959	1 028	1 058	1 054	926	-128	87,9
Horní Olešnice	570	496	390	280	288	294	291	-3	99
Chotěvice	1 364	1 251	1 088	975	978	1 029	961	-68	93,4
Chvaleč	835	755	695	603	583	635	638	3	100,5
Janské Lázně	817	745	997	961	917	818	656	-162	80,2
Jívka	1 097	843	786	632	578	588	535	-53	91
Královec	382	294	223	170	176	183	160	-23	87,4




LEGENDA:



POČET OBYVATEL OBCE



PŘÍRŮSTEK / ÚBYTEK NA 1 000 OB. (2023)



Obec	Počet obyvatel dle sčítání lidu							Rozdíl 2021-2011	Index 2021/ 2011
	1961	1970	1980	1991	2001	2011	2021		
Lampertice	848	713	529	443	476	464	362	-102	78
Libňatov	456	423	390	375	364	363	360	-3	99,2
Malá Úpa	137	137	113	78	137	147	157	10	106,8
Malé Svatoňovice	1 851	1 787	1 709	1 502	1 526	1 528	1676	148	109,7
Maršov u Úpice	218	206	182	146	155	165	171	6	103,6
Mladé Buky	2 471	2 351	2 112	2 042	2 209	2 223	2228	5	100,2
Pec pod Sněžkou	793	616	617	529	595	739	660	-79	89,3
Pilníkov	1 308	1 194	1 159	1 067	1 064	1 217	1182	-35	97,1
Radvanice	865	1 098	994	1 027	1 092	1 044	916	-128	87,7
Rtyně v Podkrkonoší	3 187	3 270	3 158	3 076	3 053	3 011	2876	-135	95,5
Staré Buky	608	503	432	356	383	497	612	115	123,1
Suchovršíce	530	459	366	353	357	358	361	3	100,8
Svoboda nad Úpou	2 366	2 180	2 499	2 436	2 259	2 177	1937	-240	89
Trutnov	25 214	26 046	29 506	31 999	31 997	31 085	29054	-2031	93,5
Úpice	6 540	6 749	6 990	6 141	5 932	5 854	5338	-516	91,2
Velké Svatoňovice	1 536	1 377	1 167	1 115	1 108	1 231	1219	-12	99
Vlčice	436	424	447	397	412	492	542	50	110,2
Zlatá Olešnice	267	225	184	174	158	190	213	23	112,1
Žacléř	4 766	4 608	4 298	3 700	3 633	3 488	2893	-595	82,9
Celkem ORP	65 101	63 997	65 724	65 078	65 172	64 828	60863	-3965	93,9

Ze základních demografických údajů pro rok 2023 lze vyčíst údaje víceméně potvrzující výše uvedené dlouhodobé trendy vývoje počtu obyvatel (lokálně je patrné výrazné navýšení počtu obyvatel u některých obcí, kde došlo k výstavbě většího počtu bytů s následným nastěhováním obyvatel právě v roce 2023). Stále větší význam má migrace obyvatel především mezi regiony České republiky, ale i migrace cizinců, zejména s ohledem na vývoj porodnosti, která má dlouhodobě klesající tendence napříč všemi vyspělými zeměmi, s mírnými výkyvy způsobenými tzv. „silnými ročníky“ (se zhruba dvaceti až třicetiletou generační periodou). V tomto pohledu bude nutné v budoucnu vytvořit takové podmínky, aby byl region atraktivní pro nedomorodé obyvatele a dokázal je v území udržet.

Základní demografické údaje ORP za rok 2023

Obec	Počet obyvatel	Přírůstek / úbytek obyvatel v roce 2023															
		Přirozený přírůstek								Migrace						Celkový přírůstek / úbytek v roce 2023	
		celkem	na 1000 obyvatel	Živě narození		Zemřelí		celkem	na 1000 obyvatel	Přistěhovalí		Vystěhovalí		Celkem	na 1000 obyvatel		
				celkem	na 1000 obyvatel	celkem	na 1000 obyvatel			celkem	na 1000 obyvatel	celkem	na 1000 obyvatel				
Batňovice	780	-1	-1,3	7	9,0	8	10,3	9	11,5	24	30,8	15	19,2	8	10,3		
Bernartice	919	6	6,5	8	8,7	2	2,2	24	26,1	46	50,1	22	23,9	30	32,6		
Dolní Olešnice	374	-1	-2,7	1	2,7	2	5,3	-3	-8,0	7	18,7	10	26,7	-4	-10,7		


Obec	Počet obyvatel	Přírůstek / úbytek obyvatel v roce 2023													
		Přirozený přírůstek						Migrace						Celkový přírůstek / úbytek v roce 2023	
		celkem	na 1000 obyvatel	Živě narození		Zemřelí		celkem	na 1000 obyvatel	Přistěhovalí		Vystěhovalí			
				celkem	na 1000 obyvatel	celkem	na 1000 obyvatel			celkem	na 1000 obyvatel	celkem	na 1000 obyvatel		
Hajnice	1 122	2	1,8	6	5,3	4	3,6	5	4,5	47	41,9	42	37,4	7	6,2
Havlovice	1 016	8	7,9	16	15,7	8	7,9	-2	-2,0	26	25,6	28	27,6	6	5,9
Horní Maršov	931	-7	-7,5	7	7,5	14	15,0	-2	-2,1	38	40,8	40	43,0	-9	-9,7
Horní Olešnice	314	2	6,4	3	9,6	1	3,2	-4	-12,7	8	25,5	12	38,2	-2	-6,4
Chotěvice	1 025	3	2,9	13	12,7	10	9,8	12	11,7	46	44,9	34	33,2	15	14,6
Chvaleč	628	3	4,8	6	9,6	3	4,8	-10	-15,9	13	20,7	23	36,6	-7	-11,1
Janské Lázně	675	-10	-14,8	2	3,0	12	17,8	-23	-34,1	35	51,9	58	85,9	-33	-48,9
Jívka	601	-2	-3,3	6	10,0	8	13,3	16	26,6	38	63,2	22	36,6	14	23,3
Královec	190	-2	-10,5	1	5,3	3	15,8	-2	-10,5	7	36,8	9	47,4	-4	-21,1
Lampertice	356	-9	-25,3	2	5,6	11	30,9	-10	-28,1	15	42,1	25	70,2	-19	-53,4
Libňatov	383	-1	-2,6	4	10,4	5	13,1	-2	-5,2	11	28,7	13	33,9	-3	-7,8
Malá Úpa	157	0	0,0	2	12,7	2	12,7	1	6,4	11	70,1	10	63,7	1	6,4
Malé Svatoňovice	1 591	-10	-6,3	9	5,7	19	11,9	44	27,7	69	43,4	25	15,7	34	21,4
Maršov u Úpice	190	-2	-10,5	2	10,5	4	21,1	7	36,8	10	52,6	3	15,8	5	26,3
Mladé Buky	2 301	-12	-5,2	11	4,8	23	10,0	-2	-0,9	111	48,2	113	49,1	-14	-6,1
Pec pod Sněžkou	731	-1	-1,4	5	6,8	6	8,2	21	28,7	82	112,2	61	83,4	20	27,4
Pilníkov	1 206	-2	-1,7	9	7,5	11	9,1	-7	-5,8	32	26,5	39	32,3	-9	-7,5
Radvanice	958	-6	-6,3	5	5,2	11	11,5	-3	-3,1	22	23,0	25	26,1	-9	-9,4
Rtyně v Podkrkonoší	2 899	-22	-7,6	21	7,2	43	14,8	-11	-3,8	61	21,0	72	24,8	-33	-11,4
Staré Buky	666	-2	-3,0	2	3,0	4	6,0	14	21,0	37	55,6	23	34,5	12	18,0
Suchovršíce	373	-1	-2,7	2	5,4	3	8,0	-12	-32,2	11	29,5	23	61,7	-13	-34,9
Svoboda nad Úpou	2 009	-23	-11,4	11	5,5	34	16,9	0	0,0	104	51,8	104	51,8	-23	-11,4
Trutnov	29 584	-137	-4,6	219	7,4	356	12,0	61	2,1	691	23,4	630	21,3	-76	-2,6
Úpice	5 500	-29	-5,3	46	8,4	75	13,6	31	5,6	186	33,8	155	28,2	2	0,4
Velké Svatoňovice	1 266	-6	-4,7	11	8,7	17	13,4	13	10,3	39	30,8	26	20,5	7	5,5
Vlčice	562	5	8,9	7	12,5	2	3,6	6	10,7	25	44,5	19	33,8	11	19,6
Zlatá Olešnice	215	1	4,7	2	9,3	1	4,7	0	0,0	3	14,0	3	14,0	1	4,7
Žacléř	3 096	-11	-3,6	26	8,4	37	12,0	15	4,8	110	35,5	95	30,7	4	1,3
Celkem ORP Trutnov	62 618	-267	-4,3	472	7,5	739	11,8	186	3,0	1 965	31,4	1 779	28,4	-81	-1,3

I/A.4.2.2 Bydlení


V regionu je velký zájem o trvalé i rekreační bydlení. Novou výstavbu reprezentuje jak individuální, tak bytová výstavba. Postupně se renovuje a rekonstruuje starší bytový fond. Mezi lety 2010 a 2023 bylo v ORP Trutnov dokončeno celkem 2224 nových bytů. V oblasti hor trvale roste zájem o rekreační a druhé bydlení. Jednotlivé obce nabízejí dostatečné kapacity pro výstavbu nových objektů bydlení. Struktura a stáří bytového fondu se nevymykají z celostátního průměru. Ve výstavbě nových bytů převažuje výstavba rodinných domů. Rekonstrukce panelových domů v posledních letech zvyšují atraktivitu bydlení v nich (sídliště se omlazují), přesto téměř opomíjeným problémem zůstává parkování v nich, v rámci řešeného území zejména v trutnovských sídlištích Stadion II, Šestidomí, Křižík a Družba.

Domy a byty v obcích k 26. 3. 2021 (definitivní výsledky SLDB 2021)


Název obce	Domy celkem	z toho obydlené	druh domu		Byty celkem	právní důvod užívání (SLDB2021)		
			rodinné domy	bytové domy		ve vlastním domě	v osobním vlastnictví	nájemní byty
Batňovice	276	232	269	4	383	200	10	24
Bernartice	268	202	236	28	458	144	52	110
Dolní Olešnice	151	118	146	3	191	95	3	13
Hajnice	333	253	305	13	465	162	32	102
Havlovice	348	276	341	5	475	238	12	16
Horní Maršov	361	226	306	34	689	172	52	139
Horní Olešnice	158	96	154	3	201	74	4	10
Chotěvice	322	271	299	19	476	208	36	56
Chvaleč	215	175	196	14	324	119	18	49
Janské Lázně	180	114	128	33	633	69	38	176
Jívka	234	158	222	8	317	114	16	41
Králavec	81	56	72	2	108	41	2	12
Lampertice	114	94	104	6	167	70	2	28
Libňatov	186	122	183	2	221	98	4	3
Malá Úpa	126	40	103	5	158	26	6	6
Malé Svatoňovice	474	364	417	44	873	247	38	263
Maršov u Úpice	82	57	82		97	48		1
Mladé Buky	547	469	441	95	1 165	354	148	200
Pec pod Sněžkou	276	172	192	26	585	117	12	48
Pilníkov	350	295	321	26	585	236	54	103
Radvanice	119	100	95	21	490	65	14	332
Rtyně v Podkrkonoší	890	744	832	46	1 537	614	125	247
Staré Buky	220	181	216	2	256	131		19
Suchovršíce	138	102	135	3	189	94	4	13
Svoboda nad Úpou	431	368	352	64	1 097	304	207	245
Trutnov	4 091	3 837	3 037	944	14 930	2 523	5 215	2 885
Úpice	1 110	975	930	152	2 860	742	599	743
Velké Svatoňovice	514	374	497	9	668	319	22	46
Vlčice	175	163	160	12	244	107	16	22
Zlatá Olešnice	73	63	69	1	93	40	6	12
Žacléř	542	451	403	120	1 805	268	518	540
Celkem ORP Trutnov	13 385	11 148	11 243	1 744	32 740	8 039	7 265	6 504




LEGENDA:



POČET OBYVATEL OBCE



DOKONČENÝCH BYTŮ V LETECH 2010-2023/TIS. OBYVATEL



Dvě třetiny bytů jsou buď ve vlastním domě, nebo v osobním vlastnictví, pětina je pak nájemních a necelých 5% je bytů družstevních (k výraznému poklesu podílu družstevního bydlení došlo díky aféře vedení největšího místního bytového družstva). Vybavení bytů počítači s internetem je na dobré úrovni a tento ukazatel má stoupající tendenci. Vybavení bytů koupelnou či sprchovým koutem a splachovacím záchodem je pak téměř standardem.

Vysoký počet dokončených bytů v poměru k trvale bydlícím obyvatelům je patrný zejména v horských střediscích (Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Malá Úpa, Horní Maršov...), kde je neustálý tlak na výstavbu zejména objektů druhého bydlení, apartmánových domů apod.

Dokončené byty v obcích v letech 2010-2023

Obec	Dokončených bytů v obci															Celkem v letech 2010 - 2023	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	celkem	bytů / 1000 obyvatel	
Batňovice	3	2	2	3	2	5	4	4	7	1		3	1	1	38	48,72	
Bernartice	1	3	1	1			1	1		4		1	1	2	16	17,41	
Dolní Olešnice	1	1			1				1			1	1		6	16,04	
Hajnice	5	2	3	3	1	4		4	2	4	5	3		7	43	38,32	
Havlovice	2	2	2	2	6	6	3	1	3	4	2	1	4	1	39	38,39	
Horní Maršov	8	10	5	1	5	6	2	1		26	7	4	3	5	83	89,15	
Horní Olešnice			1			1			1	2	1				6	19,11	
Chotěvice			1	1	2		3	1	1	1	3	1	4	13	31	30,24	
Chvaleč		3	4	3	2	2	2	1	1		2	2	3	1	26	41,40	
Janské Lázně	2		2	10		6			4	2					26	38,52	
Jívka	3	4	1	1	1	1			2			2	1	5	21	34,94	
Královec												1			1	5,26	
Lampertice		1											1		2	5,62	
Libňatov		2					2		2	2	2		3	1	14	36,55	
Malá Úpa				2	5	4	1		2	11		3	1		29	184,71	
Malé Svatoňovice	1	2	2	4		1	3	2	2	2	2	2	1	3	27	16,97	
Maršov u Úpice				1		1			1	1	2			3	9	47,37	
Mladé Buky	2	33	4	3	4	3	2	17	13	13	6	1	43	4	148	64,32	
Pec pod Sněžkou					3	11	2	3	6	154	6	3	26	40	254	347,47	
Pilníkov	26	3	1	2	5	2	3	2	2	3	1	2	4	1	57	47,26	
Radvanice			1	1		3	2	1	2	2		2			14	14,61	
Rtyně v Podkrkonoší	6	3	6	6	16	6	5	5	10	10	8	6	4	9	100	34,49	
Staré Buky		4	7	3	3	7	3	3	2	3	5	7	1	15	63	94,59	
Suchovršíce	1	4	2	1				1	1			1			11	29,49	
Svoboda nad Úpou				7						3	19		9	26	64	31,86	

Obec	Dokončených bytů v obci														Celkem v letech 2010 - 2023	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	celkem	bytů / 1000 obyvatel
Trutnov	61	43	55	23	52	39	21	36	82	51	90	60	52	63	728	24,61
Úpice	4	1	2	13	7	7		47	2	6	6	4	6	12	117	21,27
Velké Svatoňovice	1	4	3	3	3		2	2	1	3		2	3	3	30	23,70
Vlčice	10	4	6	2	1	1	3	1	4	5	6	2	4	1	50	88,97
Zlatá Olešnice	1		1							2			1	1	6	27,91
Žacléř	7	4	5	1	2	1	1	2	4	6	4	10	12	6	65	20,99
Celkem v ORP Trutnov	145	135	117	197	121	117	65	135	158	321	177	124	189	223	2224	35,52

I/A.4.3 Limity využití území

V rámci tematického okruhu sociodemografické podmínky a bydlení nejsou vymezovány limity využití území.

stávající zastavěné území.

- Protipovodňovou ochranu před říčními povodněmi či povodněmi z přívalových srážek řešit ve vazbě na koncepci uspořádání krajiny při využití jejího přirozeného potenciálu s cílem omezení vzniku povodní a tlumení jejich průběhu (např. revitalizací vodních toků, stanovením území určených k rozlivům povodní, výstavbou poldrů, realizací protierozních opatření, zalesňováním ad.).
- V rámci koncepce uspořádání krajiny chránit ekologicky významné segmenty krajiny (např. vymezením ÚSES nebo stanovením podmínek využití u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití).
- Změnou funkčního využití vytipovaných částí nezastavěného území vytvářet předpoklady pro posílení retenční schopnosti krajiny.
- Při stanovení podmínek plošného a prostorového uspořádání území stanovením maximální přípustné míry zastavěnosti pozemků vytvářet předpoklady pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod.
- Při stanovení podmínek plošného a prostorového uspořádání území stanovením výškové regulace zástavby a struktury zástavby vytvářet podmínky pro ochranu kulturních a přírodních hodnot území.
- V rámci urbanistické koncepce vytvářet předpoklady omezující srůstání sídel.

Krajiny horských pásem Krkonoš a Orlických hor a jejich podhůří

Krkonoše


Krajina Krkonošských hřbetů a Krkonošských rozsoch s rekreačními středisky a rekreačním infrastrukturou, projevující se v charakteru krajiny. Část Vrchlabské a Mladobucké vrchoviny se sídly, představujícími zázemí rekreačního území a rozvojové území na úpatí Krkonoš. Území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (hranice vůči Hostinsku, Trutnovsku a Žacléřsku). Dálková panoramata a dílčí scenerie hřebenů Krkonoš představují emblematické znaky v rámci Královéhradeckého kraje v rámci ČR.

Úkoly pro územní plánování

- důsledně stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání území s cílem zajistit zachování specifických prvků urbanismu a architektury,
- zachovat stávající charakter rozptýlené zástavby a chránit prvky nelesní zeleně,
- chránit krajinu před extenzivním růstem sídel,
- chránit typické přírodní a krajinné hodnoty a vytvářet územní podmínky pro zachování a zvyšování biologické rozmanitosti území a ekologických funkcí krajiny,
- chránit pohledově výrazné horizonty, hřebety a vrchy jako krajinné dominanty,
- chránit pohledově exponované prostory a místa významných výhledů.

Hostinsko

Neobyčejně zajímavý reliéf s údolími Labe a jeho přítoků, s dlouhými lánovými vesnicemi v potočním



LEGENDA:

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE STÁTŮ
	HRANICE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
	HRANICE OBCÍ
	OBC

POČET OBYVATEL OBCI

	10 001 a více
	5 001 - 10 000
	2 001 - 5 000
	1 001 - 2 000
	501 - 1 000
	do 500

KRAJINY HORSKÝCH PÁSEM KRKONOŠ A ORLICKÝCH HOR A JEJICH PODHŮŘÍ

	Hostinsko
	Krkonoše
	Náchodsko
	Trutnovsko
	Zvičínsko-kocléřovský hřbet
	Žacléřsko-svatoňovicko

KRAJINY BROUMOVSKÉHO VÝBĚŽKU

	Broumovsko
	Vysoký lesnický potenciál
	Vysoký ekologický potenciál
	Vysoký surovinový potenciál
	Turisticky atraktivní území

uspořádání a s cennou sakrální i lidovou architekturou vytváří cennou charakteristickou krajinu německé jazykové oblasti Podkrkonoší.

Úkoly pro územní plánování

- vytvářet podmínky pro ochranu urbanistické struktury dlouhých lineráních lánových vsí a jejich zapojení do krajiny a ochranu volných ploch mimo údolní polohy, aby nedošlo k narušení vazeb na okolní zemědělskou krajinu se zachovanými výraznými fragmenty původního členění lineární lánové plužiny.

Trutnovsko

Výrazně prostorově ohraničená krajina Podkrkonoší s četnými hodnotami krajinných panoramat Krkonoš a města Trutnova, s rozvojovou osou sledující koridor budoucí dálnice D11.

Úkoly pro územní plánování

- zachovat historické členění lesozemědělské venkovské krajiny s mimolesní zelení, zejména se strukturálními prvky členění historických plužin,
- důsledně stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání s cílem zajistit zachování specifických prvků urbanismu a architektury.

Žacléřsko-Svatoňovicko

Výrazně prostorově ohraničená krajina Podkrkonoší s četnými hodnotami krajinných panoramat Krkonoš (Rýchor) a Jestřebích hor a města Žacléře v jeho jedinečném krajinném rámci, s rozvojovou osou sledující koridor budoucí dálnice D11.

Úkoly pro územní plánování

- důsledně stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání s cílem zajistit zachování specifických prvků urbanismu a architektury,
- zachovat jedinečné krajinné struktury s harmonickým zapojením venkovských sídel do krajiny, se strukturálními vegetačními prvky stop členění historických plužin,
- zachovat harmonické zapojení zástavby svahů Jestřebích hor do krajinného rámce,
- chránit památky hlubinné těžby.

Náchodsko


Segment vrchovin, tvořící spojovací článek mezi Jestřebími horami, Kocléřovským hřbetem a Orlickými horami s výrazným prostorem zaříznutého údolí Metuje. Panoramata měst Náchoda a Nového Města nad Metují ve vazbě na hluboce zaříznuté údolí Metuje představují emblematické znaky v rámci kraje.

Úkoly pro územní plánování

- důsledně stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání s cílem zajistit zachování specifických prvků urbanismu a architektury,

Zvičinsko-kocléřovský hřbet

Významný segment krajiny, prodlužující prostorový předěl Ještědsko-Kozákovského hřbetu k Náchodsku



LEGENDA:

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE STÁTŮ
	HRANICE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
	HRANICE OBCÍ
	OBEC

POČET OBYVATEL OBCE

	10 001 a více
	5 001 - 10 000
	2 001 - 5 000
	1 001 - 2 000
	501 - 1 000
	do 500

KRAJINNÉ PRVKY

	významné krajinné horizonty
	vybraná vyhlídková místa
	území se zpracovaným vyhodnocením KR
	vodní toky
	lesní plochy
	urbanizované území
	silnice I., II., III. třídy
	železniční dráha

a Orlickým horám. Charakteristický lesnatý hřeben s dominantou Zvičiny, uplatňující se v krajinných panoramatech a umožňující panoramatické vnímání krajiny.

Úkoly pro územní plánování

- vytvářet územní podmínky pro ochranu komponované krajiny.

Krajiny Broumovského výběžku

Broumovsko

Krajina Broumovska (CHKO) je různorodá a zahrnuje několik typů krajiny včetně jedinečných krajin skalních měst a jedinečné kulturní historické krajiny Broumovska. Panoramata Broumovských stěn jsou emblematickými znaky v rámci kraje, scenérie Teplicko-adršpašských skal jsou emblematickými znaky kraje i v rámci ČR.

Úkoly pro územní plánování

- důsledně stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání území s cílem zajištění ochrany kulturních hodnot území,
- usměrnit rozvoj turistického ruchu mimo nejcennější kulturně historické a přírodně významné lokality (NPR Broumovské stěny a NPR Adršpašsko-teplické skály).

I/A.5.2.3 Územní systém ekologické stability

Cílem územního systému ekologické stability (dále také „ÚSES“ je přispět k vytvoření ekologicky vyvážené krajiny, v níž je trvale zajištěna možnost využívání vyžadovaných produkčních a mimoprodukčních funkcí - "trvale udržitelný život". Vymezení ÚSES přináší progresivní přístup k ochraně biologické rozmanitosti prostředí. Po stránce legislativní je ÚSES zakotven v Zákoně ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Plochy zařazené do ÚSES jsou biocentra a linie, které je propojují, jsou biokoridory. Takto vytvořená síť funguje podle náročnosti druhů na velikost území v několika úrovních - místní, regionální a nadregionální. Biocentra a biokoridory, která vytvářejí prostorový základ územního systému ekologické stability, mají základní úkol - uchování přirozeného genofondu krajiny. Tento úkol však neznamená konzervaci společenstev, ale podporování jejich přirozeného vývoje.

Na území ORP Trutnov jsou dle koncepce ochrany přírody a krajiny kraje, územních plánů obcí a generelu místních ÚSES vymezeny:

- nadregionální biokoridory
- nadregionální biocentra
- regionální biocentra
- regionální biokoridory
- místní (lokální) biocentra
- místní (lokální) biokoridory

Na území KRNP je ÚSES vymezen správou KRNP na území CHKO Broumovsko Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Problémem ÚSES je neaktualnost a nekonzistentnost jednotlivých podkladů, špatná

nebo žádná návaznost na hranicích územních celků, při jejich vymezování nedodržování maximálních vzdáleností a minimálních výměr jednotlivých skladebných prvků ÚSES. Pro eliminaci chyb by bylo vhodné vypracovat aktualizaci generelu a tento v územně plánovacích dokumentacích důsledně ctít.

I/A.5.2.4 Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky ze zákona jsou v řešeném území zastoupeny především velkými plochami lesů, zejména v severní části území (Krkonosy). V menší míře jsou pak zastoupeny významnými rašelinisti - např. černoohorské rašelinisti. Zastoupení údolních niv, vodních ploch - rybníků a vodních toků je pak vzhledem v poměru k výše uvedeným významným krajinným prvkům ze zákona minimální, přesto nezanedbatelné. Na území ORP Trutnov je dále vyhlášeno 11 registrovaných významných krajinných prvků.

Významné krajinné prvky registrované k 30. 6. 2024

Obec v řešeném území	Kód	Název	Vymezení území
Chvaleč	4	Na kokrháči	území jihozápadně od obce Chvaleč rozkládající se v části k.ú. Chvaleč
	5	Pod Celestýnem	území severozápadně od obce Radvanice v části p.p.č. 906 v k.ú. Chvaleč
Radvanice	3	Pod nádražím	území jihovýchodně od železniční zastávky Radvanice v části k.ú. Radvanice
Trutnov	1	Městský park v Trutnově	p.p.č. 1707/1 v k.ú. Trutnov
	16	Prameny Babského potoka	území severozápadně od obce Trutnov-Babí v údolí Babského potoka v kat. území Babí
	18	Městský park - 2. část	p.p.č. 1601/1 a 1564/1 v k.ú. Trutnov
	19	Bledule v Údolí smrti ve Lhotě u Trutnova	p.p.č. 475, 474, 482, 491 a 492 v k.ú. Lhota u Trutnova
	20	Městský park - 3.část	p.p.č. 1608 v k.ú. Trutnov
Trutnov, Zlatá Olešnice	2	U starého mlýna	území jižně od obce Malý Křenov v údolí Ličné rozkládající se v části k.ú. Babí, Zlatá Olešnice, Libeč
Velké Svatoňovice	15	Bledule v Markoušovicích	území na severním okraji obce Markoušovice na p.p.č. 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/12, 275/1, 275/3, 275/4, 275/8 a 711 v k.ú. Markoušovice
	17	Geologický odkryv Velké Svatoňovice	území na západním okraji obce Malé Svatoňovice na p.p.č. 2180 v k.ú. Velké Svatoňovice

I/A.5.2.5 Národní park

Krkonošský národní park



Krkonošský národní park (KRNAP) se rozprostírá v severovýchodní části Čech při hranici s Polskem. Z administrativního hlediska leží jeho větší část na území bývalých okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Území o rozloze 54.969 ha je orientováno ve směru od SZ k JV. Většina území národního parku spadá do geomorfologického celku Krkonosy (podcelky Krkonoské hřbety, Krkonoské rozsochy a Vrchlabská vrchovina), část ochranného pásma patří již do celku Krkonoské podhůří (s podcelky Železnobrodská vrchovina a Podkrkonoská pahorkatina). Oba horopisné celky náleží do Krkonosko-jesenické (Sudetské) soustavy v rámci České vysočiny.

Konkrétní vymezení KRNAP (včetně OP) lze popsat takto: hranice s Polskem, Novosvětské sedlo, Hvězda, Jablonec nad Jizerou, Jizera po Arnoštov, Jizerka po Hrabačov, Vrchlabí, Rudník, Mladé Buky, Kalná Voda, Babí, Žacléř. Bezprostředně sousedí s Broumovskou vrchovinou na východě, Jizerskými horami na severozápadě, v Polsku s Kotlinou Jeleniogóorskou a Rudawami Janowickiemi. Vymezení vlastního národního parku a jednotlivých ochranných zón je zřetelné z přiložené mapy. Krkonoše patří k hercynským pohořím vyvrásněným v prvohorách, před zhruba 600 milióny lety. Výrazně překračují horní (alpickou) hranici lesa, která se zde pohybuje okolo 1250 m n. m. Vysokohorské rysy přírody krkonošských hřbetů a hřebenů podtrhuje a formuje drsné klima s velmi chladnými severními a severozápadními větry, nízkými teplotami vzduchu a vysokými úhrny atmosférických srážek.

Během postupujícího zalednění byla severská tundra několikrát zatlačena směrem k jihu a zároveň horská tundrová společenstva sestoupila do nižších poloh. Obě chladnomilná seskupení se na některých místech potkávala a po oteplení se zachovala vysoko v horách či na jiných vhodných místech (např. rašeliništích), nebo ustoupila s tajícím ledovcem k severu. Tím lze vysvětlit poměrně vysoký podíl severských druhů organismů, resp. glaciálních reliktních v krkonošských rostlinných i živočišných společenstvech. Od ústupu posledního zalednění v Evropě uplynulo okolo 10 000 let a stejně dlouho byly některé organismy izolovány na krkonošských hřebtech. I za tuto relativně krátkou dobu se v některých, zejména rostlinných skupinách, vyvinuly poddruhy a druhy, které jsou krkonošskými endemity. Krkonoše jsou významným migračním územím velkých savců.

Bohatá lesnatost a tradiční řídké osídlení tohoto kraje způsobuje jeho neobvyklou zachovalost a ojedinělou krásu, podtrženou velkým zastoupením roubené, hrázděné nebo i zděné původní architektury.

Krkonošský národní park je jednou z nejvíce vyhledávaných a velmi atraktivních turistických oblastí České republiky (atraktivní lyžařské areály, nejvyšší hora ČR – Sněžka, hustá síť turistických tras a lyžařských tratí, nabídka doplňkových služeb – to vše přitahuje velké množství lidí, užívajících krajinu), což v důsledku přináší konflikty s ochranou přírody. Dalším ohrožením místní přírody jsou dálkové emise zejména z blízkých průmyslových oblastí Polské republiky způsobující narušování zejména lokalit nepůvodních smrkových monokultur, které jsou samy o sobě problémem s ohledem na ohrožení živými i neživými škůdci. Z tohoto důvodu by mělo být prioritou osazování původními druhy dřevin na původních stanovištích.

Národní park dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) k 28. 10. 2024

Obec v řešeném území	Kód	Název	Předmět ochrany
Horní Maršov, Janské Lázně, Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Žacléř	66	Krkonošský národní park	Uchování a zlepšení přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí

I/A.5.2.6 Chráněná krajinná oblast

Chráněná krajinná oblast Broumovsko



Část řešeného území obce Chvaleč (část k.ú. Chvaleč) leží v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko v III. zóně, kde státní správu v ochraně přírody a krajiny podle zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, vykonává Správa CHKO Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují. Chráněná krajinná oblast Broumovsko byla vyhlášena vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. ČR č.157/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko, ze dne 27. března 1991.

Broumovská vrchovina je členitou a malebnou krajinou hor a údolí, skal a roklí, mozaikou lesů a luk, pastvin a polí. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Je to krajina zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná. Na každém kroku se v ní setkáme s bohatou historií: Broumovský klášter, kostely a statky jsou v architektuře pojmem. Pro tuto krajinu je příznačná její pestrost a prolínání krás přírody a historie. CHKO Broumovsko se skládá ze dvou geomorfologicky a klimaticky odlišných celků: Polické vrchoviny a Broumovské kotliny. Odděluje je hřeben Broumovských stěn. Přírodní jedinečností je tu skalní reliéf s typickými tvary, jako jsou skalní města, stolové hory a kuesty. Na jeho vzniku, ale i na utváření říční sítě, půd, rostlinstva a živočišstva měla zásadní vliv geologická stavba a vývoj. Vzácná květena se vyskytuje zejména v suťových lesích a na strmých svazích údolí a kuest (lilie zlatohlavá), v inverzních polohách v roklích skalních měst (mléčivec alpský), další je vázána na louky a mokřady (vstavače). Nejzajímavější faunou je dnes ptactvo skalních oblastí (výr velký, krahujec obecný, čáp černý) i horská fauna chladných údolí. Tato kulturní krajina byla od kolonizace ve 13. století donedávna krajinou harmonickou. Až v posledních padesáti letech se rovnováha mezi přírodou a činností člověka porušila.

Chráněná krajinná oblast dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) k 28. 10. 2024

Obec v řešeném území	Kód	Název	Předmět ochrany
Chvaleč, Jívka, Malé Svatoňovice, Radvanice, Rtyň v Podkrkonoší, Velké Svatoňovice	62	Broumovsko	Ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti. K typickým znakům oblasti náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, její rostlinstvo a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť a místní zástavba lidového rázu.

Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) k 28. 10. 2024

Obec v řešeném území	Kód	Název	Předmět ochrany
Jívka	2401	Adršpašsko-teplické skály	Geomorfologicky mimořádně významné území kryté lesními ekosystémy s ojedinělými rostlinnými a živočišnými společenstvy podhorského a horského charakteru, vytvořené v kvádrových pískovcích svrchní křídly, s přírodovědně mimořádně významnými formami pískovcového reliéfu vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních plošin, složitě členěných hřbetů, kaňonů, soutěsek, skalních věží a jeskyní.

I/A.5.2.7 Přírodní park

Přírodní park k 15. 12. 2020

Obec v řešeném území	Kód	Název	Předmět ochrany
Mladé Buky, Vlčice	-	Hrádeček	Důvodem vyhlášení tohoto přírodního parku je členitý reliéf Mladobukovské vrchoviny s Vlčími skalami. Zde se nacházejí rozsáhlé přirozené porosty buku s charakteristickou flórou. Významná je také společenskohistorická hodnota území. Na území parku můžeme nalézt bučiny s naprostou absencí bylinného patra, květnaté bučiny s charakteristickou flórou květnatých bučin a druhotné porosty smrku. Velmi vzácná jsou společenstva potočního luhu. Významná jsou také společenstva osluněných skal, prameniště, louky a pastviny. Z fauny se zde můžeme potkat již s horskými druhy, jakými jsou čolek horský, ještěrka živorodá, zmije obecná, lejsek černohlavý, sýkora parukářka, sýkora uhelníček a hýl obecný.

I/A.5.2.8 Přírodní památka

Přírodní památky dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) k 28. 10. 2024

Obec v řešeném území	Kód	Název	Předmět ochrany
Mladé Buky	5314	Sklenářovické údolí	Rozsáhlý komplex podhorských a horských luk a mokřadů s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou rozptýlené zeleně a chráněných a ohrožených rostlinných společenstev, rostlinných a živočišných druhů; dochovaný stav krajiny formovaný činností člověka.
Mladé Buky, Rudník, Vlčice	5970	Luční potok v Podkrkonoší	Ochrana populace a biotopu raka kamenáče (Austropotamobius torrentium).
Svoboda nad Úpou	1767	Slunečná stráň	Rozsáhlý komplex slatinných a rašelinných luk s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou rostlinných společenstev celostátně ohrožených, která se stala v krajině vzácná v důsledku odvodňování podobných lokalit. Část z nich se řadí k prioritním biotopům v rámci soustavy Natura 2000. V hojně míře se vyskytují zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Plocha také slouží k přenosům chráněných druhů rostlin ze zanikajících přirozených nalezišť.
Velké Svatoňovice	5710	Žaltman	Ochrana evropsky významných typů stanovišť: extenzivních sečených luk nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), bučin asociace Luzulo-Fagetum, bučin asociace Asperulo-Fagetum a smíšených jasanovo-olšových lužních lesů temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

I/A.5.2.9 Památné stromy

Na území OPR Trutnov bylo k 28. 10. 2024 evidováno 35 vyhlášených památných stromů s tím, že jeden vyhlášený památný strom již fyzicky neexistuje (je zaniklý) – „Lípa u kostela“ v Žacléři.

Památné stromy dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) k 28. 10. 2024

Obec	Katastrální území	Památný strom					
		Kód	Počet stromů	Název	Druh	Výška [m]	Obvod [cm]
Bernartice	Bernartice	104963	1	Lípa u č.p. 01 v Bernarticích	lípa srdčitá	23	580
Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	101271	1	Lípa U fary	lípa velkolistá	–	300
Hajnice	Dolní Žďár	101277	1	Lípa srdčitá před kostelem	lípa srdčitá	24	410
		101279	1	Lípa srdčitá u statku	lípa srdčitá	27	475

Obec	Katastrální území	Památný strom					
		Kód	Počet stromů	Název	Druh	Výška [m]	Obvod [cm]
	Hajnice	101237	1	Lípa srdčitá č. 1	lípa srdčitá	12	260
		101236	1	Lípa srdčitá č. 2	lípa srdčitá	15	340
	Horní Žďár	101274	1	Lípa u trafostanice	lípa velkolistá	29	460
Havlovice	Havlovice	101257	1	Lípa v Havlovicích	lípa srdčitá	20	363
Horní Maršov	Maršov III	106305	1	Lípa u fary v Horním Maršově	lípa srdčitá	34	650
Chotěvice	Chotěvice	105234	1	Lípa velkolistá	lípa velkolistá	31	520
Jívka	Horní Verněřovice	101479	2(2)	Buky u Janovic	buk lesní	–	–
	Janovice u Trutnova	101478	1	Lípa u Šimočků	lípa srdčitá	37	471
	Jívka	101474	1	Maixnerova lípa	lípa velkolistá	25	573
Maršov u Úpice	Maršov u Úpice	101264	1	Buk u Maršova	buk lesní	28	495
Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	105996	1	Mariánská lípa	lípa srdčitá	20	348
Mladé Buky	Kalná Voda	101238	1	Dub letní	dub letní	25	500
	Mladé Buky	101239	1	Smrk ztepilý	smrk ztepilý	35	350
Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	101266	1	Lípa ve Rtyni v Podkrkonoší	lípa srdčitá	23	520
		101267	1	Rtyňská lípa	lípa srdčitá	24	465
Suchovršice	Suchovršice	104864	1 (2)	Lípa v Suchovršicích	lípa srdčitá, (buk lesní - zaniklý)	–	–
Trutnov	Babí	101272	1	Lípa na Babí	lípa velkolistá	25	530
	Bohuslavice nad Úpou	106506	1	Lípa pod Bohuslavickým tunelem	lípa srdčitá	25	360
	Starý Rokytník	101276	1	Lípa velkolistá	lípa velkolistá	26	515
	Střítež u Trutnova	101275	1	Lípa velkolistá ve Stříteži	lípa velkolistá	21	470
	Trutnov	101244	1	Jedlovec kanadský	jedlovec kanadský	20	250
Úpice	Úpice	101262	1	Buk Na Veselce	buk lesní	20	388
		101261	1	Buk Na Veselce (park)	buk lesní	18	394
		101263	2(2)	Buky v Úpici	buk lesní	–	–
		101265	1	Jasan v Úpici	jasan ztepilý	24	465
Velké Svatoňovice	Velké Svatoňovice	101269	1	Lípa ve Velkých Svatoňovicích	lípa srdčitá	25	430
Vlčice	Hrádeček	101260	1	Třešeň ptačí	třešeň ptačí	23	404
Žacléř	Žacléř	105363	1	Jírovec u Kostela	jírovec maďal	17,5	335
		105362	1	Lípa u fary	lípa velkolistá	19,7	360
		101245	1	Magnolia v Žacléři	šácholan přišpičatělý	17	576

I/A.5.2.10 NATURA 2000


Soustava NATURA 2000 k 28. 10. 2024

Kategorie	Obec	Kód	Kód NATURA	Název	Předmět ochrany
Evropsky	Jívka	2895	CZ0520519	Adršpašsko-teplické skály	rašelinný les, přechodová rašeliniště a trasoviště, chasmo fytická


Kategorie	Obec	Kód	Kód NATURA	Název	Předmět ochrany
významná lokalita					vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum, acidofilní smrčiny
	Mladé Buky, Vlčice	2907	CZ0520020	Hrádeček	chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svazů, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum
	Vlčice	5517	CZ0520008	Kamenná	Chasmofytická vegetace vápnnitých skalnatých svahů
	Černý Důl, Dolní Dvůr, Dolní Lánov, Horní Maršov, Janské Lázně, Lánov, Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Rudník, Strážné, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Trutnov, Vrchlabí, Žacléř	2915	CZ0524044	Krkonoše	Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem, druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), aktivní vrchoviště, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, rašelinný les, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, evropská suchá vřesoviště, alpinská a boreální vřesoviště, subarktické vrbové křoviny, silikátové alpinské a boreální trávníky, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpinského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, horské sečené louky, přechodová rašeliniště a třasoviště, silikátové sutě horského až niválního stupně, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpinské bučiny s javorem a šřovíkem horským, acidofilní smrčiny, lokalita hořečku českého, svízele sudetského, všivce krkonošského pravého, zvonku českého, vranky obecné
	Mladé Buky, Vlčice, Rudník	2918	CZ0523823	Luční potok v Podkrkonoší	lokalita raka kamenáče
	Jívka	2920	CZ0523280	Metuje a Dřevíč	lokalita mihule potoční
	Jívka	5524	CZ0520508	Stárkovské bučiny	Extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace vápnnitých skalnatých svahů, bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Ptačí oblast	Malé Svatoňovice, Radvanice, Velké Svatoňovice	2946	CZ0520511	Žaltman	smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum
	Jívka	2307	CZ0521014	Broumovsko	Populace sokola stěhovavého a výra velkého a jejich biotopy
	Horní Maršov, Janské Lázně, Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Žacléř	2283	CZ0521009	Krkonoše	Populace tetřívka obecného, sýce rousného, čápa černého, chřástala polního, lejska malého, datla černého, slavíka modráčka tundrového a jejich biotopy

I/A.5.2.11 Migrační koridory a migračně významná území


Území ORP Trutnov je z velké části vymezeno jako migračně významné území a územím prochází i významné migrační koridory velkých savců. S tím úzce souvisí téma fragmentace krajiny a bariér v krajině. V území se nenachází významné dopravní ani vodní bariéry, které by přetínaly migrační koridory. Významnou dopravní bariérou v budoucnu bude v současnosti realizovaná dálnice D11. Při jejím návrhu byly některé hlavní migrační koridory respektovány a jsou navržena taková opatření (ekodukty,




LEGENDA:



POČET OBYVATEL OBCE



KATEGORIE POTENCIONÁLNÍ PŘIROZENÉ VEGETACE



přemostění, podchody...), aby nebyly tyto koridory přerušeny. Části území jsou součástmi významných nefragmentovaných částí přírody.

I/A.5.2.12 Ochrana krajiny

Většina krajiny, zejména neurbanizované, v ORP Trutnov lze považovat za velmi cennou a zároveň, zejména v horských oblastech, unikátní z pohledu nejen regionálního, ale v některých ohledech střeoevropského až evropského. Morfologie terénu, rostlinný pokryv, geologické složení povrchových výstupů, vedení povrchových vod... ale i struktura sídel, jejich architektonické a urbanistické řešení... tvoří jednoznačně identifikovatelný a lokalizovatelný celek. Hustší zástavba podhorských lesozemědělských oblastí harmonicky navazuje na přírodní lesní krajinu horských oblastí s řídce rozptýlenou zástavbou uprostřed.

Využití krajiny je povětšinou lesozemědělské, na území Krkonoš pak lesní a na jihu částečně zemědělské. Osídlování krajiny pak probíhalo od jihu, kde je krajina dle osídlení vrcholně středověká sídelní poté pokračuje přes pozdně středověkou v podhorských oblastech až po novověkou sídelní krajinu v horských oblastech. Sledované krajinné prvky v území jsou významná vyhlídková místa, kterých je velké množství zejména v Krkonoších na hřebenech hor, ale nalezneme je i v nižších polohách. Dalším sledovaným prvkem jsou krajinné horizonty, které se v Krkonoších rovněž hojně vyskytují. Nejvýznamnějším krajinným prvkem jsou s ohledem na velký poměr pokryvu lesní plochy. Urbanizace krajiny patří k nejnižším v České republice a její výměra se drží pod 2% celkové výměry území.

Ochrana krajiny a krajinného rázu je řešena na území KRNAP a CHKO Broumovsko tzv. vyhodnocením krajinného rázu. Pro zbylou část území podobný dokument chybí.

I/A.5.3 Limity využití území

Ochrana přírody a krajiny

Území ZCHÚ (velkoplošných i maloplošných), dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vč. jejich ochranných pásem:

- chráněné krajinné oblasti I., II., III., IV. zóna odstupňované ochrany
- maloplošná zvláště chráněná území
- přírodní památka
- skladebné prvky územního systému ekologické stability

Území a lokality s mezinárodním statutem ochrany (dle novelizací zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny):

- NATURA 2000 - evropsky významné lokality
- NATURA 2000 - ptačí oblasti

I/A.6 VODNÍ REŽIM

I/A.6.1 Použité podklady

- Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Vlček et. al., 1984
- Atlas podnebí ČSR, prof. Konček, 1958
- Klimatické oblasti Československa. Quitt, E., Brno: Geografický ústav ČSAV, 1971
- Zeměpisný lexikon ČSR, Demek, J., et. al. 1987
- Plán dílčího povodí horního a středního Labe – III. plánovací období 2021 - 2027

I/A.6.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot


I/A.6.2.1 Vodní režim

Rozhodující část území ORP Trutnov je prostřednictvím toků a přítoků Metuje, Úpy či Labe odváděna do Labe a jeho prostřednictvím do Severního moře.

V nejvyšších horských polohách západně od masívu Sněžky pramení řeka Úpa, která je zároveň i hlavním páteřním tokem, odvodňujícím severní a východní část území ORP Trutnov. Západní a jihozápadní oblast území ORP Trutnov je odvodňována prostřednictvím menších toků (Pilníkovský potok, Olešnice, Běluňka) přímo do Labe. Oblasti ORP severovýchodně od hřebene Jestřebích hor jsou odvodňovány menšími toky Jívky a Dřevíče do Metuje. Malá část území ORP Trutnov na Žacléřsku je prostřednictvím toku Bobru odvodňována do Odry a jejím prostřednictvím do Baltského moře. Klimatické poměry na území ORP Trutnov jsou konformní s celkovými výškovými poměry a v zásadě se tak mění téměř rovnoměrně od nejnižších jižních poloh území směrem k severu. Podstatnou část jižního podhůří Krkonoš s většinou území vnitrosudetské pánve lze tak řadit k velmi vlhkému vrchovinnému okrsku mírně teplé oblasti, zatímco střední a vyšší polohy Krkonoš řadíme do chladné klimatické oblasti s okrsky mírně chladnými a chladnými. Nejvyšší polohy Krkonoš (Sněžka, Studničná hora) náleží studenému horskému okrsku chladné oblasti.

Průměrné roční úhrny srážek se pohybují v oblasti podhůří zhruba v rozmezí 700 až 800 mm, v horských polohách postupně stoupají k hodnotám v rozmezí 800 – 1200 mm za rok a nejvyšších hodnot (1200 - 1500 mm ročně) dosahují ve vrcholové oblasti a na hřebenech Krkonoš. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 6 - 8 °C na většině území podhůří a v rozmezí 4 - 6 °C v horských oblastech.

Z hydrogeologického hlediska území náleží bilančně k více **hydrogeologickým rajonům**. Z krystalinických oblastí je to rajon 6414 - Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery. Z permokarbonských oblastí jsou to rajony 5151 – Podkrkonošský permokarbon, 5161 - Dolnoslezská pánev – západní část a okrajově (při hranici katastrů Rtyně v Podkrkonoší a Červeného Kostelce) též rajon 5152 – Náchodský perm. Křídové sedimenty s významným zvoněním především bazálních souvrství (cenoman, spodní turon) dominují v rajonech 4110 - Polická pánev, 4210 - Hronovsko-poříčská křída a v rajonech lemujících území ORP Trutnov na jihu 4240 – Královédvorská synklinála a 4221 – Podorlická křída



LEGENDA:

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE STÁTŮ
	HRANICE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
	HRANICE OBCÍ
	OBEC

POČET OBYVATEL OBCE

	10 001 a více
	5 001 - 10 000
	2 001 - 5 000
	1 001 - 2 000
	501 - 1 000
	do 500

KLIMATICKÉ OBLASTI

	velmi chladné
	chladné
	mírně teplé

SRÁŽKOVÉ OBLASTI

	srážkově bohaté
--	-----------------

křída v povodí Úpy a Metuje.

Na uvedené prostorové vymezení hydrogeologických rajonů na území ORP Trutnov jako prostorově definovaných (neměnných) jednotek pro kvantitativní bilanci a hodnocení podzemních je navázáno vymezení tzv. **útvárů podzemních vod** dle § 2 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a to v podstatě jako jednotek vymezených pro pravidelné hodnocení časově proměnlivých kvalitativních charakteristik podzemních vod (zejména vlivem antropogenních činností) v daném prostoru a prostředí 1x za 6 let.

Z hlediska chemismu bývají slabě mineralizované a zpravidla i „kyselé“ (pH 5,5 až 6,5) podzemní vody krystalinika a v křídových rajonech obdobně podzemní vody cenomanu v oblastech infiltrace a stoku. Podzemní vody permokarbonu a mladších slínovcových souvrství křídvy bývají neutrální až slabě alkalické reakce, střední a vyšší mineralizace i tvrdosti, jen vody nejvyšších zvodní v coniackých pískovcích bývají opět měkčí a slabě mineralizované. Obecně, že stupeň mineralizace podzemních vod je závislý zejména na vzdálenosti od místa infiltrace, na minerálním složení hornin, kterými prostupují a na rychlosti oběhu. Podzemní vody v zájmové oblasti mohou místy obsahovat (zpravidla nevýrazně) zvýšené koncentrace železa, v krystalinických územích vykazují podzemní vody kyselejších hornin (žuly, ruly, lokálně i svory) velmi často zvýšenou až vysokou celkovou objemovou aktivitu radonu.

Koncentrace dusičnanových iontů v podzemních vodách ORP Trutnov je velmi rozdílná, závisí nejvíce na způsobu a míře hospodářského využití území v infiltračních oblastech. Nejvyšší zatížení dusičnanovými a chloridovými ionty tak tradičně vykazují podzemní vody krystalinického rajonu 6414, nejvíce bývají zatíženy zemědělsky obhospodařované rajony permokarbonu a lokálně i křídvy.

Území ORP Trutnov má díky vysokým ročním srážkovým úhrnům v horských oblastech Krkonoš značný význam nejen pro vznik a dostatečný průtok hlavních povrchových toků oblasti (Úpa, zčásti i Labe), ale i pro tvorbu a akumulaci nezanedbatelných zásob podzemních vod, byť v množství místního, nejvýše oblastního významu. Dostatečné srážkové úhrny v podkrkonošské oblasti ve spojení s převážně příznivou geologickou stavbou (sedimentární pánevní struktury, umožňující vznik dostatečných zásob podzemních vod) vytváří příhodné podmínky pro poměrně stabilní zvodnění ve všech hydrogeologických rajonech sedimentárních formací (křída, permokarbon). Prakticky tyto přírodní podmínky znamenají, že rozhodující většina obcí na území ORP Trutnov je (případně může být) zásobována pitnou a užitkovou z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů blízce sousedících obcí.

Úseky některých vodních toků jsou zajímavé z morfologického či krajinářského hlediska (Úpa v Krkonoších, zvláště v Obřím dole či mezi Trutnovem a Úpicí), případně jsou předmětem ochrany v rámci evropsky významných lokalit (KRNP, EVL Metuje a Dřevíč) a mají tak svou nezpochybnitelnou přírodovědnou i turisticky-rekreační hodnotu. Na více místech jsou větší toky (zvláště Úpa) využívány též k energetickým účelům, zcela opominout nelze ani možnosti chovu ryb a rybolovu.

Podobný význam, často v kombinaci s dalšími funkcemi (rekreace, rybolov) mají na území ORP Trutnov se vyskytující menší vodní plochy, především v oblasti Dolce.

Poměrně velká část celkové plochy ORP Trutnov spadá do území se zvýšenou („speciální“) ochranou podzemních či povrchových vod. Jedná se především o chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Krkonoše, Polická pánev a Východočeská křída, které lemují území ORP Trutnov na severu, východě a jihu. Další významnou plochu zaujímají plochy ochranných pásem zdrojů podzemních či

povrchových vod spolu s plochou ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Janské Lázně. V období let 2003 až 2007 byla relativně značná plocha území ORP Trutnov řazena též do tzv. zranitelných oblastí se zpřísněným režimem ochrany podzemních a povrchových vod především ve vztahu k zemědělskému využití území, po revizi zranitelných oblastí na území ČR v roce 2007 byla významná plocha zranitelných oblastí na území ORP Trutnov zrušena a do režimu zranitelných oblastí je tak řazena již jen východní část území obce Hajnice (k. ú. Brusnice, Hajnice, Kyje u Hajnice, Nesytá), která zůstala v evidenci i po provedené aktualizaci v roce 2011.

V roce 2011 byl v rámci ČR též dokončen Generel lokalit chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV) spolu se zásadami využití těchto území. Z výsledného generelu vyplývá, že na území ORP Trutnov zůstává jako chráněné území pro akumulaci povrchových vod evidována jediná lokalita, a to Babí na Babím potoce s primární funkcí možného rezervního vodárenského zdroje k vodárenskému odběru vody z Úpy v Temném Dole.

Vzhledem k tradičnímu osídlení při toku Úpy můžeme jako nezanedbatelnou označit i plochu vyhlášených či předpokládaných zátopových území na tomto toku.

I/A.6.2.2 Protipovodňová ochrana, záplavová území

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodně je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledu (přirozená povodeň). Dále může být způsobena jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Přirozené povodně vyskytující se na území spravovaném ORP Trutnov lze rozdělit do několika hlavních typů:

- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných úsecích větších toků,
- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území a mají obvykle výrazné důsledky na středních a větších tocích,
- letní povodně způsobované krátkodobými srážkami velké intenzity (přes 50 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; vyskytují se často na malých vodních tocích a z důvodu rychlého průběhu se proti nim nelze účinně bránit,
- zimní povodně způsobované ledovými zátarasy na tocích i při relativně menších průtocích; vyskytují se v úsecích umožňujících vytváření ledových zátarasů (mosty s mostními pilíři, jezy), vznikající ledové zátarasy je nutné technicky odstraňovat.

V případě poruchy hráze nebo funkčních objektů vodního díla může nastat zvláštní povodeň, kdy povodňovou vlnu tvoří objem vody z vyprazdňované nádrže.

Při přívalových deštích ve svažitých oblastech na půdách s malou filtrační propustností mohou nastat

povodně spojené s erozí a odnosem půdy. Rizikovým činitelem zhoršujícím protipovodňovou ochranu jsou kukuřičná pole na rozsáhlých mírně svažitéch pozemcích.

Pro ochranu území před záplavami jsou stanovena záplavová území vodních toků. To jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen vyhlásit vodoprávní úřad podle podkladů zajištěných správcem vodního toku. Při určitých konfiguracích terénu a při nepříznivém způsobu využití území mohou úzce lokální záplavy vznikat ve sníženinách terénu (např. silniční podjezdy pod železniční tratí, silniční křižovatky v údolí atd.). Vzhledem ke členitosti povodí zejména horských a podhorských oblastí území jsou ohrožena i další místa podél drobných toků mimo stanovená záplavová území. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku vymezí aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

V současné době je na území ORP vyhlášeno záplavové území a aktivní zóna záplavového území na několika úsecích řeky Úpy a Labe a menších tocích Ličná a Pilníkovském potoku.

Výhledově je třeba stanovit záplavová území i na dalších malých vodních tocích vytvářejících povodňová ohrožení sídel a komunikací.

Důležitými součástmi protipovodňových opatření jsou:

- odpovědný přístup k využívání území a hospodaření na lesních a zemědělských plochách ve smyslu zvyšování retenční schopnosti krajiny; vlivem odlesnění dochází ke zhoršení odtokových poměrů a zvýšení kulminačních průtoků při povodních
- zneškodňování dešťových vod vsakováním přímo na pozemcích spojených s urbanizačními záměry
- protipovodňová opatření na vodních tocích, budování technických a vytváření krajinnotvorných protipovodňových opatření.

I/A.6.2.3 Plán dílčího povodí horního a středního Labe

Plánování v oblasti vod založené na společné vodní politice Evropské unie má za hlavní cíl dosažení dobrého stavu vod. Dobrý stav je definován řadou ukazatelů, norem a dalších předpisů. Zjednodušeně jde o to, aby byly vody čisté a ekosystémy vázané na vodu dobře fungovaly. Tam, kde není z určitého důvodu možné zajistit dobrý stav, musí se alespoň zamezit zhoršování současného stavu.


Celé řešené území je dle plánu dílčího povodí zařazeno do dílčího povodí Horního a středního Labe. Pro dílčí povodí v řešeném území jsou stanovena opatření týkající se zejména zvýšení kvality podzemních i povrchových vod, zamezení jejich znečišťování, protipovodňová opatření a opatření proti nepříznivým účinkům sucha.

opatření k aplikaci principu „znečišťovatel platí“

Opatření, která zajišťují finanční účast znečišťovatele za využívání vodních zdrojů a na realizaci opatření pro eliminaci jím produkovaného znečištění.

opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Účelem je zejména zlepšení jakosti vodních zdrojů a jejich ochrana před znečištěním.



opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání

Cílem opatření je snižování znečištění z plošných a bodových zdrojů v povodí tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna odpovídající kvalita vod ke koupání v těchto lokalitách.

opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod včetně odůvodnění případných výjimek

Účelem je eliminace nežádoucích vlivů zajišťování vodohospodářských služeb na množství povrchové a podzemní vody.

opatření k regulaci umělých infiltrací nebo doplňování podzemních vod

Hlavním účelem infiltrace je zlepšení jakosti povrchové vody přirozenými filtračními pochody v půdě a poté její využití pro vodárenské účely.

opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón

Opatření, která jsou zaměřena na eliminaci bodových zdrojů znečištění (výstavba, intenzifikace nebo modernizace ČOV, výstavba nebo rekonstrukce kanalizace).

opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů

Hlavním pozitivním efektem, který se předpokládá po realizaci těchto opatření, je snížení koncentrací dusíku a fosforu ve vodním prostředí - tato opatření nejsou v území navržena.

opatření k zamezení přímému vypouštění do podzemních vod s uvedením případů povoleného vypouštění

Tato opatření nejsou v území navržena.

opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvláště nebezpečných látek do vod

Jedná se o opatření, která vyplývají zejména z Programu na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvláště nebezpečnými závadnými látkami.

ID VÚ	ID opatření	Název opatření	Stav opatření
51510	HSL31004029	KARA Trutnov a.s. (HSL210042)	nezahájeno
HSL_0280	HSL31004043	Odkaliště IDA	nezahájeno

opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění

Opatření vychází z požadavků evropské Směrnice Rady 96/82/ES, o kontrole nebezpečí závažných havárií, která je transponována zákonem č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.

opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu

Opatření by měla směřovat k postupné obnově hydromorfologických parametrů vodních toků a jejich ekosystémových funkcí.

opatření přijatá k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod

Opatření na předcházení a odstraňování znečištění mořského prostředí a k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek.

opatření prováděná v souvislosti s přeshraničním znečištěním

Tato opatření nejsou v území navržena.

opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny

Tato navrhovaná opatření by měla obecně směřovat k nápravě nevhodně provedených antropogenních zásahů.

opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění vodohospodářských služeb

S ohledem na potenciální dopady klimatické změny a možný nedostatek vody pro různá hospodářská odvětví mají tato opatření přinejmenším optimalizovat a racionalizovat využívání vod.

opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR

Těmito opatřeními se plní postupy pro implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik včetně aktualizací.

Tato opatření lze rozdělit takto (dle plánu dílčího povodí):

Prevence: předcházení škodám způsobených povodněmi díky vhodnému umístění staveb, přizpůsobení staveb povodňovému riziku, vhodnému využití území a zemědělských a lesohospodářských praktik, důslednému dodržování principů hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaných územích i u liniových staveb.

Ochrana: využití strukturních i nestrukturních opatření k protipovodňové ochraně, ke snížení pravděpodobnosti a dopadu záplavy.

Připravenost: informovanost obyvatelstva o nutnosti protipovodňových opatření, povodňovém riziku a správném chování v době ohrožení.

Obnova: opatření k obnově území a infrastruktury postižených povodněmi.

V území ORP Trutnov je vymezena oblast s významným povodňovým rizikem (OsVPR) HSL_25-01 podél řeky Úpy v úseku Havlovice – Mladé Buky (HSL_0280, HSL_300, HSL_230, HSL_240), dále HSL_02-02 podél řeky Labe v úseku Hostinné (HSL_0060, HSL_2140) a HSL_26-01 na toku Rtyňka v úseku Rtyň – Úpice v délce 7,5 km.

V řešeném území jsou krom obecným opatřeních navržených pro celé dílčí povodí, případně celou Českou republiku (tj. zejména preventivní protipovodňová opatření – HSL31800002) navržena následující konkrétní opatření:

ID VÚ	ID opatření	Název opatření	Stav opatření
HSL_0230	HSL31700245	Úpa, Mladé Buky, protipovodňová ochrana	studie odtokových poměrů
HSL_0230	HSL31700246	Úpa, Staré Město - Kalná Voda, protipovodňová ochrana	studie
HSL_0300	HSL31700189	Protipovodňová ochrana obce Havlovice	studie
HSL_0300	HSL31700190	Protipovodňová ochrana obce Suchovršice	studie
HSL_0240	HSL31700191	Protipovodňová ochrana města Trutnov	studie
HSL_0300	HSL31700192	Protipovodňová ochrana města Úpice	studie
HSL_0280	HSL31700193	Zvýšení protipovodňové ochrany - Batňovice, Rtyň v Podkrkonoší	studie

opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech mimo OsVPR

Tato navrhovaná opatření jsou zpravidla výsledkem optimalizace více variant řešení, zejména zvýšení přirozené retence povodí, technická protipovodňová ochrana a prevence před povodněmi.

Technická protipovodňová opatření: úkolem je především zmírnit účinky povodně zachycením části jejího objemu a tím snížením kulminačních průtoků nebo zabráněním rozlivů technickými prostředky (opatření s retenčním účinkem, zkapacitnění koryt vodních toků, pevné konstrukce a mobilní hrazení, hrazení bystřin)

Přírodě blízká protipovodňová opatření: protierozní opatření, jejichž cílem je nejen snížení projevu vodní eroze, ale také podpora zvýšení schopnosti krajiny zpomalovat povrchový odtok a zadržovat vodu
Preventivní opatření: zejména povodňové plány, předpovědní a hlásná povodňová služba, vymezení záplavových území, změny v územních plánech a regulace využívání záplavových území, úpravy a aktualizace manipulačních řádů vodních děl.

Pro územní plánování je obecně platné opatření, že zastavování pozemků v záplavovém území se současně plánovanou protipovodňovou ochranou ohrázováním lze tolerovat z hlediska ovlivňování odtokových poměrů jen ve zcela výjimečných případech.

Mimo oblasti s významným povodňovým rizikem je v řešeném území krom obecných, všeobecně platných a územně nekonkretizovaných, navrženo jedno opatření:

ID VÚ	ID opatření	Název opatření	Stav opatření
HSL_0130	HSL31800032	Čermná (Čermná, Chotěvice) (HSL218003) - zkapacitnění koryta v intravilánu v celkové délce 1,400 km	projektová příprava

opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha

Opatření ke snižování nepříznivých účinků sucha (nejefektivnější tzv. adaptační opatření) – soubor opatření na evropské úrovni.

doplňková opatření

Opatření aplikovaná zejména u vodních útvarů, u kterých není přesně známa příčina nedosažení dobrého stavu.

I/A.6.3 Limity využití území

Z hydrologického (případně hydrogeologického) a klimatologického hlediska jsou mnohé aktivity na území ORP Trutnov limitovány poměrně v širokém spektru legislativně vymezených oblastí s různým stupněm omezení, daným cílovou funkcí a právním statutem té které oblasti. V zásadě zde lze z hlediska funkce odlišit území speciální ochrany podzemních a povrchových vod (CHOPAV, ochranná pásma vodních zdrojů či zdrojů minerálních vod a zranitelné oblasti) a území s jinými omezeními, kam spadají hlavně lokality chráněné pro akumulaci povrchových vod (LAPV) a záplavová území, území zvláštní povodně pod vodním dílem či území určená k rozlivům povodní (tzv. suché nádrže – poldry). Některé významné hydrologické či hydrogeologické charakteristiky v území mají funkci spíše pro prostorové vymezení a režimní či bilanční hodnocení aktuálního hydrologického stavu či vývoje území (povodí, rozvodnice, hydrogeologické rajony či útvary podzemních a povrchových vod), samy o sobě využití území neomezují, umožňují však lepší popis či vymezení území se specifickými podmínkami vodního režimu.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (zkráceně CHOPAV), zasahující na území ORP Trutnov, byly stanoveny nařízeními vlády ČSR č. 40/78 Sb. (CHOPAV Krkonoše) a č. 85/81 Sb. (CHOPAV Východočeská křída a Polická pánev). Konkrétní omezení pro tato území jsou vymezena v uvedených nařízeních vlády ČSR, situace a rozsah těchto CHOPAV na území ORP je patrný z přílohy I/A.2 (Vodní režim).

Ochranná pásma zdrojů (OP - lze ztotožnit s dřívějšími tzv. **pásmy hygienické ochrany** - PHO) podzemní či povrchové vody jsou na území ORP Trutnov stanovena až na nepočetné výjimky u všech zdrojů vody pro veřejné zásobování obyvatel v souladu s ustanoveními vodního zákona, jejich konkrétní rozsah a ochranné podmínky lze pro jednotlivé zdroje dovozovat z konkrétního znění příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu pro ten který zdroj vody. Starší ochranná pásma bývají zpravidla vymezena třístupňově jako **OP I.** stupně, **OP II.a** stupně (vnitřní) a **OP II.b** stupně (vnější), nověji je ochrana zdrojů vody vodním zákonem koncipována jako dvoustupňová (OP I. a II. stupně). U většiny stávajících OP stanovených na území ORP Trutnov nedošlo v období více jak 20i minulých let k jejich revizi, takže z nich plynoucí omezení a ochranné podmínky nemusí vždy zcela odpovídat aktuální míře a rozsahu rizik pro kvalitu či vydatnost těchto zdrojů. Situace a rozsah OP na území ORP Trutnov jsou zřejmé z přílohy I/A.2 (Vodní režim).

Kromě ochranných pásem zdrojů pitné a užitkové vody pro veřejné zásobování jsou na území ORP Trutnov vymezena i **ochranná pásma přírodní léčivých zdrojů** (OP PLZ) I. a II. stupně, konkrétně OP PLZ lázeňského místa Janské Lázně, stanovená dle zákona č. 164/2001Sb. Rozsah OP PLZ Janské Lázně na území ORP Trutnov je zřejmý z přílohy I/A.2 (Vodní režim).

V období let 2003 až 2007 byla relativně značná plocha území ORP Trutnov zařazena do tzv. **zranitelných oblastí** se zprísněným režimem ochrany podzemních a povrchových vod (§ 33 vodního zákona), zvláště ve vztahu k zemědělskému využití území. Vymezení a konkrétní ochranný režim pro zranitelné oblasti podléhá dle citovaného ustanovení vodního zákona přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky, po **revizi zranitelných oblastí** v ČR byla roku 2007 významná plocha zranitelných oblastí na území ORP Trutnov zrušena. Aktuální rozsah jediné zranitelné oblasti, zasahující na území ORP Trutnov je v oblasti obce Hajnice (k. ú. Brusnice, Hajnice, Kyje u Hajnice, Nesytá).

Záplavová území a jejich **aktivní zóny** v zastavěných (či k zástavbě vymezených) územích ve smyslu § 66 Vodního zákona se na území ORP Trutnov soustřeďují především do údolí toku Úpy, zejména v úseku od Horního Maršova po Havlovice. Rozsah omezení činností v těchto územích je specifikován v § 67 vodního zákona. Z **území vymezených pro rozliv povodní** dle § 68 vodního zákona je na území ORP Trutnov evidována 1 suchá nádrž (poldr) – VD Dolce na katastru Prostřední Staré Buky (ve vlastnictví Města Trutnov). Jako **území ohrožené zvláštními povodněmi** (§ 69 vodního zákona) byla v minulosti vymezena část údolí Líčné západně od popílkového uložště ČEZ Elektrárny Poříčí.

Z lokalit, chráněných dle § 28a vodního zákona pro akumulaci povrchových vod (**LAPV**) je Generelem LAPV z roku 2011 na území ORP Trutnov aktuálně vymezena jediná lokalita relativně (v poměru k ostatním lokalitám) malého rozsahu – LAPV č. 23 Babí na Babím potoce, plochou povodí 9,7 km² nejmenší ze všech pro ČR navržených LAPV. Nádrž by měla plnit funkci rezervního vodárenského zdroje k současnému vodárenskému odběru vody z řeky Úpy v Temném Dole.

I/A.7 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

I/A.7.1 Použité podklady

- Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Vlček et. al., 1984
- Atlas podnebí ČSR, prof. Konček, 1958
- Klimatické oblasti Československa. Quitt, E., Brno: Geografický ústav ČSAV, 1971
- Zeměpisný lexikon ČSR, Demek, J., et. al. 1987

I/A.7.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot

Horninové prostředí


Geografická poloha a geologická stavba mohou být chápány jako faktory, které relativně komplexním způsobem ovlivňují rozvojový potenciál území. Míra exponovanosti území, která obecně vyjadřuje atraktivitu, resp. neatraktivitu jeho polohy, je v rámci Královéhradeckého kraje regionálně velmi diferencovaná. Regionální rozdíly v míře exponovanosti jsou na území kraje do značné míry ovlivněny charakterem přírodních podmínek (úrodné Polabí s exponovanou polohou versus horské pohraniční oblasti na periferii ČR).

Spíše periferní polohu s nižší mírou exponovanosti má vůči území kraje území ORP Trutnov, tato poloha je však do jisté míry kompenzována relativně značnou atraktivitou území východních Krkonoš z turistického i přírodovědného hlediska. Pestrá geologická historie území i podstatně mladší historie vyhledávání a těžby nerostů v oblasti ORP má nepochybně dosud jen zčásti využitý potenciál celou oblast zatraktivnit v očích širší veřejnosti i v zahraničí.

Území kraje má velice členitý terén s velkými výškovými rozdíly. V jeho příhraniční oblasti se zvedají hřbety Krkonoš - nejvyšší hora Krkonoš Sněžka (1602 m n. m.) je zároveň nejvyšším vrcholem České republiky. Směrem k jihu se krajina postupně snižuje.

Geologická stavba území ORP je poměrně pestrá a zahrnuje nejen rozsáhlou škálu hornin, budujících zde skalní podloží (horniny usazené, vyvřelé i metamorfované), ale zároveň i velmi dlouhý úsek geologické historie, počínaje metamorfovanými horninami proterozoického stáří v oblasti Krkonoš (stáří zhruba okolo 1 miliarda let) a konče nezpevněnými sedimenty kvartérního období, vznikajícími různými procesy i v současnosti.

Jižní cíp území ORP je lemován sedimenty České křídové pánve, která vznikla v druhohorách (mezozoiku) z usazenin někdejšího křídového moře, jež sahlo od Krušných hor až na západní Moravu. Sedimenty České křídové pánve představují mocný komplex pískovců, slínovců, prachovců a jílovců, ojediněle i vápenců a slepenců. Nejstarším členem tohoto komplexu jsou mořské (místy i sladkovodní) sedimenty cenomanu (pískovce, jílovce, prachovce, slepence) uložené na bázi křídových sedimentů ve velké části pánve. Charakter křídových sedimentů v nadloží cenomanu se liší v jednotlivých oblastech pánve.



LEGENDA:

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE STÁTŮ
	HRANICE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
	HRANICE OBCÍ
	OPEC

POČET OBYVATEL OBCI

	10 001 a více
	5 001 - 10 000
	2 001 - 5 000
	1 001 - 2 000
	501 - 1 000
	do 500

GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ

	hranice geomorfologických oblastí
	hranice geomorfologických celků
	hranice geomorfologických podcelků
	geomorfologické okrsky
Název	název geomorfologické oblasti
Název	název geomorfologického celku
Název	název geomorfologického podcelku
Název	název geomorfologického okrsku

K České křídové pánvi přiléhá na severu starší podkrkonošská pánev, vyplněná mocným komplexem sedimentů (arkózy, pískovce slepence, prachovce, jílovce) a vulkanitů (většinou melafyry) permokarbonského stáří. Na severovýchodě je oddělena úzkým pruhem svatoňovické křídý a hronovsko-poříčskou poruchou směru SZ-JV od vnitrosudetské pánve. Vnitrosudetská pánev je vyplněná jednak sedimenty a vulkanity permokarbonského stáří, jednak mladšími sedimenty triasu (pískovce) a svrchní křídý (převážně prachovce, slínovce a pískovce) Polické pánve.

Na severu je podkrkonošská pánev, charakteristická téměř výhradně červenohnědým zbarvením svých sedimentů, lemována masívm krkonoško-jizerského krystalinika (fylity, kvarcity, krystalické vápence, metadiabasy, svory, ortoruly), na jehož severním okraji vystupuje krkonoško-jizerský žulový pluton (na území ORP Trutnov jen v malé ploše z. od Sněžky, významné však jako prameniště Úpy a Bílého Labe).


Z pedologického hlediska (kartogram viz kapitola I/A.9) je většina území ORP pokryta podzolovanými půdami až podzoly, nejrozšířenějším půdním druhem jsou zde hlinité půdy. Na pískovcích triasu a křídý (cenoman) se vyskytují lehčí písčitohlinité půdy, sedimenty permokarbonských pánví kryjí zpravidla těžší jílovitohlinité půdy. Nejvyšší partie Krkonoš pokrývají horské a lesní kamenité půdy.

Význam území ORP Trutnov z hlediska geologických hodnot vždy byl a do značné míry vždy bude posuzován především z hlediska aktuální užitkovosti a možnosti využití zde se nacházejících surovin. Aktuální poptávka po surovinách se výrazně odrazila v historickém vývoji vyhledávání a těžby nerostů či hornin v zájmové oblasti. Zatímco až do konce 19. století zde převažoval zájem o vyhledávání a těžbu rud (především v Krkonoších, ale též třeba v oblasti Suchovršíce), s nástupem průmyslové revoluce se výrazně rozvíjí průzkum a těžba ložisek černého uhlí, ve 20. století pak i uranových ložisek.

Přiměřeně rostoucímu rozsahu těžby a průzkumu se postupně zvýraznily i negativní vlivy průzkumných a těžebních prací na životní prostředí. Ty se zde však uplatnily již i historicky (hlavně v souvislosti s dodávkou dřeva pro kutnohorské doly ve 2. polovině 16. století, kdy došlo téměř k odlesnění a dodnes patrné významné změně druhového složení lesních porostů východních Krkonoš). V průběhu 20. století a zvláště pak po 2. světové válce průzkumné i těžební aktivity, zaměřené nyní již téměř výhradně na černé uhlí (Žacléřsko, Radvanicko a Svatoňovicko) a ložiska uranu (Radvanice, Rybníček, Svatoňovice) vrcholily a úměrně tomu se zvyšuje i celá řada dopadů těchto činností na různé složky životního prostředí a tím i environmentálních rizik pro rozvoj oblasti a vytváření zdravých podmínek pro život obyvatel v daném území (znečištění půd, vod a ovzduší, poddolování, změna režimu podzemních vod apod.). Některá z těchto rizik odeznívají dlouhodobě až do současnosti, tj. i relativně dlouho po ukončení průzkumných a těžebních prací na zmíněné suroviny.

Aktuálně jsou v oblasti ORP Trutnov aktivity spojené s průzkumem a hlubinou těžbou černého uhlí a uranu (od 90. let 20. století) ukončeny, od roku 1998 probíhá omezeně pouze velmi malá povrchová těžba černého uhlí na ložisku Žacléř. Podobně byly zcela ukončeny aktivity k vyhledávání či těžbě rudních ložisek v této oblasti.

Od 90. let 20. století se tak v ORP Trutnov uplatnily jednak činnosti spojené s ekologickým výklizem, sanací a rekultivací bývalých uhelných (případně uranových) dolů a hald, jednak lokální povrchová těžební činnost na stavební či dekorační materiály (lomy Královec, Babí, Havlovice), pokračující dodnes. Nověji došlo k vytěžení části ložiska polodrahokamů - českých granátů (pyropů) - a k ukončení jejich těžby



LEGENDA:

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE STÁTŮ
	HRANICE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
	HRANICE OBCÍ
	OBEČ

POČET OBYVATEL OBCI

	10 001 a více
	5 001 - 10 000
	2 001 - 5 000
	1 001 - 2 000
	501 - 1 000
	do 500

HLAVNÍ PŮDNÍ SKUPINY DLE TKSP

	luvizemě
	kambizemě
	fluvizemě
	gleje
	organozemě
	pararendiny
	podzoly
	pseudogleje

na lokalitě Vestřev v Dolní Olešnici, aktuálně přetrvává zájem o zahájení podobné těžby pyropů v lokalitě (CHLÚ) Horní Olešnice.

V ORP Trutnov aktuálně zůstává zachována územní ochrana výhradních ložisek (ve vlastnictví státu) černého uhlí, převážně ve formě chráněných ložiskových území (CHLÚ Rtyně, Chvaleč, Radvanice v Čechách a Markoušovice), na lokalitě Žaclěř též v podobě dobývacího prostoru (DP Žaclěř). Podobně jsou dnes chráněna plošně menší ložiska některých stavebních či dekoračních surovin (CHLÚ a DP Královec a Havlovice), případně polodrahokamů (CHLÚ Dolní Olešnice a Horní Olešnice), převážně se statutem výhradních ložisek.

V území ORP Trutnov nejsou k dispozici zásoby kvalitních surovin pro sklářský a slévarenských průmysl ani významnější zásoby cihlářských surovin. Ložiska vápence a suroviny pro výrobu cementu se nacházejí na sousedním území ORP Vrchlabí (Černý Důl, Lánov). Na území ORP Trutnov se nenacházejí ani ložiska kvalitních štěrkopísků.

S ukončením těžebních a průzkumných aktivit významných ložisek rud a uhlí se dostává znovu do popředí možnost využití přírodovědné i historickovědné atraktivity území ORP Trutnov pro odbornou i laickou veřejnost a turistiku. Tento potenciál tradičního zájmu veřejnosti o geologické, mineralogické a související historické zajímavosti regionu není doposud zcela využít, ačkoli v některých obcích (zejména s hornickou tradicí) je mu odpovídající pozornost trvale věnována.

I/A.7.3 Limity využití území

Chráněná ložisková území (CHLÚ)

Stanovením CHLÚ ve smyslu § 16-19 zákona č. 44/1988 (horní zákon) v platném znění jsou zabezpečovány zájmy ochrany nerostného bohatství ČR. Databázi CHLÚ zpracovává na podkladě údajů z rozhodnutí orgánů státní správy (Českého báňského úřadu a od roku 1992 MŽP ČR) státní geologická služba ČR (Česká geologická služba - GEOFOND), která ji zároveň průběžně aktualizuje a zpřístupňuje na svých webových stránkách.

CHLÚ na území ORP Trutnov jsou zmíněna i v jiných kapitolách a mapových přílohách. Plošně nejrozsáhlejší CHLÚ jsou vyhlášena na ochranu oblastí s výskytem ložisek černého uhlí (Svatoňovicko s Markoušovicemi a Rtyně v Podkrkonoší, Radvanice, Chvaleč a Jívka, Žaclěřsko), drobnější jsou stanoveny pro některá dosud těžená ložiska kamene (Královec, Havlovice) a pro ložiska polodrahokamů (Dolní a Horní Olešnice), aktuálně netěžená.

Dobývací prostory (DP)

Dobývací prostory se stanovují ve smyslu § 25 zákona č. 44/1988 (horní zákon) v platném znění na základě výsledků průzkumu ložiska a vymezení jeho charakteristik tak, aby toto mohlo být hospodárně vydobyto. Oproti CHLÚ tak DP představuje vyšší stupeň přípravy ložiska k vydobytí. Obdobně jako v případě CHLÚ je evidence DP vedena státní geologickou službou ČR (Česká geologická služba - GEOFOND), která ji

průběžně aktualizuje a zpřístupňuje na svých webových stránkách. Zároveň je evidence DP prováděna příslušným orgánem státní správy – Českým báňským úřadem.

Dobývací prostory, nacházející se na území ORP Trutnov, jsou situačně zachyceny v mapové příloze I/A.1. Plošně nejrozsáhlejší DP zde představuje DP Žaclěř (černé uhlí) se spíše příležitostnou drobnou povrchovou těžbou uhlí. Menší DP jsou stanoveny pro těžbu kamene (DP Královec, Královec I a Havlovice) a pro těžbu polodrahokamů (DP Vestřev - aktuálně netěženo).

Poddolovaná území

Poddolovaná území jsou řazena mezi tzv. území se zvláštními podmínkami geologické stavby, které mohou mít vliv na vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí. Poddolovaná území jsou evidována státní geologickou službou ČR (Česká geologická služba) jednak v místech lokálních důlních děl (šachty, krátké štoly a chodbice), jednak v oblastech rozsáhlejších hlubinných důlních děl vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Na území ORP Trutnov převažují lokální důlní díla a poddolovaná území menšího významu hlavně v oblastech staršího vyhledávání a dobývání rud v Krkonoších (Pec pod Sněžkou, Velká a Malá Úpa aj.), rozsáhlejší poddolovaná území jsou vázána především na historicky nedávnou těžbu a vyhledávání černého uhlí (Malé a Velké Svatoňovice, Radvanice a Chvaleč, Žaclěřsko). Geotechnické vlivy poddolování na území ORP Trutnov již pro běžnou zástavbu a rozvoj obcí zpravidla nepředstavují větší riziko, podstatně větší a zpravidla dlouhodobé však bývá ovlivnění režimu podzemních vod v poddolovaných lokalitách či oblastech.

Stará důlní díla

Starým důlním dílem se podle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. V oblasti ORP Trutnov je nejvíce starých důlních děl státní geologickou službou evidováno v oblastech bývalé těžby černého uhlí, méně pak v oblasti Krkonoš. Vzhledem k poměrně kvalitní evidenci těchto děl a jejich povinnému zabezpečení vůči vstupu či pádu osob představují tato díla na území ORP riziko spíše jen okrajové - v případě zjištění nových či špatně zabezpečených děl je však vždy třeba neprodleně kontaktovat a informovat pracovníky Obvodního báňského úřadu v Trutnově se sídlem v Hradci Králové.

Sesuvy a svahové deformace

Sesuvná území jsou vymezena MŽP dle § 13 zákona č. 62/1988 v platném znění, jako území se zvlášť nepříznivými geologickými poměry. Vznik sesuvů, jako nejrozšířenější skupiny geodynamických jevů, vyžaduje kombinaci příčin, z nichž nejdůležitější jsou:

- strmá sklonitost svahů
- výskyt tzv. oslabených horninových zón, ploch nebo linií, s nízkou smykovou pevností (např. v tektonických poruchách, v silně zvětralých horninách, ve svazích s nepříznivým sklonem vrstev, v geologickém prostředí s výskytem jílovitých zemin apod.).

- působení povrchové nebo podzemní vody (např. přerušení přirozeného odtoku vody, převlhčení jílovitých vrstev, skokové rozdíly v propustnosti vrstev horninového prostředí, svahové prameny apod.).
- nepříznivé antropogenní zásahy (plošně vymýcené lesy, nedostatečné odvodnění liniové komunikace, terénní odřezy a násypy s nezajištěnými svahy, strmé nárazové břehy potoků a řek apod.).

Na území ORP Trutnov se aktuálně nachází jen velmi malé množství plošně omezených aktivních sesuvů, což je mimo jiné dáno poměrně nepříznivými geologickými podmínkami pro jejich vznik zde. Potenciálně sesuvných území, evidovaných zde státní geologickou službou (Geofond Praha), je podstatně více, jejich možná aktivace však závisí zpravidla na spolupůsobení více z výše uvedených faktorů. Specifikem oblasti Krkonoš (se zvláště tragickou historií výskytu v Obřím Dole v Peci pod Sněžkou) jsou náhlé sesuvy zvětralinových hmot (zvodnělého bahna a sutě) - tzv. mury, při jejichž vzniku se vždy přednostně uplatňují strmě sklonitý svah s úpadní depresí (strží) zaplněnou hlinitými sutěmi a extrémní úhrny dešťových srážek (v možné kombinaci s táním sněhu).

Odval, výsypka, odkaliště, halda

Tento jev by měl zachycovat jakkoliv uložený odpad po těžbě nerostných surovin. Správce a poskytovatel údajů je podobně jako v případě předchozích geologických databází Česká geologická služba – Geofond, který začal se sběrem dat od roku 2002. Původní název databáze hald byl změněn na databázi deponií po těžbě nerostných surovin. Podstatná část největších deponií po těžbě černého uhlí (Lampertice, Radvanice aj.) na území ORP Trutnov byla po ukončení těžební činnosti uvedena do stabilizovaného stavu - rekultivována (v případě Radvanic zároveň uhašena).

I/A.8 KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

I/A.8.1 Použité podklady

- Informace Úřadu územního plánování
- Vlastní průzkum

I/A.8.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot

Emise

Největší podíl na znečištění ovzduší TZL (tuhými znečišťujícími látkami) mají v ORP Trutnov malé zdroje, které jsou rovněž největšími producenty SO₂ a současně největšími producenty emisí NH₃ . Na produkci emisí SO₂ se vedle malých zdrojů významně podílejí velké a velmi velké zdroje. Největším stacionárním producentem emisí v řešeném území je Elektrárna Poříčí (přestože došlo k výraznému zlepšení - bylo provedeno odsíření, fluidní spalování, spalování vedle uhlí i dřevoštěpky a další opatření pro snížení dopadu elektrárny na životní prostředí).

Mobilní zdroje (evidované v REZZO 4) jsou největšími producenty emisí NO_x a CO. V roce 2004 došlo k mírnému nárůstu znečištění ovzduší amoniakem, u ostatních znečišťujících látek (TZL, SO₂, CO) došlo k mírnému poklesu. Malé zdroje a doprava se tak bezesporu dají označit za nejvýznamnější problém znečišťování ovzduší. Nárůst dopravních intenzit je nutné respektovat jako objektivní realitu, vyplývající z dané úrovně společenského rozvoje. S tímto trendem je spojen mírný nárůst emisí škodlivin z automobilové dopravy (zejména oxidů dusíku, uhlovodíků, oxidů uhlíku, ozónu a polévatého prachu), jejich krátkodobých imisních koncentrací a hlukové zátěže v blízkosti komunikací. Mírný nárůst emisí škodlivin je způsoben poměrem nárůstu počtu motorových vozidel a snižováním průměrné úrovně jejich emisních hodnot.

Největší stacionární producenti znečišťujících látek v ORP v roce 2014 dle REZZO 1

Obec	Část obce	Název	Znečišťující látky [t]				
			Emise tuhých látek	Oxid siřičitý	Oxidy dusíku	Oxid uhelnatý	jiné
Bernartice	Bernartice	JUTA a.s., závod 05			0,153		0,338
Havlovice	Havlovice	Zemědělská společnost Svobodné a.s. - Havlovice	0,114	0,144	0,024	0,540	
		SILVA ČK, s.r.o., pila havlovice	0,046				
Chotěvice	Chotěvice	EKOMASO s.r.o. - BPS Chotěvice	0,009	1,012	4,213	6,679	
Janské Lázně	Janské Lázně	České Radiotelekomunikace - RO Černá Hora		0,002	0,008	0,002	
		ČEZ Teplárenská, a. s. - Záložní zdroj Janské Lázně			0,017	0,004	
Jívka	Jívka	GEMEC - UNION a.s. - Jívka	0,349	11,078	2,411	0,569	1,172
Královec	Královec	AQUASYS spol. s r.o.	1,348	0,005	0,486	0,161	

Obec	Část obce	Název	Znečišťující látky [t]				
			Emise tuhých látek	Oxid siřičitý	Oxidy dusíku	Oxid uhelnatý	jiné
		EUROVIA Kamenolomy, a.s. - Královec	0,185				
Libňatov	Libňatov	DAKO spol. s r.o.	0,054				
Malé Svatoňovice	Odolov	ČR Vězeňská služba ČR - Věznice Odolov	0,781	11,074	1,376	1,229	0,349
	Malé Svatoňovice	POLYTEX, s.r.o. - Malé Svatoňovice			0,048	0,001	0,020
Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	KM - PRONA, a.s. - ČS Pec pod Sněžkou					0,014
Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	A - TAURUS s.r.o. - BPS	0,033	1,300	39,000	9,750	
		TAKATA Parts s.r.o. - Rtyně v Podkrkonoší			0,045	0,002	
Suchovršice	Suchovršice	PARTIS a.s. - Suchovršice					0,102
Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	KVK PARABIT, a.s. - Areál společnosti	0,523	0,004	0,468	0,009	1,121
		KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o. - Výroba obálek Svoboda nad Úpou					1,739
Trutnov	Adamov	JUTA a.s., závod 12					0,538
	Babí	LOM Babí, a.s.	2,111				
	Bohuslavice nad Úpou	KARA Trutnov a.s.					0,198
	Dolní Staré Město	ČEZ Teplárenská, a. s. - záložní zdroj Dolní Staré Město			0,021	0,005	
	Horní Staré Město	Kaufland ČR v.o.s. - Trutnov	0,002	0,001	0,008		
	Poříčí u Trutnova	Cerea, a.s. - VKS Trutnov	5,820				
		ČEZ, a. s. - Elektrárna Poříčí	40,908	788,327	532,204	78,122	3,577
		KASPER CZ s.r.o.	0,051				0,457
		KASPER KOVO s.r.o.	0,036		0,359	0,061	0,216
		KASPER KOVO s.r.o., Aquasteel					0,003
		Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o. - Kolmá	0,435				6,430
		Tiskárna PRATR a.s. - Trutnov					1,898
		TERBA s.r.o. - Trutnov			42,180	10,545	
		mdexx Magnetronic Devices s.r.o.	0,018				9,220
	Starý Rokytník	Společnost Horní Labe a.s. Zařízení na biologickou úpravu odpadů					
	Trutnov	Continental Automotive Czech Republic s.r.o.			0,549	0,046	7,069
		České dráhy a.s., DKV Česká Třebová - Trutnov					0,953
		Jana BLAŽKOVÁ - EKO ČISTÍRNA, Trutnov					0,028
		Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. - Trutnov	0,013	0,007	0,609	0,062	0,040
		Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. - Trutnov	0,016	0,013	1,153	0,545	
		Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o. - Komenského	0,389				6,377
		Tesco Stores ČR a.s. - Trutnov 11145					
		Siemens, s.r.o. - o.z. Nízkonapěťová spínací technika, provoz Volanovská, Trutnov			0,052	0,003	0,722
		SHL a.s. - SKLÁDKA TRUTNOV - KRYBLICE II					

Obec	Část obce	Název	Znečišťující látky [t]				
			Emise tuhých látek	Oxid siřičitý	Oxidy dusíku	Oxid uhelnatý	jiné
		Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - Spalovací zařízení spal. plynná paliva, Spalovna nemocničního odpadu	0,02	0,025	0,799	0,055	0,013
Úpice	Úpice	JUTA a.s., závod 02					7,580
		Městské vodovody a kanalizace Úpice - bioplynová stanice, Úpice	0,036	0,446	2,872	0,178	0,003
		TONAVA, akciová společnost - Úpice	0,066				0,632
Vlčice	Vlčice	ENERGO TOP BIO s.r.o. - Zemědělská bioplynová stanice Vlčice u Trutnova	0,016	1,063	7,677	13,429	
		Vladimír Pechan - BPS Vlčice		1,389	5,975	8,108	
Žacléř	Žacléř	GEMEC - UNION a.s. - Žacléř	0,376		0,065	0,001	
		Keramos Žacléř s.r.o.					
		KERAMTECH s. r. o.	0,374	0,354	0,622	3,589	16,960
		KÖSTER CZ s.r.o.					

Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Trutnov v letech 2010 a 2014

Území	REZZO	Rok	Znečišťující látky [t]				
			Emise tuhých látek	Oxid siřičitý	Oxidy dusíku	Oxid uhelnatý	jiné
Okres Trutnov	REZZO 1 – velké stacionární zdroje znečišťování	2010	107,7	1 933,1	674,5	113,3	202,8
		2014	249,8	1 177,6	810,1	236,0	216,8
	REZZO 2 – střední stacionární zdroje znečišťování	2010	233,7	37,2	23,3	33,4	94,2
		2014	0,4	0,5	3,7	0,9	0,2
	REZZO 3 – malé stacionární zdroje znečišťování	2010	296,6	331,4	117,4	117,4	5 315,8
		2014	201,5	202,5	84,4	3375,4	330,2
	REZZO 1-3 souhrnně	2010	638,0	2 301,6	815,3	4 970,5	789,0
		2014	451,7	1 380,7	898,2	3 612,3	547,2
Královéhradecký kraj	REZZO 1-3	2010	2 811,7	5 507,8	1 988,3	23 761,1	14 273,4
		2014	2 273,8	4 092,7	2 148,5	17 977,4	12 249,3

Staré ekologické zátěže

Základem struktury a původního software je databáze starých ekologických zátěží v okrese Trutnov SESEZ (Systém evidence starých ekologických zátěží). Databáze „Systém evidence kontaminovaných míst“ (SEIKM) byla vytvořena v roce 2005.

Současná podoba a struktura databáze je výsledkem řešení projektů MŽP č. VaV/530/2/98, VaV/730/1/01 a VaV/730/1/04. Především v rámci řešení projektu VAV/730/1/01 došlo k rozšíření a úpravě struktury databáze tak, že se nyní jedná o otevřený systém evidence kontaminovaných míst obecně (systém umožňuje evidenci informací o kontaminovaných místech podle pokynů Evropské agentury pro životní prostředí – EEA). Databáze obsahuje kromě evidence starých ekologických zátěží (SESEZ), která je jako jediná část databáze průběžně aktualizována a kontinuálně doplňována o nové lokality, také důležité

archivní databáze skládek, a to jednak databází uzavřených skládek v evidenci jednotlivých okresních úřadů a magistrátů z roku 1998, informace o skládkách odpadů provozovaných podle zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, resp. uzavřených před účinností tohoto zákona z roku 2000, a jednak databázi starších údajů o skládkách a zařízeních pro zpracování a ukládání odpadů nebo lokalit potenciálně využitelných pro tyto činnosti, která byla v letech 1989 až 1996 zpracována Českou geologickou službou. Nezávisle je zde rovněž integrována evidence ekologických auditů. Systém evidence kontaminovaných míst sestává z grafické mapové části a části atributové (textové, položkové).

Ve smyslu této databáze je na ORP Trutnov evidováno několik míst, ze kterých významná část koresponduje s dřívějšími i současnými aktivitami průmyslového, těžebního a zemědělského charakteru.

Kvalita podzemní i povrchové vody je negativně ovlivňována antropogenními vlivy. Jedná se o bodové i plošné zdroje znečištění. Bodovými zdroji jsou těžební areály, sídlištní aglomerace a jejich odpadní produkty, spolu s průmyslovými a zemědělskými objekty. Plošné znečištění představují zemědělsky obhospodařované pozemky, na nichž je prováděna aplikace hnojiv a ochranných prostředků, se zvyšujícím se negativním dopadem na kvalitu povrchových a podzemních vod.

Kontaminované půdy

Škodlivé látky se do půdy dostávají jako spad škodlivin z ovzduší, jako hnojiva, ochranné prostředky a další chemické látky používané v zemědělství a lesnictví, škodliviny ze skládek tuhých odpadů, aj.

S kontaminací půd souvisí tzv. zranitelné oblasti, což jsou území, kde se vyskytují:

- a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout,
- b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. V řešeném území jsou vyhlášeny zranitelné oblasti v obci Hajnice, konkrétně katastrální území Brusnice, Kyje u Hajnice, Hajnice a Nesytá.

Hluk

Hlavním zdrojem hluku v ORP Trutnov je doprava. Problémem jsou především chybějící obchvaty měst a obcí, ve kterých dochází k enormní zátěži obytných území hlukem. Hlukovou zátěž způsobuje rovněž železniční doprava.

I/A.8.3 Limity využití území

- kritéria znečištění povrchových vod
- stanovené limity znečištění povrchových vod
- kritéria znečištění půdy
- kritéria znečištění zeminy a podzemních vod
- hygienické limity hlukové zátěže

I/A.9 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

I/A.9.1 Použité podklady

- Tomášek M.: Půdy České republiky, Česká geologická služba, Praha 2003,
- Kolektiv autorů: Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití, 5. díl, MZe ČR, Praha 1990,
- Internetové servery ZVHS (event. pozemkový fond), AOPK ČR, ČÚZK, MŽP ČR, MZe ČR

I/A.9.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot

Zemědělský půdní fond - bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)


V řešeném území je výměra zemědělských ploch v poměru k ostatním plochám a v porovnání s ostatními ORP velmi malá (cca 2/5 území). Důvodem je především morfologie terénu, pedologické podmínky a v nemalé míře i klimatické podmínky. Zemědělské plochy jsou v řešeném území užívány zejména jako pastviny a louky. Vhodnými plodinami jsou pak především píce, ale vhodné jsou i obiloviny, brambory a historicky byly v území pěstovány rostliny pro textilní průmysl - zejména len setý. V současné době se orná půda využívá zejména s ohledem na ekonomickou výhodnost a výnosy, a tak se na velké části polí objevují rostliny vhodné k výrobě biopaliv, dlouhodobě vyčerpávající ornou půdu.

Údaje o BPEJ poskytl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP). BPEJ je pětimístný číselný kód vyjadřující půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost půd. Celé území ORP Trutnov je pokryto kódy BPEJ, značná část území však nebyla bonitována a je označena pouze tzv. pomocnými kódy. Nebonitované plochy jsou například lesní půdy (kód 00023), vodní plochy (00035) a ostatní plochy (00029).

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9). Klimatické regiony zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin a byly vyčleněny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu v Praze. Druhá a třetí číslice vyjadřuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), což je účelové seskupení půdních forem příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí ad. Čtvrtá číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 - 9). Pátá číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovosti půdního profilu (0 - 9).

Dle BPEJ je zemědělská plocha dále dělena do pěti tříd ochrany a to konkrétně takto:

- **I. třída** - bonitně nejceněnější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu
- **II. třída** - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce



LEGENDA:

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE STÁTŮ
	HRANICE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
	HRANICE OBCÍ
	OBC

POČET OBYVATEL OBCE

	10 001 a více
	5 001 - 10 000
	2 001 - 5 000
	1 001 - 2 000
	501 - 1 000
	do 500

INDEX ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

	vysoký index zemědělských pozemků
	nízký index zemědělských pozemků

chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné

- **III. třída** - půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu
- **IV. třída** - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu
- **V. třída** - půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí

Výměry jednotlivých tříd ochrany půdy v ORP Trutnov [ha] k 31. 12. 2023

I.	II.	III.	IV.	V.
6 876	3 794	3 297	5 711	10 357

Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

Data poskytuje Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS zrušeno k 31. 6. 2012 – agendu převzal pozemkový fond ČR – potažmo pozemkový úřad). Investicemi do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti se myslí především tyto zásahy: odvodňovací zařízení, zavlažovací zařízení a revitalizace krajiny v rámci PRŘS (program revitalizace říčních systémů) prostřednictvím liniových nebo plošných staveb.

V rámci celé ČR bylo celkem odvodněno přibližně 1,3 mil. ha zemědělské půdy, přičemž zavlažovaných ploch bylo řádově méně. V rámci ORP Trutnov nebyla zjištěna zavlažovací zařízení, naopak odvodňované areály jsou v podstatě ve všech částech území s využívanou ornou půdou.


Odvodňovací zařízení můžeme rozdělit na hlavní a podrobná. Hlavní jsou v podstatě pouze liniového charakteru, jedná se o otevřené nebo zatrubněné kanály vyšších řadů, které odvádí vodu z odvodňovaného území až do recipientu. Podrobná odvodňovací zařízení jsou převážně plošného charakteru, jedná se o sběrné a svodné drény, které sbírají vodu z odvodňovaného území a odvádí ji směrem k hlavním odvodňovacím zařízením.

Většina odvodňovacích zařízení byla budována v 60. a 70. letech, s dozníváním v 80. letech, avšak první zařízení vznikala už v roce 1899, dále 1907, 1932 a 1958, ale také v roce 1991. Zákresy v mapových podkladech Územního informačního systému ZVHS (event. pozemkového fondu) byly získány digitalizací dat v letech 2003 – 2006.


Úkolem PRŘS je pak obnova, stabilizace a péče o vodní režim krajiny. Jedná se například o zpřírodnění nevhodně upravených vodních toků, ale i melioračních kanálů, obnova mokřadů ad.

Lesní půdní fond - pozemky určené k plnění funkcí lesa


Lesní pozemky tvoří téměř polovinu celkové výměry území (48%). Les je tedy možné právem považovat za primární krajinnotvorný prvek řešeného území, a je tedy nutné s ním i takto zacházet. Velké lesní celky jsou soustředěny zejména v Krkonoších - tedy v severní polovině území - a ve východní části území.




LEGENDA:



KVALITA PŮDY DLE BPEJ



POČET OBYVATEL OBCE



Velikým problémem plynoucím z užívání krajiny v minulosti je především druhová a věková skladba jednotlivých lesních porostů. Jedná se především o monokultury nepůvodních druhů smrku na nevhodných stanovištích. Jde o problém související s vykácením téměř celých Krkonoš a částečně i podkrkonošských oblastí v 16. století a pokusy o nahrazení přirozených druhů, druhy ekonomicky výhodnějšími (rychlejší růst, menší sukovitost ...). U nepůvodních druhů pak dochází k vyššímu riziku poškození až kalamit způsobených jak neživými (vítr, sníh, námraza, znečištěné ovzduší ...), tak živými (především kůrovec) škůdci. Dalším vyvolaným problémem je pak snížená retence území (zvláště s ohledem na užívání druhů s mělkým kořenovým systémem). Těžba dřeva v minulosti rovněž poznamenala tvář Krkonoš hustou sítí vybudovaných svážnic a odvozných cest.

Dalším nezanedbatelným problémem je dlouhodobé zalesňování ploch, které historicky zalesněné nebyly (luční enklávy vzniklé v průběhu osidlování Krkonoš zejména v 13. a 14. století a dále ve století 16. - budní hospodářství). Tím dochází k záboru zejména zemědělských půd. K takovému zalesňování dochází výrazněji od konce druhé světové války a souvisí s neschopností a nezájmem dosídlenců po odsunutých německých obyvatelích o využívání luk. Od roku 1955 pak dochází k zalesňování masově a tím k ničení unikátních botanických lokalit nejen na území Krkonoš. K rozpínání lesních pozemků dochází v území dodnes. Největším nebezpečím zalesňování na nepůvodních stanovištích je znehodnocování zemědělské půdy a zničení stávajícího druhového složení místní flory i fauny.


Původními druhy dřevin v Krkonoších byly především smrk (krkonošský), buk, jedle v nižších polohách a smrk a jeřáb (případně bříza) ve vyšších polohách. Jednou z priorit by se mělo stát obnovení původní skladby lesních porostů v celém území na původních stanovištích.

Kategorizace lesů

Kategorizace lesů je definována zákonem 289/1995 Sb., o lesích. Rozděluje lesy podle převažujících funkcí do tří kategorií:

- **Lesy hospodářské** jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení,
- **Les zvláštního určení** je dle lesního zákona každý les nacházející se na území národního parku, národní přírodní rezervace, v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. stupně nebo v ochranném pásmu zdroje přírodních minerálních vod; do uvedené kategorie však mohou být řazeny i jiné lesy, u nichž lze doložit oprávněný veřejný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí (např. lesy potřebné pro zachování biodiverzity),
- **Ochranné lesy** zahrnují lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (kde les je na hranici svých existenčních možností) a lesy kolem horní hranice lesa, kde stabilizují půdu (chrání ji před erozí, sesuvy či lavinami) a mají ochranný vliv na níže položené hospodářsky využívané plochy (např. hospodářské lesy).

V ORP Trutnov je velké zastoupení lesů zvláštního určení v porovnání s celorepublikovým průměrem. To je dáno především vyhlášeným Krkonošským národním parkem. Od roku 2012 došlo k výrazným změnám kategorií lesů zejména lesů ochranných na lesy zvláštního určení (cca 4000 ha), ale i hospodářských na zvláštního určení. Ochranné lesy tak nejsou v řešeném území téměř zastoupeny a naopak lesy zvláštního určení se staly v území nejdominantnější.



Kategorie lesů v ORP Trutnov dle výměry k 31. 12. 2023

Kategorie lesů	Výměra [ha]	Podíl z výměry lesů	Podíl z celkové výměry ORP
Lesy hospodářské	12 657	44%	21%
Lesy zvláštního určení	15 692	55%	26%
Lesy ochranné	250	1%	0%

Koeficient ekologické stability

Koeficient ekologické stability (KES) je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních (labilních) krajinetvorných prvků. Obecně užívaný výpočet KES je založen na pozemkových výměrách dle katastru nemovitostí a jejich druhu v jednotlivých obcích. Mezi stabilní plochy jsou zařazeny chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní půda, vodní plochy, mezi nestabilní pak orná půda, zastavěné plochy a ostatní plochy.


Hodnoty koeficientu KES jsou klasifikovány následovně:

- 0,10 < KES < 0,30 území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
- 0,30 < KES < 1,00 území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
- 1,00 < KES < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba energo-materiálových vkladů
- KES > 3,00 přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem


S ohledem na velké výměry lesních pozemků, zejména v obcích v severní polovině území ORP je KES v porovnání s krajským i republikovým průměrem více než nadprůměrný. Tomu napomáhá rovněž relativně malá výměra orné půdy. Do kategorie území nadprůměrně využívaných nespadá v řešeném území žádná obec a do kategorie území intenzivně užívaných spadají pouze obce Královec a Lampertice, i když i ty se již blíží k hraniční hodnotě pro zařazení do kategorie vcelku vyvážené krajiny.

Struktura pozemků v jednotlivých obcích a KES k 31. 12. 2023


Obec	Podíl zemědělské půdy	z toho		Podíl zastavěných ploch z celkové výměry	Podíl ostatních ploch z celkové výměry	Podíl vodních ploch z celkové výměry	Podíl lesních pozemků z celkové výměry	Koeficient ekologické stability	Orná půda (ha)	Zahrady (ha)	Ovocné sady (ha)	Trvalé travní porosty (ha)	Lesní půda (ha)	Vodní plochy (ha)	Zastavěné plochy (ha)	Ostatní plochy (ha)	Zemědělská půda (ha)	Celková výměra (ha)
		Podíl orné půdy	Podíl trvalých travních porostů															
Batňovice	67,3	52,6	34,1	3,0	7,6	0,8	21,3	34	158	40		102	95	4	13	34	300	447
Bernartice	53,2	32,7	64,8	1,0	10,1	0,5	35,2	180	311	23	2	618	632	9	18	180	954	1 793
Dolní Olešnice	41,3	60,7	36,5	0,7	5,6	1,0	51,4	71	316	15	0	190	647	12	9	71	520	1 260
Hajnice	56,4	39,8	57,6	0,6	4,3	0,5	38,2	135	712	46		1 031	1 212	15	20	135	1 789	3 171
Havlovice	54,9	59,2	33,5	1,5	5,2	2,1	36,3	45	283	32	3	160	316	18	13	45	478	871




LEGENDA:



POČET OBYVATEL OBCE




KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY (2023)




Obec	Podíl zemědělské půdy	z toho		Podíl zastavěných ploch z celkové výměry	Podíl ostatních ploch z celkové výměry	Podíl vodních ploch z celkové výměry	Podíl lesních pozemků z celkové výměry	Koeficient ekologické stability	Orná půda (ha)	Zahrady (ha)	Ovocné sady (ha)	Trvalé travní porosty (ha)	Lesní půda (ha)	Vodní plochy (ha)	Zastavěné plochy (ha)	Ostatní plochy (ha)	Zemědělská půda (ha)	Celková výměra (ha)
		Podíl orné půdy	Podíl trvalých travních porostů															
Horní Maršov	22,5		97,5	0,7	4,3	0,8	71,7	122		15	1	625	2 040	23	20	122	641	2 847
Horní Olešnice	58,0	52,1	45,4	0,9	5,2	0,4	35,5	67	385	19		335	451	6	11	67	738	1 273
Chotěvice	50,0	66,8	27,4	0,8	8,1	1,0	40,2	162	673	58		276	809	19	15	162	1 007	2 013
Chvaleč	39,6	52,0	44,6	0,8	7,3	0,4	51,9	125	355	24		304	894	8	13	125	683	1 723
Janské Lázně	5,7		90,8	1,4	5,5	0,2	87,2	75		7		71	1 198	3	19	75	78	1 373
Jívka	39,7	31,6	66,2	0,6	4,6	0,7	54,4	147	401	29	0	841	1 740	22	20	147	1 271	3 200
Královec	58,6	73,6	25,4	0,9	9,7	0,4	30,4	96	429	6		148	303	4	8	96	583	994
Lampertice	65,8	52,2	44,1	2,5	16,4	0,8	14,4	96	200	14	1	169	84	5	14	96	384	584
Libňatov	59,6	51,1	40,7	1,3	4,8	0,1	34,2	28	177	29		141	199	1	7	28	347	582
Malá Úpa	11,3		99,7	0,3	1,9	0,8	85,7	50		1		301	2 285	21	9	50	302	2 667
Malé Svatoňovice	51,4	8,0	73,1	3,0	11,7	0,2	33,6	79	28	65	1	254	227	1	20	79	347	674
Maršov u Úpice	66,4	54,4	40,9	1,2	4,2	0,3	27,9	14	120	10		90	92	1	4	14	220	331
Mladé Buky	43,7	28,9	66,8	1,2	11,3	0,7	43,2	302	338	49	1	781	1 157	19	31	302	1 169	2 678
Pec pod Sněžkou	10,6		99,7	0,6	3,4	0,6	84,9	175		2		549	4 424	30	30	175	551	5 210
Pilníkov	52,8	42,3	54,0	1,0	7,5	1,8	36,8	128	379	33		485	625	31	18	128	898	1 699
Radvanice	31,9	59,4	37,7	1,2	12,8	0,7	53,5	137	204	10		129	576	8	12	137	343	1 076
Rtyně v Podkrkonoší	57,0	53,9	32,3	2,7	9,2	0,4	30,8	128	426	105	4	255	427	5	37	128	791	1 389
Staré Buky	48,6	37,1	59,8	0,6	6,5	1,5	42,9	116	323	27		520	767	26	10	116	870	1 790
Suchovršice	44,1	45,6	44,0	1,7	6,8	2,4	45,0	29	86	19	1	83	193	10	7	29	189	429
Svoboda nad Úpou	33,0	3,6	83,3	2,7	12,0	1,7	50,7	93	9	33	0	213	393	13	21	93	256	775
Trutnov	45,2	46,8	46,0	2,3	12,3	1,1	39,2	1 271	2 186	334		2 150	4 047	111	233	1 271	4 670	10 332
Úpice	54,9	56,6	31,5	4,2	10,1	1,1	29,8	154	476	100	1	265	456	16	64	154	841	1 531
Velké Svatoňovice	49,4	53,3	36,4	1,4	5,3	0,6	43,3	92	457	88		312	751	10	25	92	857	1 735
Vlčice	51,2	62,9	34,6	0,6	6,0	1,6	40,5	119	635	26		349	799	33	13	119	1 010	1 974
Zlatá Olešnice	52,8	58,4	40,9	0,6	10,2	0,5	35,9	97	291	3		204	339	4	5	97	498	943
Žacléř	39,8	20,4	72,4	1,4	6,9	0,5	51,4	151	177	62		629	1 121	10	31	151	869	2 182
Celkem ORP	41,1	43,1	51,5	1,3	7,6	0,8	49,2	2,76	10 536	1 323	14	12 583	29 299	498	773	4 518	24 456	59 544

I/A.9.3 Limity využití území


- zemědělský půdní fond - pozemky I. a II. třídy ochrany BPEJ
- lesní pozemky včetně hranice 50 m od hranice lesa




LEGENDA:




POČET OBYVATEL OBCE



PŮDNÍ TYPY - GEOFOND 1 : 1 000 000



ZRNITOST PŮD



I/A.10 OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

I/A.10.1 Použité podklady

- Informace Úřadu územního plánování v Trutnově
- Údaje Českého statistického úřadu
- Ústav územního rozvoje
- Územně identifikační registr ČR

I/A.10.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot


I/A.10.2.1 ŠKOLSTVÍ

Obyvatelé ORP Trutnov patří k průměrně vzdělaným v rámci kraje. Podíl vysokoškoláků je v přepočtu na počet obyvatel starších 15 let rovněž průměrný. Podíl obyvatelstva s učňovským oborem bez maturity je třetí nejvyšší v kraji.

Školství je ve správním obvodu zastoupeno hustou sítí školských a předškolních zařízení zřizovaných obcemi, krajem, soukromými i jinými subjekty, soustředěných především v Trutnově, ale i v ostatních střediscích v území. V regionu působí i některé vysoké školy (jejich pobočky), které zajišťují tvorbu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro místně silné obory průmyslu a dále zajišťují vzdělávání při zaměstnání (kombinované formy studia) a jiné formy celoživotní vzdělávání. V rámci lázeňského města Janské Lázně je provozována střední ekonomická škola pro tělesně postižené, která je vyhledávána studenty z celé České republiky. V ORP Trutnov je dále provozováno několik základních uměleckých škol, které jsou kapacitně plně vytížené (poptávka převyšuje nabídku) s tím, že bude mít poptávka spíše klesající tendenci s ohledem na klesající porodnost a ekonomické možnosti obyvatel. Sportovní a zájmové kluby a sdružení, nabízejí široké spektrum činností rovnoměrně v rámci regionu. V rámci vzdělávání je v ORP Trutnov provozováno několik mimoškolských zařízení, a to jak pro mládež (např. nízkoprahová zařízení), tak pro dospělé, zajišťující např. rekvalifikační kurzy apod... Dále se zde nachází pedagogicko-psychologická poradenská centra buď působící, samostatně, nebo v rámci jednotlivých školských zařízení.

Obecně lze konstatovat, že je školství v území dostatečně zastoupeno ve všech stupních a v širokém spektru oborů. Kapacita většiny zařízení je dostačující a většina obcí je schopna dynamicky řešit požadavky kladené zejména na předškolní zařízení, kde dochází k častým a výrazným výkyvům (dané úzkou věkovou skupinou uživatelů, a tím danou labilitou jejich počtu jako důsledku např. tzv. „silných ročníků“). Velmi kladně lze hodnotit snahu středních škol a poboček vysokých škol o provázání výuky s místními firmami a tím tvorby vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří budou s těmito firmami provázání a mohou tedy působit na místním pracovním trhu.

Struktura obyvatelstva dle nejvyššího ukončeného vzdělání odpovídá celostátnímu průměru a má spíše klesající tendenci, což není dáno ani tak snižováním vzdělanosti obyvatel v ORP, ale spíše rychlejšímu zvyšováním vzdělanosti především ve více obydlených částech republiky. Obecně lze říci, že se vzdělanost



LEGENDA:

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE STÁTŮ
	HRANICE OBČÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
	HRANICE OBČÍ
	OBEC

POČET OBYVATEL OBCE

	10 001 a více
	5 001 - 10 000
	2 001 - 5 000
	1 001 - 2 000
	501 - 1 000
	do 500

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

	vodovod
	kanalizace
	plynofikace

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA

	zdravotnické zařízení
	pošta
	základní škola 1. stupeň
	základní škola 1. a 2. stupeň

obyvatel zvyšuje (s ohledem na zvyšování počtu obyvatel s dokončeným vyšším vzděláním oproti počtu obyvatel s nižším vzděláním - nejedná se však o kvalitativní ukazatel a v tomto ohledu je vypovídající spíše ukazatel zaměstnatelnosti absolventů a podobné).

Školská zařízení v ORP Trutnova ve školním roce 2023/2024 (DB MŠMT)

Obec	Název školského zařízení	Druh školského zařízení						
		MŠ	ZŠ 1. stupeň	ZŠ 2. stupeň	SŠ	VOŠ	ZUŠ	ostatní
Batňovice	Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov	•	•					
Bernartice	Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres Trutnov	•	•	•				
Dolní Olešnice	Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov	•	•					
Hajnice	Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres Trutnov	•	•					
Havlovice	Základní škola a Mateřská škola Havlovice	•	•					
Horní Maršov	Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov	•	•	•				
	Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16		•	•				•
Chotěvice	Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice, okres Trutnov	•	•					
Chvaleč	Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra Brože, Chvaleč, okres Trutnov	•	•					
Janské Lázně	Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov	•	•					
	Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268	•	•	•				
	Střední škola Olgy Havlové				•			•
Jívka	Mateřská škola, Jívka	•						
Libňatov	Mateřská škola, Libňatov	•						
Malé Svatoňovice	Mateřská škola, Malé Svatoňovice	•						
	Základní škola, Malé Svatoňovice		•	•				
	Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola				•			
Mladé Buky	Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky	•	•	•				
Pec pod Sněžkou	Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov	•	•					
Pilníkov	Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov	•	•	•				
Radvanice	Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov	•	•	•				
Rtyně v Podkrkonoší	Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší	•						
Podkrkonoší	Základní škola a Základní umělecká škola, Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov		•	•			•	
Suchovršice	Mateřská škola, Suchovršice	•						
Svoboda nad Úpou	Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov	•	•	•				
Trutnov	Mateřská škola, Trutnov	•						
	Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124	•						
	ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s.	•						
	Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov	•	•	•	•			
	Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38		•	•				
	Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov		•	•				
	Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536		•	•				

Obec	Název školského zařízení	Druh školského zařízení						
		MŠ	ZŠ 1. stupeň	ZŠ 2. stupeň	SŠ	VOŠ	ZUŠ	ostatní
	Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18		•	•				
	Základní škola, Trutnov, Komenského 399		•	•				
	Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816		•	•				
	Základní škola, Trutnov, V Domcích 488		•	•				
	Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola				•	•		
	Vyšší odborná škola zdravotnická , Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov				•	•		
	Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325				•			
	Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace				•			
	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101				•			
	Základní umělecká škola Trutnov						•	
Úpice	Středisko volného času, Trutnov							•
	Mateřská škola Úpice	•						
	Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov		•	•				
	Základní škola Úpice - Lány		•	•				
	Speciální základní škola Augustina Bartoše		•	•				
	Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice				•			
	Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice						•	
Velké Svatoňovice	Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov	•	•					
	Základní škola Mraveniště		•					
Vlčice	Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Vlčice	•	•					
Žacléř	Mateřská škola, Žacléř	•						
	Základní škola, Žacléř, okres Trutnov		•	•				
	Základní umělecká škola, Žacléř, Okres Trutnov						•	

I/A.10.2.2 ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní stav obyvatel ve všech demografických ukazatelích (index stáří, živě/mrtvě narození, zemřelí - příčiny úmrtí, potraty...) nevykazuje výrazné odchylky od krajského ani národního průměru. Stejně tak v ostatních ukazatelích (počet lékařů, lůžek.../1 000ob., ošetrovací doby...) je z celorepublikového pohledu průměrný.

Jednotlivá zdravotnická zařízení v ORP Trutnov jsou schopna poskytovat komplexní služby, jak ambulantní, tak nemocniční péče, v široké škále odborností a pouze některé úzce specializované, vysoce odborné činnosti jsou poskytovány ve spádových zařízeních krajských (FN Hradec Králové) a republikových (zdravotní zařízení především v Praze).

V Trutnově se nachází výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje,

které je součástí integrovaného záchranného systému. Celé území ORP Trutnov pak spadá do akčního rádia letecké záchranné služby Hradec Králové.

Na území správního obvodu působí čtyři větší lůžková zdravotnická zařízení. Nejdůležitějším je Oblastní nemocnice Trutnov a. s., která poskytuje zdravotní péči obyvatelům z podstatně širšího spádového okruhu, než je území správního obvodu a je základním zdravotnickým zařízením, zajišťující široké spektrum služeb. K 31. 12. 2023 měla Oblastní nemocnice Trutnov a. s. celkem 300 akutních lůžek (v roce 2012 bylo v ON Trutnov hospitalizováno celkem 13 409 pacientů, v roce 2015 pak 13 545, v roce 2023 11 311). V roce 2011 pak bylo následující složení lůžek:

- 81 lůžek interna (JIP 6 lůžek)
- 20 lůžek pneumologie a ftizeologie
- 21 lůžek neurologie
- 48 lůžek pediatrie (JIP 4 lůžka, novorozenecké oddělení 15 lůžek)
- 51 lůžek gynekologie (porodnice 23 lůžek)
- 59 lůžek chirurgie (JIP 4 lůžka)
- 5 lůžek AR
- 20 lůžek ortopedie
- 28 lůžek radiační onkologie

Oblastní nemocnice Trutnov a. s. je jedním z největších zaměstnavatelů v řešeném území. Dalším lůžkovým zdravotnickým zařízením byla do října 2013 REHAMEDICA Žacléř a. s. poskytujícím komplexní služby v oblasti rehabilitace, v současnosti funguje pouze ambulantní péče. V Trutnově se nachází soukromé Sanatorium Trutnov, které poskytuje služby následné ošetrovatelské péče, včetně základní rehabilitační péče na celkem 40 lůžcích (v roce 2011 zde bylo celkem 245 hospitalizovaných pacientů). Mezi lůžková zdravotnická zařízení je dále zařazena i Dětská ozdravovna Karkulka (součást OLÚ - Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov), Mělnická bouda v Peci pod Sněžkou, kde jsou poskytovány ozdravné pobyty pro děti ve věku od 3 do 15 let.

Počty a typy zdravotnických zařízení k 30. 11. 2015

Obec	Počet zdravotnických zařízení k 30. 11. 2015																	
	Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení	Ambulantní zařízení	Nemocnice	Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)	Léčebna pro dlouhodobě nemocné	Ostatní lůžková zařízení	Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé	Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé	Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost	Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost	Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatology	Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatology	Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa	Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa	Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa	Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatology	Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatology	Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatology
Batňovice																		
Bernartice							1			1								
Dolní Olešnice																		
Hajnice							1	1		1	1							
Havlovice																		
Horní Maršov								2	1		1						2	
Horní Olešnice																		1
Chotěvice																		

Obec	Počet zdravotnických zařízení k 30. 11. 2015																						
	Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení	Ambulantní zařízení	Nemocnice	Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)	Léčebna pro dlouhodobě nemocné	Ostatní lůžková zařízení	Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé	Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé	Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost	Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost	Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatology	Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatology	Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa	Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa	Samostatná ordinace praktického lékaře specialisty	Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře specialisty	Ostatní samostatná zařízení	Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení	Zařízení lékárenské péče	Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče	Jesle	Detašované pracoviště střediska záchrané služby a rychlé zdravotnické pomoci	Transfusní stanice
Chvaleč							1																
Janské Lázně							1				1				1	2	1			1			
Jívka								1															
Královec																							
Lampertice																							
Libňatov																							
Malá Úpa																							
Malé Svatoňovice		1				1	1			1	1												
Maršov u Úpice																							
Mladé Buky							1			2	1							1					
Pec pod Sněžkou				1			1				1					1							
Piňňikov							1			1	1												
Radvanice							1				1												
Rtyně v Podkrkonoší							1		1		1					1			2				
Staré Buky								1															
Suchovršíce																							
Svoboda nad Úpou							1		1		1						1		1				
Trutnov	1	1	1		1	1	13	3	6		21		4	2	35	8	16	2	12		1	2	1
Úpice							3		2		3	1		1	4	3	4		2				
Velké Svatoňovice							1																
Vlčice																							
Zlatá Olešnice																							
Žacléř			1				1	1	1		1					2			1				
Celkem ORP	1	2	2	1	1	2	28	10	12	6	35	1	4	3	40	17	24	3	18	2	1	2	1

I/A.10.2.3 SOCIÁLNÍ PÉČE

Zařízení sociální péče a sociálních služeb nabývají na významu zejména v souvislosti se stárnutím obyvatelstva a větším výskytem tělesných a mentálních handicapů v populaci.

V ORP Trutnov je v rámci sociální péče poskytováno široké spektrum služeb forem od terénních, přes ambulantní až po pobytové, které poskytuje služby všem hlavním ohroženým skupinám obyvatel. Část zařízení sociální péče svou spádovostí zasahují i do území mimo ORP Trutnov. Mezi taková zařízení je možné zařadit například Barevné domky Hajnice, které poskytují sociální péči (od pečovatelských služeb po chráněné bydlení) osobám se zdravotním postižením.

Sociální péče starším občanům je poskytována v několika domovech důchodců a domů s pečovatelskou službou, jejichž lůžková kapacita i přes její nárůst v posledních letech stále nevyhovuje a dle předpokládaného demografického vývoje a ukazatelů se bude situace stále zhoršovat. Zajištění sociální péče seniorům je proto jednou z priorit současné a budoucí společnosti. Vlastním šetřením byl zjištěn záměr na výstavbu domova pro seniory v Chotěvicích (prozatím ve fázi zvažování proveditelnosti).

Lze konstatovat, že poskytované sociální služby jsou na vysoké úrovni a to jednak v jejich kvalitě, a dále v šíři jejich zaměření. Na druhou stranu naprosto nedostačují kapacitně, zejména v oblasti péče o seniory, kde lze s ohledem na celospolečenský vývoj stárnutí populace způsobený snižováním porodnosti a prodlužováním věku dožití očekávat postupné zhoršování situace.

Vybraná zařízení sociální péče k 28. 10. 2024

Forma	Druh	Obec	Název	Adresa	Kapacita	Omezení
pobytová	azylový dům	Trutnov	Most k životu Trutnov	Šikmá 300, Poříčí, 541 03 Trutnov	32 lůžek	18-65
	domov pro osoby se zdravotním postižením	Hajnice	Barevné domky Hajnice	Hajnice 46, 544 66 Hajnice	48 lůžek	3+
	domov pro seniory	Pilníkov	Domov pro seniory Pilníkov	Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov	45 lůžek	60+
		Rtyně v Podkrkonoší	Domov sociální péče Tmavý Důl	Tmavý Důl 958, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší	72 lůžek	65+
		Úpice	Senior dům Beránek	náměstí T. G. Masaryka 1132, 54 232 Úpice	75 lůžek	zejména 63+
		Trutnov	Domov pro seniory Trutnov	Rudolfův Frimla 936, 541 01 Trutnov Dělnická 162, 541 01 Trutnov		
		Žacléř	Rýchorské domovy sociální péče, příspěvková organizace	Ml. horníků 136, 542 01 Žacléř	56 lůžek	65+
	domovy se zvláštním režimem	Rtyně v Podkrkonoší	Domov sociální péče Tmavý Důl	Tmavý Důl 958, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší	84 lůžek	zejména 40+
		Svoboda nad Úpou	ALZHEIMER HOME SVOBODA NAD ÚPOU	Lázeňská 319, 54224 Svoboda nad Úpou	118 lůžek	40+
		Hajnice	Barevné domky Hajnice	Hajnice 46, 544 66 Hajnice	12 lůžek	18+
	chráněné bydlení	Hajnice	Barevné domky Hajnice	Hajnice 46, 544 66 Hajnice	45 lůžek	18-65
	sociální rehabilitace	Trutnov	CDZ RIAPS Trutnov	Procházkova 818, 541 01 Trutnov	4 lůžka	HK kraj, 16+
ambulantní	Sociálně terapeutické dílny	Trutnov	Barevná dílna	Žižkova 277, 541 01 Trutnov	8 klientů (max. 40 smluv)	18-64
	centrum denních služeb	Úpice	Centrum denních služeb Města Úpice	Národní 1109, 542 32 Úpice	10 klientů (okamžitá kap.)	7-69
	denní stacionář	Trutnov	Stacionář mezi mosty Trutnov	Náchodská 359, 541 01 Trutnov	35+10+20 klientů,	18+, 55+, 65+ Trutnov a okolí
	kontaktní centrum	Trutnov	Kontaktní centrum	Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov	8 klientů (okamžitá kap.)	15+
	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	Trutnov	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - RIAPS Shelter	Procházkova 818, 541 01 Trutnov	20 klientů	6-26
	odborné sociální poradenství	Trutnov	Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o. p. s.	Horská 5, 541 01 Trutnov	15 kontaktů (10 - 60 min jednání)	
			Občanská poradna Dvůr Králové nad Labem - pobočka Trutnov	Na Struze 30, 541 01 Trutnov	4 klienti	
			Manželská a rodinná poradna	Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov	4 klienti	
	pečovatelská služba	Svoboda nad Úpou	Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou	Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou	1 klient (okamžitá kapacita)	

Forma	Druh	Obec	Název	Adresa	Kapacita	Omezení
		Trutnov	Pečovatelská služba Trutnov	Dělnická 161, 541 01 Trutnov	8 klientů	
			Charitní pečovatelská služba	Dřevařská 332, 541 03 Trutnov		
		Úpice	Pečovatelská služba města Úpice	Palackého 1077, 542 32 Úpice	2 klienti	18-64, 65+
		Žacléř	Pečovatelská služba Žacléř	Hudební 309, 542 01 Žacléř	1 klient	18+, 62+
	noclehárny	Trutnov	Noclehárna Most k životu Trutnov	Jana Roháče z Dubé 501, 541 01 Trutnov	12 klientů	18+
	sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	Trutnov	SONS ČR Trutnov	Horská 5, 541 01 Trutnov	30 klientů	
	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		ZVONEK pro rodinu	Národní 199, 541 01 Trutnov	2 klienti (okamžitá kap.), max. 46 rodin	rodiny s dětmi 18-, Trutnov
	sociální rehabilitace	Trutnov	CDZ RIAPS Trutnov	Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov	15 klientů	16+
			Sociální rehabilitace	Žižkova 277, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1		18-64
terénní	kontaktní centrum	Trutnov	Kontaktní centrum	Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov	1 klient (okamžitá kapacita)	15+
	osobní asistence	Trutnov	Osobní asistence	Dřevařská 332, Poříčí, 541 03 Trutnov	80 klientů	
	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	Trutnov	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - RIAPS Shelter	Spojenecká 69, 541 01 Trutnov	2 klienti, skupina 15 klientů	6-26
	pečovatelská služba	Rtyně v Podkrkonoší	Pečovatelská služba	K Jídelně 616, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší	60 klientů	27+
			Svoboda nad Úpou	Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou	5 klientů (okamžitá kap.)	
		Trutnov	Charitní pečovatelská služba	Dřevařská 332, Poříčí, 541 03 Trutnov	11 klientů (okamžitá kap.)	
			Pečovatelská služba Trutnov	Dělnická 161, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov	350 klientů	
		Úpice	Pečovatelská služba města Úpice	Palackého 1077, 542 32 Úpice	100 klientů	18-64, 65+
		Žacléř	Pečovatelská služba Žacléř	Hudební 309, 542 01 Žacléř	3 klienti	18+, 62+
		Trutnov	SONS ČR Trutnov	Horská 5/1, 541 01 Trutnov	30 klientů	
	sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	Trutnov	ZVONEK pro rodinu	Národní 199, 541 01 Trutnov	5 klientů (okamžitá kap.), max. 64 rodin	rodiny s dětmi 18-
	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Trutnov	Takový normální život	Na Struze 30, 541 01 Trutnov	13 smluv (1 klient okamžitá kap.)	18-75
	podpora samostatného bydlení	Trutnov	CDZ RIAPS Trutnov	Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov	25 klientů	16+, zejména Trutnov
	sociální rehabilitace	Trutnov	Most k životu Trutnov - Podpora v bydlení	Šikmá 300, 541 03 Trutnov	1 klient (okamžitá kapacita)	18+
			Sociální rehabilitace	Žižkova 277, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1	2 klienti (okamžitá kap.) max. 30 smluv, skupiny 10 klientů	18-64

I/A.10.2.4 PAMÁTKOVÁ PÉČE

Řešené území má mimořádně vysokou kulturní hodnotu s řadou historicky cenných oblastí s množstvím unikátních staveb, zastoupenými všemi historickými slohy, které v souladu s krajinným rázem dotvářejí jedinečný charakter celého území.

Mezi nejvýznamnější patří nemovité kulturní památky a památkově chráněná území. Charakter krajiny a její jedinečnost dotváří i řada dalších historicky cenných objektů a lokalit. Tento kulturně historický potenciál je nezbytné vhodně chránit i rozvíjet a zachovat tak jedinečnost krajiny.

Řada z historicky cenných objektů byla dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči prohlášena za kulturní památku a zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek.

K 28. 10. 2024 byly v ORP Trutnov vyhlášeny 3 městské památkové zóny v historicky zachovalých jádrech měst Trutnova, Pilníkova a Žacléře. Dále se v území nacházelo 5 vesnických památkových zón.

Městské památkové rezervace

V řešeném území ORP Trutnov se nenacházejí žádné městské památkové rezervace.

Vesnické památkové rezervace

V řešeném území ORP Trutnov se nenacházejí žádné vesnické památkové rezervace.

Městské památkové zóny

K 28. 10. 2024 byly v ORP Trutnov vyhlášené 3 městské památkové zóny.

Městské památkové zóny				
Obec	Č.rejst.	Kód	Název	Vyhlášeno roku
Pilníkov	2419	ZM	Pilníkov	2003
Trutnov	2027	ZM	Trutnov	1990
Žacléř	2435	ZM	Žacléř	2003

Vesnické památkové zóny

K 28. 10. 2024 bylo v ORP Trutnov vyhlášených 5 vesnických památkových zón.

Vesnické památkové zóny				
Obec	Č.rejst.	Kód	Název	Vyhlášeno roku
Jívka	2439	ZV	Dolní Vernéovice	2004
Malá Úpa	2470	ZV	Malá Úpa – Šímovy chalupy	2004
Pec pod Sněžkou	2475	ZV	Pec pod Sněžkou – Velké Toppeltovy boudy	2004
Pec pod Sněžkou	2455	ZV	Pec pod Sněžkou – Modrý Důl	2004
Radvanice	2460	ZV	Radvanice	2004

Krajinné památkové zóny

Na území ORP Trutnov se krajinné památkové zóny nenacházejí.

Nemovité národní kulturní památky

V roce 2010 byl národní kulturní památkou prohlášen dům čp. 92 „Dřevěnka“ v Úpici.

Nemovitá národní kulturní památka				
Obec	Č.rejst.	Kód	Název	Vyhlášeno roku
Úpice	348	NP	Dům čp. 92 ‘Dřevěnka’ v Úpici	2010

Nemovité kulturní památky

K 30. 6. 2024 je na území obce s rozšířenou působností Trutnov registrováno 501 nemovitých kulturních památek.

Nemovité kulturní památky na území ORP Trutnov dle obcí					
Obec	Celkem	z toho dle rejstříků			
		S	R	P	D
		zapsáno do státního seznamu kulturních památek	zapsáno do st. sezn. před 1988 a část nebo celek prohl. památkou	prohlášení kulturní památkou ministerstvem kultury	prohláшено k ult.památkou + doplněno/revidováno dalším prohlášením
Batňovice	6	6			
Bernartice	14	8		6	
Dolní Olešnice	13	11		2	
Hajnice	7	3		4	
Havlovice	10	10			
Horní Maršov	23	12		11	
Horní Olešnice	2	1		1	
Chotěvice	4	2		1	1
Chvaleč	4	3		1	
Janské Lázně	22	2		19	1
Jívka	8	2		6	
Královec	2			2	
Lampertice	3	1		2	
Libeč	2	1		1	
Libňatov	1			1	
Malá Úpa	21	3		18	
Malé Svatoňovice	13	9		4	
Maršov u Úpice	2	2			
Mladé Buky	6	3		3	
Pec pod Sněžkou	33	6		27	
Pilníkov	13	12		1	
Radvanice	14	12		2	
Rtyně v Podkrkonoší	11	9		2	
Staré Buky	2	1		1	
Suchovršíce	6	5		1	
Svoboda nad Úpou	6	4		2	
Trutnov	183	165	1	16	1
Úpice	24	14	1	9	
Velké Svatoňovice	7	5		2	
Vlčice	8	8			

Obec	Nemovité kulturní památky				
	Celkem	z toho dle rejstříků			
		S zapsáno do státního seznamu kulturních památek	R zapsáno do st. sezn. před 1988 a část nebo celek prohl. památkou	P prohlášení kulturní památkou ministerstvem kultury	D prohlášeno kult.památkou + doplněno/revidováno dalším prohlášením
Zlatá Olešnice	1	1			
Žacléř	30	18		12	
Celkem ORP	501	339	2	157	3

Nemovité kulturní památky na území ORP Trutnov k 30. 6. 2024 (Monumnet, DB NPÚ)

u z	Obec	Část obce	Sídlní útvar	čp.	č.or.	Číslo rejstříku	Památk	Ulice,nám./umístění
S	Batňovice	Batňovice	Batňovice			23452 / 6-5049	kostel sv. Bartoloměje	
S	Batňovice	Batňovice	Batňovice			33024 / 6-5157	hrob Rudoarmějce	hřbitov
S	Batňovice	Batňovice	Batňovice			33989 / 6-3429	socha sv. Jana Nepomuckého	proti čp. 3
S	Batňovice	Batňovice	Batňovice			29956 / 6-3428	socha sv. Václava	v zahradě čp. 127
S	Batňovice	Batňovice	Batňovice			44915 / 6-5143	pomník obětem fašismu	u komunikace ve směru Batňovice - Náchod
S	Batňovice	Batňovice	Batňovice	čp.181		39248 / 6-5103	škola	Zálesí
P	Bernartice	Bernartice	Bečkov			10468 / 6-5566	kaplička	
P	Bernartice	Bernartice	Bernartice			100739	kostel Nanebevzetí Panny Marie	
S	Bernartice	Bernartice	Bernartice			22111 / 6-5121	hrob - společný hrob obětí fašismu	
P	Bernartice	Bernartice	Bernartice			103860	socha sv. Floriána	
P	Bernartice	Bernartice	Bernartice			51080 / 6-6043	socha sv. Jana Nepomuckého	
S	Bernartice	Bernartice	Bernartice			22408 / 6-3431	sousoší Piety	před kostelem
S	Bernartice	Bernartice	Bernartice			17147 / 6-3432	smírčí kříž "cyrilometodějský"	na louce proti budově fary
S	Bernartice	Bernartice	Bernartice			29098 / 6-3433	smírčí kříž "cyrilometodějský"	ve hřbitovní zdi vedle márnice
S	Bernartice	Bernartice	Bernartice			15942 / 6-3430	sloup sv. Anny	při silnici do Bečkova
S	Bernartice	Bernartice	Bernartice			37198 / 6-5063	železniční most	ČD - M 57,187
P	Bernartice	Křenov	Křenov			10467 / 6-5567	kaple	
S	Bernartice	Křenov	Křenov	eč.1		14256 / 6-3579	venkovský dům	
S	Bernartice	Křenov	Křenov	eč.6		20562 / 6-4569	venkovský dům	v zahradě za eč. 1
P	Bernartice	Křenov	Křenov	čp.11		10466 / 6-5568	vila	
S	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice			33005 / 6-4939	hrad - hrádek Bradlo, zřícenina	vrch Bradlo, na vysokém ostrohu
S	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice			25384 / 6-3461	kostel sv. Jakuba	
S	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice			26409 / 6-5129	hrob Rudoarmějce	hřbitov
S	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice			68977 / 6-3462	sousoší Kalvárie	u kostela
P	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice			102198	sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého	
S	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice			41554 / 6-5119	pomník osvobození	
S	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	čp.37		16755 / 6-3461	fara	
S	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	čp.76		35272 / 6-3464	venkovská usedlost	
S	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Nové Zámky	čp.104		37923 / 6-3467	venkovský dům	
S	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Nové Zámky	čp.115		40402 / 6-3460	Nový zámek	
S	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Vestřev	čp.92		38905 / 6-3465	venkovský dům	
S	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Vestřev	čp.99		28999 / 6-3463	venkovský dům - býv. hostinec	
P	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	Vestřev			105136	socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem	
S	Hajnice	Hajnice	Brusnice			27399 / 6-3513	kostel sv. Mikuláše	

u z	Obec	Část obce	Sídlní útvar	čp.	č.or.	Číslo rejstříku	Památk	Ulice,nám./umístění
P	Hajnice	Hajnice	Brusnice	čp.6		101116	venkovský dům	
P	Hajnice	Hajnice	Brusnice	čp.99		104435	venkovský dům	
S	Hajnice	Hajnice	Brusnice	čp.104		17411 / 6-3516	kovárna	
S	Hajnice	Horní Ždár	Dolní Ždár			34857 / 6-3539	kostel sv. Jana Křtitele	
P	Hajnice	Hajnice	Kyje	čp.148		49456 / 6-5990	venkovský dům	
P	Hajnice	Hajnice	Nesytá			102954	pamětní kámen se znakem města Jaroměře	
S	Havlovice	Havlovice	Havlovice			40559 / 6-3518	zvonice	nad mostem přes Úpu ve stráni
S	Havlovice	Havlovice	Havlovice			15828 / 6-3519	socha sv. Jana Nepomuckého	
S	Havlovice	Havlovice	Havlovice			31945 / 6-5111	pomník Ladislava Vlka	levý břeh Úpy
S	Havlovice	Havlovice	Havlovice			16139 / 6-5112	pomník obětem I. a II. světové války	u mostu přes Úpu
S	Havlovice	Havlovice	Havlovice			14977 / 6-3522	hraniční kříž - mezní kříž	v zahradě domu čp. 252
S	Havlovice	Havlovice	Havlovice			35464 / 6-5057	silniční most dřevěný	horní tok řeky Úpy
S	Havlovice	Havlovice	Havlovice	čp.35		15312 / 6-4946	vodní mlýn a mandl	U Mandle
S	Havlovice	Havlovice	Havlovice	čp.36		11223 / 6-3524	venkovská usedlost Hejtnův statek	
S	Havlovice	Havlovice	Havlovice	čp.168		21133 / 6-5091	venkovský dům	
S	Havlovice	Havlovice	Podhradí			17988 / 6-3517	hrad Vízmburk (Wiesenburg), zřícenina a archeologické stopy	na ostrohu nad údolím Úpy
S	Horní Maršov	Dolní Albeřice	Dolní Albeřice			19349 / 6-5054	boží muka	
S	Horní Maršov	Dolní Albeřice	Dolní Albeřice	čp.4		24002 / 6-3533	venkovský dům	
S	Horní Maršov	Dolní Albeřice	Dolní Albeřice	čp.11		38299 / 6-5027	venkovský dům	
S	Horní Maršov	Dolní Albeřice	Dolní Albeřice	čp.37		47812 / 6-5028	venkovský dům	
P	Horní Maršov	Dolní Lysečiny	Dolní Lysečiny			13398 / 6-5998	silniční most - soubor dvou mostků, Horní a Dolní	přes Albeřický potok
S	Horní Maršov	Dolní Lysečiny	Dolní Lysečiny	čp.8		42222 / 6-5026	venkovský dům	
P	Horní Maršov	Horní Albeřice	Horní Albeřice	čp.		13399 / 6-5821	vápenka	horní část osady
P	Horní Maršov	Horní Lysečiny	Horní Lysečiny			13117 / 6-5744	kaplička	
S	Horní Maršov	Horní Maršov	Horní Maršov			68448 / 6-4573	kostel Nanebevzetí Panny Marie	
S	Horní Maršov	Horní Maršov	Horní Maršov			45059 / 6-3535	socha sv. Jana Nepomuckého	v opěrné zdi řeky Úpy
P	Horní Maršov	Horní Maršov	Horní Maršov			50512 / 6-6147	sklep - bývalý pivovarský	za čp. 3
P	Horní Maršov	Horní Maršov	Horní Maršov			103751	kašna	
S	Horní Maršov	Horní Maršov	Horní Maršov	čp.1		28796 / 6-3534	zámek	Czerninská
P	Horní Maršov	Horní Maršov	Horní Maršov	čp.26		50001 / 6-6056	vodní mlýn	
P	Horní Maršov	Horní Maršov	Horní Maršov	čp.37		68226 / 6-5834	pekárna	levý břeh Úpy
P	Horní Maršov	Horní Maršov	Horní Maršov	eč.47		13400 / 6-5819	venkovský dům	
S	Horní Maršov	Horní Maršov	Horní Maršov	eč.102		38979 / 6-4574	radnice	
S	Horní Maršov	Horní Maršov	Maršov			32807 / 6-3536	kostel Nanebevzetí Panny Marie	
S	Horní Maršov	Horní Maršov	Maršov			24454 / 6-5088	socha sv. Jana Nepomuckého	u kostela
P	Horní Maršov	Horní Maršov	Maršov	čp.175		13401 / 6-5820	fara	
P	Horní Maršov	Temný Důl	Temný Důl			12531 / 6-5644	sklad přádelny lnu	
S	Horní Maršov	Temný Důl	Temný Důl	čp.17		36647 / 6-5025	venkovský dům	
P	Horní Maršov	Temný Důl	Temný Důl	čp.71		11411 / 6-5957	papírna s brusírnou dřeva	
S	Horní Olešnice	Horní Olešnice	Horní Olešnice	čp.3		14070 / 6-3537	venkovský dům	
P	Horní Olešnice	Horní Olešnice	Horní Olešnice			106267	pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice	
D	Chotěvice	Chotěvice	Chotěvice			68293 / 6-5842	kostel sv. Petra a Pavla	
S	Chotěvice	Chotěvice	Chotěvice			30970 / 6-5161	hrob Rudoarmějců	hřbitov
P	Chotěvice	Chotěvice	Chotěvice			101110	sloup se sousoším Kalvárie	
S	Chotěvice	Chotěvice	Chotěvice	čp.73		35608 / 6-3553	fara	
S	Chvaleč	Chvaleč	Chvaleč			27920 / 6-3564	kostel sv. Jakuba Většího	
S	Chvaleč	Chvaleč	Chvaleč	eč.2006		15803 / 6-3565	venkovský dům	
S	Chvaleč	Petřkovice	Petřkovice			16691 / 6-5135	pomník Františka Opočenského	u silnice směr Chvaleč - Petřkovice

u z	Obec	Část obce	Sídelní útvar	čp.	č.or.	Číslo rejstříku	Památk	Ulice,nám./umístění
P	Chvaleč	Petřkovice	Petřkovice	čp.76		104825	venkovský dům	
S	Janské Lázně	Janské Lázně	Černá Hora	čp.136		23960 / 6-5030	venkovský dům	
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Černá Hora	čp.165		50842 / 6-6181	venkovský dům	Černohorská
D	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně			12525 / 6-5657	kostel sv. Jana Křtitele	U Mariána
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.2		12215 / 6-5584	lázeňský dům Čechie	Horní promenáda
S	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.4		17805 / 6-5100	lázeňský dům Kolonáda	nám. Svobody
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.9		12825 / 6-5788	venkovský dům	
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.16		12692 / 6-5697	venkovský dům	Černohorská
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.17		12221 / 6-5585	lázeňský dům	Černohorská
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.35		12222 / 6-5586	lázeňský dům	Lesní
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.45		12693 / 6-5683	lázeňský dům Stříbmný pramen	Lesní
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.50		12695 / 6-5686	lázeňský dům Astrid	Lesní
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.55		50511 / 6-6143	lázeňský dům	Lázeňská
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.56		12529 / 6-5658	lázeňský dům	Rekreační
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.57		12528 / 6-5659	lázeňský dům	Černohorská
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.62		50169 / 6-6130	lázeňský dům Terra	Černohorská
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.69		12219 / 6-5588	lázeňský dům Moravěnka	Horní promenáda
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.72		12217 / 6-5589	hotel Evropa	Lázeňská
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.79		12696 / 6-5685	městský dům Villa	Obchodní
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.82		12694 / 6-5684	lázeňský dům Belveder	Lesní
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.85		12220 / 6-5590	vila	Černohorská
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.89		12218 / 6-5591	vila Marianum	Horní promenáda
P	Janské Lázně	Janské Lázně	Janské Lázně	čp.93		100614	vila	Lázeňská
P	Jívka	Jívka	Dolní Verněřovice			100922	sloup se sousoším Piety	
P	Jívka	Jívka	Dolní Verněřovice			105892	rudný dům - Dům Bohumír	
P	Jívka	Jívka	Hodkovice			12600 / 6-5672	kaple sv. Jana Křtitele	
S	Jívka	Jívka	Horní Verněřovice			27405 / 6-3538	kostel sv. Maří Magdalény	
P	Jívka	Jívka	Horní Verněřovice			100629	sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého	
P	Jívka	Jívka	Horní Verněřovice	eč.17		12747 / 6-5800	venkovský dům	
S	Jívka	Jívka	Janovice			33694 / 6-3566	kaple sv. Antonína Paduánského	
P	Jívka	Jívka	Jívka			101859	sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého	okraj obce, nad prameništěm vody
P	Královec	Královec	Královec			44358 / 6-5660	socha sv. Jana Nepomuckého	při čp. 63
P	Královec	Královec	Královec			102284	smírčí kříž	před kostelem
S	Lampertice	Lampertice	Lampertice			25428 / 6-4568	smírčí kříž	mezi silnicí a potokem
P	Lampertice	Lampertice	Lampertice			50666 / 6-6161	uhelný dům hlubinný - jáma Julie, z toho jen: těžní věž, těžní budova, strojovna těžního stroje, těžní stroj	dům Jan Šverma Žacléř
P	Lampertice	Lampertice	Lampertice			104588	uhelný dům hlubinný Jan	dům Jan Šverma Žacléř
P	Libeč	Libeč	Libeč			101745	kostel sv. Jana Nepomuckého	
S	Libeč	Libeč	Libeč			15458 / 6-5062	železniční most	
P	Libňatov	Libňatov	Libňatov			12999 / 6-5738	kaple	
S	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa			24610 / 6-4581	kostel sv. Petra a Pavla	střed obce
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.30		100385	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.31		100390	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.33		100387	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.34		100274	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.35		100386	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.36		100463	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.37		100384	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.38		100389	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.48		101001	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.66		100631	venkovský dům	

u z	Obec	Část obce	Sídelní útvar	čp.	č.or.	Číslo rejstříku	Památk	Ulice,nám./umístění
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.69		100660	fara	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.71		100658	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.84		100692	venkovský dům	
S	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.109		26861 / 6-5037	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.112		101074	penzion horský, zv. Modrý pavilon	
P	Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	čp.124		100388	venkovský dům	Dolní Malá Úpa - Šimovy chalupy
P	Malá Úpa	Horní Malá Úpa	Horní Malá Úpa	čp.27		100677	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Horní Malá Úpa	Horní Malá Úpa	čp.46		102008	venkovský dům	
S	Malá Úpa	Horní Malá Úpa	Horní Malá Úpa	čp.95		36461 / 6-5038	venkovský dům	
P	Malá Úpa	Horní Malá Úpa	Horní Malá Úpa	čp.96		106739	venkovský dům	
S	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice			16737 / 6-3615	kostel P. Marie	
S	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice			45447 / 6-3616	kaple - soubor kapliček a Božího hrobu	Mariánský sad
S	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice			44765 / 6-3618	socha P. Marie	na Klůčku
S	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice			27418 / 6-3683	socha P. Marie Immaculaty	v Muzeu bří Čapků, pův. Strážkovice
S	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice			25758 / 6-4577	pomník bratří Čapků	nám. K. Čapka
S	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice			18977 / 6-5145	pomník obětem fašismu	Z část sportovního stadionu
P	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	čp.14		51319 / 6-6247	venkovská usedlost	9. května
P	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	čp.16		15129 / 6-5984	venkovský dům - kostelnický domek	nám. K. Čapka
P	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	čp.131		106465	škola	
S	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	Malé Svatoňovice	čp.147		17654 / 6-3619	městský dům U doktorů	nám. K. Čapka
S	Malé Svatoňovice	Odolov	Odolov			13471 / 6-3685	hraniční kámen	na hřebenu Jestřebích hor
P	Malé Svatoňovice	Petrovice	Petrovice			12527 / 6-5636	kaplička sv. Tří králů	
S	Malé Svatoňovice	Strážkovice	Strážkovice	čp.51		31769 / 6-3684	venkovský dům	
S	Maršov u Úpice	Maršov u Úpice	Maršov u Úpice			40997 / 6-3621	zvonice	při škole
S	Maršov u Úpice	Maršov u Úpice	Maršov u Úpice	čp.33		36923 / 6-3622	venkovská usedlost	
S	Mladé Buky	Mladé Buky	Mladé Buky			34858 / 6-3623	kostel sv. Kateřiny	
S	Mladé Buky	Mladé Buky	Mladé Buky			31822 / 6-5130	hrob - hrob Josefa Janouška a hrob obětí fašismu	hřbitov
P	Mladé Buky	Mladé Buky	Mladé Buky			12012 / 6-5540	socha sv. Jana Nepomuckého	při čp. 275
P	Mladé Buky	Mladé Buky	Mladé Buky			12578 / 6-5628	rudný dům na zlato, se sejpy a mostem přes Zlatý potok, archeologické stopy	Bártův les
P	Mladé Buky	Mladé Buky	Mladé Buky			106460	pomník obětem 1. světové války	
S	Mladé Buky	Mladé Buky	Mladé Buky	čp.1		46478 / 6-5053	fara	
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.		11096 / 6-5898	vodárna	ve svahu vpravo u značené cesty vedoucí Obřím Dolem
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.62		39809 / 6-6126	venkovská usedlost	Vlčí hrana
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.69		41556 / 6-6152	venkovská usedlost	Severka
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.76		42703 / 6-6127	venkovská usedlost	
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.85		50727 / 6-6170	venkovská usedlost	Richterovy boudy
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.88		43736 / 6-6132	venkovská usedlost	Richterovy boudy
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.91		49656 / 6-6078	turistická chata - horská bouda Děvín	Modrý Dům
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.97		44338 / 6-6139	venkovská usedlost	Modrý dům
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.98		44348 / 6-6129	venkovská usedlost	Modrý Dům
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.102		12498 / 6-5663	venkovský dům - horská bouda	Modrý Dům
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.103		50494 / 6-6156	venkovská usedlost	Modrý dům
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.110		12497 / 6-5664	venkovský dům - horská bouda	Modrý Dům
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.113		12499 / 6-5665	venkovský dům - horská bouda	Obří dům
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.115		12500 / 6-5666	venkovský dům - horská bouda	Modrý Dům
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.123		44397 / 6-6120	venkovský dům	Růžový dům

u z	Obec	Část obce	Sídelní útvar	čp.	č.or.	Číslo rejstříku	Památk	Ulice,nám./umístění
P	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	čp.142		11116 / 6-5915	hospoda Na Peci	
P	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa			50567 / 6-6155	kostel Nejsvětější Trojice	
P	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa			11163 / 6-5914	boží muka	mezi Letenskou boudou a Hlušinami
P	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa			11372 / 6-5944	socha sv. Jana Nepomuckého	u kostela Nejsv. Trojice
P	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.18		105070	venkovský dům	
P	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.20		105112	venkovský dům	
S	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.21		15340 / 6-5031	venkovský dům	Červený vrch
P	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.22		50182 / 6-6154	venkovský dům	Červený vrch
S	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.23		19882 / 6-5032	venkovský dům	Červený vrch
P	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.204		50162 / 6-6153	venkovský dům	
S	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.214		21375 / 6-5033	venkovský dům	
S	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.258		35659 / 6-5034	venkovský dům	
S	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.259		36214 / 6-5035	venkovský dům	
S	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.262		41068 / 6-5036	venkovský dům	
P	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.280		103432	venkovský dům	
P	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.282		106851	venkovský dům	
P	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.285		106993	venkovský dům	
P	Pec pod Sněžkou	Velká Úpa	Velká Úpa	čp.308		85347 / 6-6091	venkovský dům	
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov			26810 / 6-3630	kostel Nejsvětější Trojice	
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov			32102 / 6-5151	hrob - společný hrob rudoarmějců	hřbitov
P	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov			101399	krucifix	pod náměstím u komunikace směr Vlčice
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov			36681 / 6-3631	sloup se sousoším Nanebevzetí P. Marie	Náměstí
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov			21569 / 6-3633	kašna	Náměstí
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov	čp.28		22666 / 6-3634	městanský dům	Náměstí
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov	čp.29		31225 / 6-3635	městanský dům	Náměstí
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov	čp.30		31485 / 6-3636	městanský dům	Náměstí
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov	čp.31		37470 / 6-3637	městanský dům	Náměstí
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov	čp.32		21236 / 6-3638	městanský dům	Náměstí
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov	čp.33		21063 / 6-3639	městský dům	Náměstí
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov	čp.34		38379 / 6-3640	městský dům	Náměstí
S	Pilníkov	Pilníkov	Pilníkov	čp.270		23234 / 6-3641	venkovská usedlost	Pražská
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice			20681 / 6-4583	hrad - hrádek, archeologické stopy	Z od m. č. Paseky
P	Radvanice	Radvanice	Radvanice			50655 / 6-6150	kostel sv. Jana Křtitele	
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice			15072 / 6-5127	hrob rudoarmějce	hřbitov
P	Radvanice	Radvanice	Radvanice			101407	sochy - soubor: sousoší Kalvárie, pilíř s kam. křížem, sloup se sochou Panny Marie	
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice	eč.5		18871 / 6-4498	venkovský dům	pův. čp. 40
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice	eč.6		25398 / 6-4499	venkovský dům	pův. čp. 53
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice	eč.7		16948 / 6-4500	venkovský dům	pův. čp. 55
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice	eč.8		37217 / 6-4501	venkovský dům	pův. čp. 56
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice	eč.9		18898 / 6-4502	venkovský dům	pův. čp. 57
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice	eč.10		21896 / 6-4503	venkovský dům	pův. čp. 58
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice	eč.11		16879 / 6-4505	venkovský dům	pův. čp. 59
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice	eč.13		33496 / 6-4504	venkovský dům	pův. čp. 61
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice	eč.27		31865 / 6-4507	venkovský dům	pův. čp. 127
S	Radvanice	Radvanice	Radvanice	eč.55		29527 / 6-4506	venkovský dům	pův. čp. 87
S	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší			47084 / 6-3653	kostel sv. Jana Křtitele	
S	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší			21488 / 6-5104	hrob Antonína Nývlt, rytířského rychtáře	hřbitov
S	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší			35756 / 6-5148	pomník obětem I. a II. světové války	u čp. 546
S	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší			44946 / 6-5149	pomník osvobození	

u z	Obec	Část obce	Sídelní útvar	čp.	č.or.	Číslo rejstříku	Památk	Ulice,nám./umístění
S	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší			32933 / 6-5105	socha rebela - rychtář Nývlt	proti býv. rychtě
P	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	čp.10		12748 / 6-5818	venkovská usedlost	Zemědělská
S	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	čp.11		24171 / 6-3658	vodní mlýn Suchánkův	Ulička
S	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	čp.15		34238 / 6-3659	venkovský dům	Úpická
S	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	čp.24		41618 / 6-3661	venkovský dům	Úpická
P	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	čp.53		13118 / 6-5794	venkovský dům	Hronovská
S	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	čp.141		16543 / 6-3660	rychta - bývalá konírna rychty, Památník nevolnického povstání	Kostelecká
S	Staré Buky	Prostřední Staré Buky	Prostřední Staré Buky			38640 / 6-3670	kostel sv. Anny	
P	Staré Buky	Prostřední Staré Buky	Prostřední Staré Buky			103109	sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého	
S	Suchovršice	Suchovršice	Suchovršice			40950 / 6-3687	zvonice	nad čp. 79
S	Suchovršice	Suchovršice	Suchovršice			31659 / 6-3688	socha sv. Jana Nepomuckého	
S	Suchovršice	Suchovršice	Suchovršice			41613 / 6-5113	pomník obětem I. a II. světové války	
S	Suchovršice	Suchovršice	Suchovršice			31349 / 6-5060	lávk	na dolním toku Úpy
S	Suchovršice	Suchovršice	Suchovršice			32998 / 6-3689	lávk	na horním toku Úpy
P	Suchovršice	Suchovršice	Suchovršice	eč.7		11896 / 6-5695	venkovský dům	
P	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou			12877 / 6-5742	kostel sv. Jana Nepomuckého	
S	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou			22872 / 6-3690	sousoší P. Marie, sv. Floriána a sv. Antonína	nám.
S	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	čp.442		23867 / 6-3691	městanský dům	
P	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	čp.497		12705 / 6-5680	městanský dům	nám. Svornosti, čp. 97
S	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	čp.506		14054 / 6-3692	městanský dům	5. května, pův. čp. 106
S	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	Svoboda nad Úpou	čp.507		21171 / 6-3693	městanský dům	5. května, pův. čp. 107
S	Trutnov	Babí	Babí			14497 / 6-3424	kaple sv. Tekly	při silnici na Žacléř
S	Trutnov	Babí	Babí			45847 / 6-3427	liniové opěvnění - soubor objektů těžkého a lehkého opěvnění s tvrzí Stachelberg	v lese
S	Trutnov	Babí	Babí			30299 / 6-3425	sloup	u hlavní silnice z Trutnova do Žacléře
S	Trutnov	Babí	Babí	čp.8		16788 / 6-3426	venkovský dům	
P	Trutnov	Lhota	Bezděkov			101235	sloup se sochou Panny Marie	u požární zbrojnice
S	Trutnov	Bojiště	Bojiště			32902 / 6-3419	krucifix	
S	Trutnov	Nový Rokytník	Bojiště			36279 / 6-3676	pomník - válečný pomník z r. 1866, kamenný kříž na hrobě nadporučíka Bassewitze	vlevo od silnice na Hradec Králové
S	Trutnov	Dolní Staré Město	Dolní Staré Město	čp.59		13884 / 6-5338	střední škola	Horská
S	Trutnov	Horní Staré Město	Horní Staré Město			22794 / 6-3410	kostel sv. Václava	Horská
S	Trutnov	Horní Staré Město	Horní Staré Město			16183 / 6-3411	krucifix	
P	Trutnov	Horní Staré Město	Horní Staré Město			12778 / 6-5678	socha sv. Jana Nepomuckého	u silničního mostu přes Úpu
P	Trutnov	Horní Staré Město	Horní Staré Město			105140	socha sv. Jana Nepomuckého	Za Komínem
P	Trutnov	Horní Staré Město	Horní Staré Město	čp.64	5	11476 / 6-5963	fara	
S	Trutnov	Poříčí	Poříčí			26291 / 6-4566	kostel sv. Petra a Pavla	
P	Trutnov	Poříčí	Poříčí			12530 / 6-5645	kaplička	pravý břeh Úpy, proti elektrárně
S	Trutnov	Starý Rokytník	Rubínovice			17761 / 6-3681	pamětní kámen z války 1866, stéla na pruském hromadném hrobě	v poli
S	Trutnov	Starý Rokytník	Rubínovice			17961 / 6-3681	krucifix	v poli
S	Trutnov	Starý Rokytník	Rubínovice			17995 / 6-3679	pomník na hrobě z války r. 1866, náhrobní deska na hrobě pruských granátníků	J okraj lesa cca 130 m od Rubínovic
S	Trutnov	Starý Rokytník	Rubínovice			14938 / 6-3672	pomník z války 1866, obelisk na bojišti u Rubínovic	Z od Rubínovic, na mezi za čp. 193
S	Trutnov	Starý Rokytník	Starý Rokytník			15726 / 6-3671	kostel sv. Šimona a Judy	
P	Trutnov	Starý Rokytník	Starý Rokytník			12013 / 6-5574	socha sv. Jana Nepomuckého	proti čp. 167

u z	Obec	Část obce	Sídelní útvar	čp.	č.or.	Číslo rejstříku	Památk	Ulice,nám./umístění
P	Trutnov	Starý Rokytník	Starý Rokytník			11892 / 6-5542	socha sv. Josefa	Na pískách
P	Trutnov	Starý Rokytník	Starý Rokytník			12014 / 6-5575	sousoší Nejsvětější Trojice s P. Marí	
S	Trutnov	Starý Rokytník	Starý Rokytník			18940 / 6-3674	pomník na hrobě z války r. 1866, kříž na hromadném hrobě Rakušanů	vlevo vedle cesty do Suchovršic
S	Trutnov	Starý Rokytník	Starý Rokytník			21100 / 6-3673	pomník na hrobě z války r. 1866, mohyla setníka Kruchiny se spícím lvem	vrch, okraj lesa, mezi Novým a Starým Rokytníkem
S	Trutnov	Starý Rokytník	Starý Rokytník			17195 / 6-3678	pomník na hrobě z války r. 1866, pylon na hromadném hrobě	30 m od mohyly setníka Kruchiny
S	Trutnov	Starý Rokytník	Starý Rokytník			33165 / 6-3675	pomník z války 1866, figurální pomník rakouských dělostřelců	okraj vsi, při silnici do Trutnova
S	Trutnov	Starý Rokytník	Starý Rokytník			14534 / 6-3677	pomník z války 1866, obelisk 23. pěšího pluku barona Airoidiho	Airoidiho vrch, výšina
S	Trutnov	Starý Rokytník	Starý Rokytník	čp.137		41758 / 6-3682	zemědělský dvůr	
S	Trutnov	Střítež	Střítež	čp.1		14331 / 6-4795	venkovský dům	
S	Trutnov	Studenec	Studenec			18618 / 6-3680	hrob - společný hrob padlých vojnů z r. 1866	
P	Trutnov	Studenec	Studenec			54793 / 6-6291	krucifix kamenný	S část obce
P	Trutnov	Studenec	Studenec			105556	sousoší Kalvárie	
D	Trutnov	Studenec	Studenec	čp.36		21155 / 6-4567	venkovský dům	
S	Trutnov	Studenec	Studenec	čp.55		38442 / 6-3686	venkovský dům	
S	Trutnov	Dolní Předměstí	Trutnov			34798 / 6-3421	vojenský hřbitov - z války r. 1866	Náchodská
S	Trutnov	Dolní Předměstí	Trutnov	čp.20		29362 / 6-5335	kino Vesmír	Revoluční
S	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov			14488 / 6-3403	kostel P. Marie	Školní
P	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov			12779 / 6-5640	kaple sv. Kříže, hřbitovní	městský hřbitov
S	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov			23197 / 6-3413	hřbitov - soubor náhrobků a památník s hroby příslušníků roty Nazdar, s omezením: bez památníku Rudé armády	
P	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov			47818 / 6-5679	hrob - Etrichova hrobka	městský hřbitov
P	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov			107209	pomník obětem 1. světové války	městský hřbitov
R	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov			12604 / 6-5992	park městský s kaplí sv. Jana Křtitele s památníky, Dračí kašna, pomník Uffo Horna	Lesnická, Jánský vrch, Lužická, Úpická Horna
S	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov			30636 / 6-3418	sousoší sv. Jana Nepomuckého	Horská, proti poště
S	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov			30831 / 6-3407	Gablenzův obelisk	Šibeniční vrch
S	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov			40971 / 6-3408	Gablenzův pomník	Šibeniční vrch
S	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov	čp.8		21841 / 6-5331	vila - Střední lesnická škola	Na Struze
S	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov	čp.9	10	16273 / 6-5330	škola - Střední lesnická škola	Lesnická
S	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov	čp.10		27541 / 6-5336	městský dům - celní úřad	Lužická
S	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov	čp.13	1	18751 / 6-5318	škola	roh ulic Školní, Horská a Hradební
S	Trutnov	Horní Předměstí	Trutnov	čp.124	29	38433 / 6-5332	městanský dům	Na Struze
S	Trutnov	Kryblice	Trutnov			15693 / 6-3404	kaple sv. Jana Nepomuckého	Maxima Gorkého
S	Trutnov	Kryblice	Trutnov	čp.38		29511 / 6-5329	základní škola	Maxima Gorkého
S	Trutnov	Střední Předměstí	Trutnov			31834 / 6-3409	pomník Aloise Jiráska	Jiráskovo nám.
S	Trutnov	Střední Předměstí	Trutnov			21013 / 6-4796	pomník nevolnického povstání r. 1775	Humlův kopec
S	Trutnov	Střední Předměstí	Trutnov			30414 / 6-5061	silniční most	Nádražní, přes řeku Úpu
P	Trutnov	Střední Předměstí	Trutnov	čp.56		12326 / 6-5592	železniční stanice Hlavní nádraží Trutnov, z toho jen: výpravní budova	
S	Trutnov	Střední Předměstí	Trutnov	čp.106	5	14386 / 6-5106	Okresní soud	Nádražní
S	Trutnov	Střední Předměstí	Trutnov	čp.199		14627 / 6-5334	společenský dům - Národní dům	Národní
S	Trutnov	Střední Předměstí	Trutnov	čp.303	3	14257 / 6-5326	střední škola	Novodvorská
S	Trutnov	Střední Předměstí	Trutnov	čp.304	1	20297 / 6-5327	základní škola	Procházkova

u z	Obec	Část obce	Sídelní útvar	čp.	č.or.	Číslo rejstříku	Památk	Ulice,nám./umístění
S	Trutnov	Střední Předměstí	Trutnov	čp.325		14971 / 6-5328	střední škola	Jiráskovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov			14561 / 6-3402	městské opevnění	Na Struze, Na Vrchu, za MÚ a muzeem
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov			30105 / 6-3420	sousoší sv. Rodiny	za kostelem
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov			31803 / 6-3406	sloup se sousoším Nejsvětější Trojice	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov			33809 / 6-5247	kašna Krakonošova	Krakonošovo nám.
P	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.3		50925 / 6-6186	městanský dům	Havlíčková
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.5		37436 / 6-5248	městanský dům	Havlíčková
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.6		30330 / 6-5249	městanský dům	Havlíčková
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.7		21937 / 6-5250	městanský dům	Havlíčková
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.8	13	38331 / 6-5251	městanský dům	Havlíčková
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.9		29090 / 6-4559	městanský dům	Havlíčková
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.10	9	13844 / 6-3396	městanský dům	Havlíčková
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.11	7	20368 / 6-3397	městanský dům	Havlíčková
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.12		19911 / 6-4560	městanský dům	Havlíčková
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.13	3	19639 / 6-5252	městanský dům	Havlíčková
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.14	1	17109 / 6-5253	městanský dům	Havlíčková
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.15		36079 / 6-4609	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.16	19	33589 / 6-5241	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.17		34404 / 6-4610	městanský dům	Krakonošovo nám., Na Struze
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.19		29460 / 6-4611	hotel Varšava	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.20		33394 / 6-4612	spořitelna	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.21		15153 / 6-5242	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.22		35439 / 6-4613	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.23		22436 / 6-4614	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.24	2	19993 / 6-5260	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.25		14428 / 6-5261	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.26	6	37897 / 6-5262	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.27	8	46926 / 6-5263	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.28	10	25994 / 6-5264	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.29		14736 / 6-5265	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.30		18808 / 6-5266	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.31		41908 / 6-5267	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.32	18	16030 / 6-5268	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.33		17730 / 6-5269	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.34		34374 / 6-5270	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.35		34077 / 6-5271	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.36		34874 / 6-5272	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.37		19295 / 6-4944	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.38	2	25197 / 6-3398	městanský dům - městská galerie	Slezská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.41		38787 / 6-5333	městský dům	Slezská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.52		31315 / 6-5278	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.53		24040 / 6-5279	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.55	23	20614 / 6-5280	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.56	21	23821 / 6-5281	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.57	19	28239 / 6-5282	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.59	15	24008 / 6-5283	městanský dům	Bulharská, Farská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.60	13	17530 / 6-5284	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.61	11	28460 / 6-5285	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.62	9	40445 / 6-5286	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.63	7	14270 / 6-5287	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.64		89398 / 6-5288	městanský dům	Bulharská

u z	Obec	Část obce	Sídelní útvar	čp.	č.or.	Číslo rejstříku	Památk	Ulice,nám./umístění
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.65	3	23578 / 6-5289	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.66	1	38000 / 6-3399	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.67		37594 / 6-4620	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.68		29176 / 6-4621	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.69		20617 / 6-3394	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.70		25499 / 6-4622	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.71		28659 / 6-4623	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.72	1	36604 / 6-3393	radnice - stará	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.73		22675 / 6-4603	Haasův palác	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.74		46932 / 6-4604	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.75	29	22234 / 6-5243	městanský dům	Krakonošovo nám., Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.77		15619 / 6-3400	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.78	6	31469 / 6-5301	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.79	8	31410 / 6-5302	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.80		33189 / 6-5303	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.81		15680 / 6-5304	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.82		17267 / 6-5305	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.83		30374 / 6-5306	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.84		45673 / 6-5307	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.85		46047 / 6-5308	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.97		46545 / 6-5315	městanský dům	Horská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.99		35757 / 6-5316	městanský dům	Horská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.100		34020 / 6-5317	městanský dům	Horská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.101	5	14289 / 6-5319	střední škola	Školní
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.104	5	14615 / 6-5309	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.105		16459 / 6-5310	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.106		40689 / 6-5311	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.107		27539 / 6-5312	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.108	13	33246 / 6-5313	městanský dům	Palackého
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.109	1	36698 / 6-5314	městanský dům	Pražská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.110	14	34033 / 6-5254	městanský dům	Havlíčkova
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.111		24800 / 6-5255	městanský dům	Havlíčkova
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.112		28619 / 6-5256	městanský dům	Havlíčkova
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.113		38105 / 6-5257	městanský dům	Havlíčkova
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.116		14710 / 6-5258	městanský dům	Havlíčkova
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.117		41878 / 6-5259	městanský dům	Havlíčkova
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.118		35865 / 6-4608	okresní hejtmanství - bývalé	Krakonošovo nám., Havlíčkova
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.121		37882 / 6-4607	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.122		23693 / 6-4606	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.124		32587 / 6-4605	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.125	26	32973 / 6-5244	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.126		23804 / 6-5245	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.127		27420 / 6-3395	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.128		18812 / 6-4615	městský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.129		22572 / 6-4616	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.130		30000 / 6-4617	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.131		24446 / 6-5246	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.132		46866 / 6-4618	městanský dům	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.133		31152 / 6-4619	hotel	Krakonošovo nám.
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.134		29068 / 6-5290	městanský dům	Bulharská

u z	Obec	Část obce	Sídelní útvar	čp.	č.or.	Číslo rejstříku	Památk	Ulice,nám./umístění
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.135		37503 / 6-5291	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.136	8	14845 / 6-5292	čínžovní dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.137	10	18277 / 6-5293	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.138	12	34090 / 6-5294	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.139	14	29824 / 6-5295	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.140	16	19170 / 6-5296	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.141	18	17128 / 6-5297	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.142	20	28227 / 6-5298	městanský dům	Bulharská, Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.143		23750 / 6-5299	městanský dům	Bulharská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.144		32242 / 6-5274	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.147		18558 / 6-5275	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.148		40047 / 6-5276	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.149	3	38667 / 6-5277	městanský dům	Jihoslovanská
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.150		22442 / 6-3401	muzeum	Školní
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.151		47814 / 6-5320	škola	Školní
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.154		20877 / 6-5321	městanský dům	Školní
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.155		16910 / 6-5322	městanský dům	Školní
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.156		36042 / 6-5323	městanský dům	Školní
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.157		36408 / 6-5324	městanský dům	Školní
S	Trutnov	Vnitřní Město	Trutnov	čp.158		30039 / 6-5325	městanský dům	Školní
P	Trutnov	Voletiny	Voletiny			12878 / 6-5791	kostel sv. Josefa	
P	Úpice	Radeč	Radeč			12727 / 6-5677	kaplička	SV okraj osady
S	Úpice	Radeč	Radeč			28504 / 6-3648	zvonice	ve svahu nad čp. 206
S	Úpice	Radeč	Radeč			44844 / 6-3650	boží muka	při čp. 76
S	Úpice	Radeč	Radeč			41716 / 6-3649	sousoší Nejsvětější Trojice	u čp. 42
S	Úpice	Radeč	Radeč	čp.77		34111 / 6-3651	venkovský dům	
S	Úpice	Úpice	Úpice			42227 / 6-3695	kostel sv. Jakuba Většího	nám. T. G. Masaryka
S	Úpice	Úpice	Úpice			23969 / 6-3696	kaple sv. Michala	nad nám. T. G. Masaryka
S	Úpice	Úpice	Úpice			20710 / 6-3698	sousoší Nejsvětější Trojice	Skalka
S	Úpice	Úpice	Úpice			32963 / 6-3699	smírčí kříž U zabitého	v rokli na Dlouhých záhonech
P	Úpice	Úpice	Úpice	čp.1		50508 / 6-6048	fara	nám. T. G. Masaryka
P	Úpice	Úpice	Úpice	čp.5		49997 / 6-6052	městský dům	nám. T. G. Masaryka
S	Úpice	Úpice	Úpice	čp.11	12	22491 / 6-5093	městský dům	nám. T. G. Masaryka
R	Úpice	Úpice	Úpice	čp.30		44890 / 6-3701	radnice, s omezením: bez pamětní desky	nám. T. G. Masaryka
P	Úpice	Úpice	Úpice	čp.34		13433 / 6-5671	městský dům U Johanesů	nám. T. G. Masaryka
P	Úpice	Úpice	Úpice	čp.44		13434 / 6-5670	městský dům	Žižkova
P	Úpice	Úpice	Úpice	čp.45		101656	městanský dům	Žižkova
P	Úpice	Úpice	Úpice	čp.46		49995 / 6-6058	venkovský dům	Žižkova
S	Úpice	Úpice	Úpice	čp.92		41289 / 6-3703	hospoda Dřevěnka	Žižkova
S	Úpice	Úpice	Úpice	čp.165		25027 / 6-3705	venkovský dům	Poděbradova
S	Úpice	Úpice	Úpice	čp.265		38935 / 6-5092	městský dům	Regnerova
P	Úpice	Úpice	Úpice	čp.404		101693	městský dům	Bratři Čapků
S	Úpice	Úpice	Úpice	čp.624		18409 / 6-5094	městský dům	Pod Městem
P	Úpice	Úpice	Úpice	čp.644		49453 / 6-5988	Husův sbor	Husova
S	Úpice	Úpice	Úpice	čp.800		45937 / 6-3700	spořitelna	Bratři Čapků
P	Velké Svatoňovice	Markoušovice	Markoušovice			11104 / 6-5916	kostel sv. Jana Křtitele	
S	Velké Svatoňovice	Markoušovice	Markoušovice	čp.1		20180 / 6-3620	venkovská usedlost	
S	Velké Svatoňovice	Velké Svatoňovice	Velké Svatoňovice			21925 / 6-5141	pomník obětem I. a II. světové války	proti rybníku
P	Velké Svatoňovice	Velké Svatoňovice	Velké Svatoňovice	čp.		49761 / 6-6061	stodola	u čp. 239
S	Velké Svatoňovice	Velké Svatoňovice	Velké Svatoňovice	čp.52		47050 / 6-5068	venkovský dům	
S	Velké Svatoňovice	Velké Svatoňovice	Velké Svatoňovice	čp.238		12749 / 6-3708	venkovská usedlost	

u z	Obec	Část obce	Sídelní útvar	čp.	č.or.	Číslo rejstříku	Památká	Ulice,nám./umístění
S	Velké Svatoňovice	Velké Svatoňovice	Velké Svatoňovice	čp.242		16318 / 6-3707	výšinné opevněné sídliště - tvrz	při rozcestí k Úpici a Trutnovu
S	Vlčice	Vlčice	Hrádeček			18019 / 6-3720	hrad Břečtejn (Silberstein), zřícenina	nad osadou Hrádeček
S	Vlčice	Vlčice	Vlčice			24182 / 6-3721	kostel sv. Vojtěcha s branou a ohrazením hřbitova	
S	Vlčice	Vlčice	Vlčice			35149 / 6-3722	socha sv. Floriána na podstavě	při čp. 41
S	Vlčice	Vlčice	Vlčice			28508 / 6-3723	sousoší sv. Jana Nepomuckého na podstavě	
S	Vlčice	Vlčice	Vlčice	čp.1		15236 / 6-3719	zámek s parkem	
S	Vlčice	Vlčice	Vlčice	čp. 2		78814/6-3719	fara	
S	Vlčice	Vlčice	Vlčice	čp.35		28661 / 6-3725	venkovský dům	
S	Vlčice	Vlčice	Vlčice	čp.74		41870 / 6-3726	venkovský dům	
S	Zlatá Olešnice	Zlatá Olešnice	Zlatá Olešnice			38911 / 6-3744	kostel sv. Kateřiny	
P	Žacléf	Bobr	Bobr			105337	sloup se sochou sv. Antonína Paduánského s Ježíškem	
P	Žacléf	Žacléf	Černá Voda			11144 / 6-5911	uhelný důl hlubinný - jáma Františka, z toho jen: těžní věž se zařízením	
P	Žacléf	Žacléf	Černá Voda			101546	vápenka	
S	Žacléf	Žacléf	Nové domky			27107 / 6-5056	socha sv. Anny	při cestě k Růžovému paloučku
S	Žacléf	Prkenný Důl	Prkenný Důl			32087 / 6-4588	kaple sv. Anny	proti hostinci
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf			24728 / 6-3745	kostel Nejsvětější Trojice	
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf			20056 / 6-5159	hrob - společný hrob rudoarmějců	hřbitov
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf			40724 / 6-3748	socha sv. Floriána	
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf			25923 / 6-3746	sloup se sousoším - Mariánský sloup	Rýchorské nám.
P	Žacléf	Žacléf	Žacléf			101109	kašna	Rýchorské náměstí
P	Žacléf	Žacléf	Žacléf			11148 / 6-5910	uhelný důl hlubinný Jiří, z toho jen: šachetní budova s těžní věží	
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	eč.1		35866 / 6-3753	venkovský dům	J. A. Komenského, pův. čp. 81
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.1		24305 / 6-3747	zámek	Zámecká
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.2		29307 / 6-3749	fara	J. E. Purkyně
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	eč.5		31353 / 6-4509	venkovský dům	J. A. Komenského
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.6		30332 / 6-5095	městanský dům	Rýchorské nám.
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.7		25549 / 6-5096	městanský dům	Rýchorské nám.
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	eč.8		16634 / 6-3752	venkovský dům	J. A. Komenského, pův. čp. 80
P	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.10		49751 / 6-6084	soud	Rýchorské nám.
P	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.12		101571	městský dům	Rýchorské náměstí
P	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.13		100530	městanský dům	Rýchorské náměstí
P	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.14		100529	městanský dům	Rýchorské náměstí
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.85		42163 / 6-3754	městský dům	Rýchorské nám.
P	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.90		100996	čínžovní dům	
P	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.99		100528	městský dům	Rýchorská
P	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.108		106266	vila	
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.116		13942 / 6-5097	městanský dům	Rýchorské nám.
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.117		37148 / 6-5098	městanský dům	Rýchorské nám.
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.118		17810 / 6-5099	městanský dům	Rýchorské nám.
S	Žacléf	Žacléf	Žacléf	čp.181		26226 / 6-3750	radnice	Rýchorské nám.

Vysvětlivky:

S – zapsáno do státního seznamu (kulturních památek)

R – zapsáno do státního seznamu před r. 1988 a část nebo celek prohlášen památkou

P – prohlášení kulturní památkou ministerstvem kultury

D – prohlášeno kulturní památkou + doplněno/revidováno dalším prohlášením

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

Zónu archeologického zájmu je nutné respektovat na základě § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být učiněn archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV). Je-li stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady ZAV tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Mimo vyznačenou zónu není požadován archeologický výzkum, území lze využít ke stavebním a jiným záměrům.

Území s archeologickými nálezy (ÚAN) jsou rozdělena do kategorií:

- ÚAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů,
- ÚAN II – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 – 100%,
- ÚAN III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů,
- ÚAN IV – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů – veškerá vytěžená území – lomy, cihelny, pískovny apod.

Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo ÚAN IV se vztahuje povinnost vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

ORP Trutnov je v oblasti četnosti výskytu archeologických nalezišť v celorepublikovém srovnání spíše podprůměrné, jakožto důsledek pozdějšího osídlování většiny území, které nebylo pro trvalý život příliš vhodné, což bylo dáno zejména morfologií terénu a historickým pokrytím území hlubokými neprostupnými lesy.

Území s archeologickými nálezy v ORP Trutnov k 30. 6. 2024

UA N	Číslo	Název	Popis	[ha]	Obec
I	03-42-18/4	Antonínovo údolí - sejpy	okolí osady, u potoka Kalná	0,8646	Mladé Buky
I	03-42-25/6	Areál elektrárny	Poříčí - areál elektrárny v ohybu Z- J Úpy naproti Zámeckému kopci	0,0003	Trutnov
I	03-42-19/2	Babí (Trautenbach)	Babí	560,0453	Trutnov
I	03-42-18/3	Bártův les - hornické stařiny	vrch SV od Mladých Buků, po pravém břehu Zlatého potoka, kóta 732,2	0,8831	Mladé Buky
I	04-33-06/6	Batňovice	Batňovice	53,7665	Batňovice, Velké Svatoňovice
I	04-31-16/1	Bečkov (Potschendorf) - intravilán, plůžina	Bečkov.	87,1433	Bernartice
I	03-42-15/2	Bernartice	Bernartice	507,0656	Bernartice

UA N	Číslo	Název	Popis	[ha]	Obec
I	03-44-04/3	Bojiště - intravilán, plužina	Bojiště	241,2879	Trutnov
I	03-42-17/3	Bolkov	Bolkov	35,0588	Janské Lázně
I	03-42-20/5	Bolkův kopec	mezi Libčí a Zlatou Olešnicí, kóta 536	29,962	Zlatá Olešnice
I	04-33-06/8	Část "Nový Závod"	Skladiště stavitele J.Peroutky.	0,0003	Úpice
I	03-44-02/3	Černná - intravilán, plužina	Černná	1,6603	Chotěvice
I	03-42-20/3	Debrné	Debrné	296,9572	Trutnov
I	03-42-03/1	Dolní Malá Úpa	Dolní Malá Úpa	184,5111	Horní Maršov, Malá Úpa, Pec pod Sněžkou
I	03-42-13/3	Dolní Maršov	Dolní Maršov	231,2383	Svoboda nad Úpou
I	03-44-06/2	Dolní Olešnice	Dolní Olešnice	329,5414	Dolní Olešnice
I	04-33-11/2	Havlovice	Intravilán a plužina Havlovic.	104,7039	Havlovice
I	03-42-23/3	Hertvíkovice (Hartmannsdorf)	Hertvíkovice	369,4615	Mladé Buky
I	03-42-20/1	hon č. 5	hrot ostrožny vyběhající záp směrem na levém břehu Ličné	0,0003	Zlatá Olešnice
I	03-42-08/2	Horní a Dolní Albeřice	Horní a Dolní Albeřice	289,8876	Horní Maršov
I	03-42-08/1	Horní a Dolní Lysečiny	Horní a Dolní Lysečiny	194,5809	Horní Maršov
I	03-44-13/2	Horní a Dolní Žďár a Sovinec	Intravilán.	556,2978	Hajnice, Pilníkov
I	03-24-23/1	Horní Malá Úpa	Horní Malá Úpa	165,8862	Malá Úpa
I	03-42-13/2	Horní Maršov - intravilán	Horní Maršov	172,3971	Horní Maršov
I	03-44-06/1	Horní Olešnice	Horní Olešnice	442,5053	Horní Olešnice
I	03-42-24/7	Horní Staré Město	Horní Staré Město	237,0589	Trutnov
I	04-33-02/3	Horní Verněřovice	Intravilán a plužina Horních Verněřovic.	201,4938	Jívka
I	03-42-23/1	hrad Břečtejn (Silberstein)	ostrožna nad silnicí Vlčice - Mladé Buky, 2,6 km SV od vlčického kostela sv. Vojtěcha	1,1898	Vlčice
I	04-33-11/1	Hrad Vizmburk	15000 m V od Havlovic.	1,9224	Havlovice
I	03-44-07/1	hrádek Bradlo	Vrchol Bradla 520 m n.m.	1,1472	Dolní Olešnice
I	03-42-23/2	hrádek u Vlčic	lesní parcela č. 999, skalní výchoz ve stráni pod kótou 535,9	0,8281	Vlčice
I	03-44-07/4	Chotěvice	Chotěvice - intravilán	858,5779	Chotěvice
I	03-44-07/5	Chotěvice - Nad Martinkou.	Chotěvice.	39,2987	Chotěvice
I	04-31-21/2	Chvaleč (Qualisch)	Intravilán a plužina obce Chvaleč.	431,8355	Chvaleč
I	03-24-22/2	J svah Sněžky	asi 1 km SV od polohy Kovárna	0,8276	Pec pod Sněžkou
I	03-42-13/1	J úbočí Rýchor - hornické stařiny	Cca 200 m JZ od kóty 853	1,8111	Mladé Buky
I	04-33-02/4	Jívka	Intravilán a plužina Jívky.	65,0236	Jívka
I	03-42-19/3	Kalná Voda (Trübenwasser)	Kalná Voda - obec Mezi Horním Starým Městem a Mladými Buky	152,9796	Mladé Buky, Trutnov
I	03-24-22/1	kaple sv. Vavřince na Sněžce	Sněžka	0,0168	Pec pod Sněžkou
I	04-33-01/7	Klůček - nález BKl	Klůček - 0,3 m SZ od náměstí	0,0003	Malé Svatoňovice
I	03-42-25/1	kopec nad Vlčí jámou	kopec S nad vlakovým nádražím v Poříčí u Trutnova, mezi tokem Ličné a Debrnským potokem	13,4506	Trutnov
I	03-42-24/9	kóta 513 (Špitálský vrch)	hřbet severně od Poříčí směrem k Novým Dvorům, kóta 513 - Lány	0,8466	Trutnov
I	03-42-10/1	Královec (Königshan)	Královec	278,7758	Královec Žacléř
I	03-42-12/1	Krausovy boudy	Krausovy boudy - okolí	3,2392	Horní Maršov, Pec pod Sněžkou
I	03-44-05/1	Kryblice - intravilán, plužina	Kryblice - SV městská čtvrť Trutnova, 0, 4 km od centra	132,4376	Trutnov
I	03-42-14/6	Křenov - intravilán, tvrz	Křenov	124,8	Bernartice
I	03-42-23/5	Křížový vrch - plužina	JV svah Křížového vrchu	83,9592	Vlčice
I	03-42-15/1	Lampertice	Lampertice	327,7746	Bernartice Lampertice
I	03-42-25/3	Lhota a Bezděkov (Bösig)	Lhota, Bezděkov	207,392	Trutnov
I	03-42-19/4	Libeč (Gabersdorf)	Libeč	185,7417	Trutnov
I	03-42-06/3	Liščí bouda	Liščí bouda	9,7212	Pec pod Sněžkou
I	03-42-20/6	lokalita D	pravý břeh Ličné, 0,5 km SV od lokality A na Červeném kopci, kóta 420,5	0,1712	Trutnov
I	03-42-12/2	Loučné Boudy	Loučné boudy	2,776	Janské Lázně
I	03-42-07/3	Lučiny (Bohnwiesbauden)	Lučiny	15,8218	Janské Lázně Pec pod Sněžkou
I	03-24-21/1	Luční bouda (Stará česká bouda, Rennerova bouda)	Luční bouda na Bílé louce, SZ od pramene Bílého Labe	2,7299	Pec pod Sněžkou
I	04-33-01/1	Markoušovice	Intravilán a plužina Markoušovic.	238,1046	Velké Svatoňovice

UA N	Číslo	Název	Popis	[ha]	Obec
I	03-44-15/1	Maršov u Úpice - intravilán	Maršov u Úpice	46,7796	Maršov u Úpice
I	03-42-18/8	Mladé Buky	Mladé Buky	451,234	Mladé Buky, Svoboda nad Úpou
I	04-33-06/4	Na Vartě	Na Vartě	0,8606	Batňovice
I	03-42-14/8	nález motyky	katastr Žacléře	0,0003	Žacléř
I	03-44-07/2	Nové Zámky - zámek	Zámek.	0,9872	Dolní Olešnice
I	03-42-24/6	Novodvorský vrch	Za Lomní ulicí	0,8405	Trutnov
I	03-42-01/3	Obří důl	Obří důl	64,1902	Pec pod Sněžkou
I	03-42-18/2	osada Bystřice - sejpy	jižně od osady u Zlatého potoka	0,5871	Mladé Buky
I	04-33-01/3	Petrovice	Intravilán a plužina Petrovic.	117,0536	Malé Svatoňovice
I	03-42-25/4	Petřkovice (Petersdorf)	Petřkovice	210,8084	Chvaleč, Trutnov
I	03-44-08/1	Pilníkov	Pilníkov	877,7346	Pilníkov, Staré Buky
I	03-44-05/3	Písčiny	Písčiny - kóta 477, 1,5 km JV od kostela	0,0003	Trutnov
I	03-42-23/4	plužina na katastru Kalná Voda, intravilán	Kalná Voda - intravilán	85,0599	Mladé Buky
I	03-44-02/2	plužina u Hostinného		2,8426	Dolní Olešnice
I	03-42-22/3	plužina u Javorníka	U Javorníka	0,017	Vlčice
I	04-33-06/9	Poblíž Čertova kopce	Poblíž Čertova kopce	13,9954	Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší
I	04-33-11/5	Pod hradem Vizmburk	Pod hradem Vizmburk.	0,3892	Havlovice
I	03-44-03/2	pole u Letné	pole 1,3 km JV od kostela v blízkosti trati U mlýna a Letná po pravém břehu Pilníkovského potoka	1,48	Vlčice
I	03-42-25/1	pole v jižní části obce	JZ svah V strany údolí Ličné, 150 m V od prům. areálu ve Voletinách, mezi železnicí a cestou k odkališti	0,0003	Trutnov
I	04-33-11/3	Poloha "Na Hrnčárně"	Pole JV od hradu.	0,8456	Havlovice
I	04-33-01/6	poloha "U starého zámku" u osady Paseka	ostrožna na S okraji postranního hřebene Jestřebích hor, 688 m n.m.	0,6068	Radvanice
I	03-42-25/8	Poříčský hřbet - hornické dílo	na Poříčském hřbetu za plovárnou	0,8667	Trutnov
I	03-44-07/7	Ppč.121/15 a 121/13.	Proti oční léčebně	1,4812	Dolní Olešnice
I	03-42-18/1	Pravý břeh Zlatého potoka, hornické stařiny	Pravý břeh Zlatého potoka na rozhraní katastrů Mladé Buky a Sklenářovice	0,1965	Mladé Buky
I	03-44-03/1	Proti zastávce ČD	proti zastávce ČD	0,7001	Pilníkov
I	04-33-11/4	Průkop vodovodu J od Vizmburku	J od Vizmburku.	0,0198	Havlovice
I	03-43-10/2	Přední a Zadní Ždírnice-intravilán, plužina	Přední a Zadní Ždírnice	203,4792	Horní Olešnice
I	03-44-10/2	Radeč	Radeč	409,2663	Úpice
I	04-33-02/1	Radvanice	Intravilán a plužina Radvanic.	181,8347	Jívka, Radvanice
I	03-42-19/1	Rechenburg (Rechberg)	ostrožna cca 400 m SV od kóty 634 na Zámeckém vrchu	0,3254	Trutnov
I	03-42-14/2	Rýchory - intravilán	Rýchory	51,2375	Žacléř
I	03-42-08/3	Sklárna	V obci u silnice na levém břehu řeky Úpy.	1,2048	Horní Maršov
I	03-42-18/7	Sklenářovice	Sklenářovice - podél Zlatého potoka mezi Černým vrchem a Dvorským lesem	264,5275	Mladé Buky
I	03-42-18/5	Stadelburg	svahová ostrožna na JZ úbočí "Bártova lesa"	0,0003	Mladé Buky
I	03-44-08/5	Staré Buky	Staré Buky	600,2658	Staré Buky
I	03-44-05/2	Starý Rokytník - intravilán	Starý Rokytník	407,0973	Trutnov
I	04-33-02/5	Studnice	Intravilán a plužina Studnice.	211,3976	Jívka
I	04-33-06/3	Suchovršice	Intravilán a plužina Suchovršic.	198,1239	Suchovršice Úpice
I	03-44-04/1	Trutnov - intravilán	Trutnov	17,7361	Trutnov
I	03-44-15/3	Tvrziště	V okraj obce.	0,8937	Hajnice
I	03-44-07/6	U ústí Pilníkovského potoka do Labe	Ostrožna Pilníkovského potoka do Labe J od průkopu železniční tratě Trutnov - Hostinné	7,9622	Chotěvice
I	04-33-06/1	Úpice	Úpice	27,5094	Úpice
I	03-42-07/2	Velká Úpa	Velká Úpa	373,0041	Pec pod Sněžkou
I	04-33-06/2	Velké Svatoňovice	Intravilán.	165,0536	Velké Svatoňovice
I	03-42-14/4	Vernířovice	Vernířovice	139,4045	Žacléř
I	03-42-09/1	Vízov - intravilán	Vízov	46,4816	Žacléř
I	03-44-02/1	Vlčice - intravilán	Vlčice	728,6389	Vlčice
I	03-44-04/5	Volanov - intravilán, plužina	Volanov	250,9311	Trutnov
I	03-42-25/2	Voletiny - lokalita A	Nad soutokem Ličné a Voletínského potoka	1,1398	Trutnov

UA N	Číslo	Název	Popis	[ha]	Obec
I	03-42-25/9	Voletiny - lokalita B	Nad soutokem Loičné a Voletínského potoka.	0,2282	Trutnov
I	03-42-25/1	Voletiny - lokalita C	Ppč.1164	0,0003	Trutnov
I	03-42-24/8	Voletiny (Wolta)	Voletiny	142,329	Trutnov
I	03-42-01/4	Výrovka (Tannenbaude)	Výrovka bouda	1,4408	Pec pod Sněžkou
I	04-33-06/5	Žálesí (původně Zálezly)	Intravilán a plužina Žálesí.	135,6211	Batňovice, Velké Svatoňovice
I	03-42-25/1	Zámecký vrch (Schlossberg)	SV výběžek Zámeckého vrchu v Poříčí nad soutokem Ličné a Úpy, kóta 452	1,9102	Trutnov
I	03-44-08/4	Zaniklá plužina		10,3633	Chotěvice, Pilníkov
I	03-44-08/3	Zaniklá plužina		30,981	Pilníkov
I	03-42-20/4	Zlatá Olešnice	Zlatá Olešnice	478,628	Zlatá Olešnice
I	03-44-04/6	Zlatá šachta	jižní svah Šibeníku	0,0456	Trutnov
I	03-42-12/3	Zrcadlovky	Zrcadlovky	6,0976	Janské Lázně
I	03-42-14/5	Žacléř - intravilán	Žacléř	67,0767	Žacléř
I	03-42-14/1	Žacléř - zámek	na JZ konci města, kóta 661, ostrožná poloha nad Sněžným potokem (pravý břeh)	0,3106	Žacléř
II	03-44-07/6	U ústí Pilníkovského potoka do Labe		5,4331	Chotěvice
II	03-44-07/5	Chotěvice - Nad Martinkou		2,1255	Chotěvice
II	03-44-07/5	Chotěvice - Nad Martinkou		37,4944	Chotěvice
II	04-31-23/8	Zámek Skály		2,1937	Jívka
II	03-42-01/3	Obří důl		205,7055	Pec pod Sněžkou
II	03-42-20/2	Bolkov hrádek		1,5706	Trutnov
II	03-42-20/6	lokalita D		1,8595	Trutnov
II	03-42-25/2; 03-42-25/9; 03-42-25/10	Voletiny - lokalita A,B,C		14,7546	Trutnov
II	03-44-05/3	Písčiny		0,9495	Trutnov
II	04-33-06/8	Část "Nový Závod"		0,7684	Úpice
II	03-42-23/5	Křížový vrch - plužina		50,7826	Vlčice
II	03-42-20/2	Bolkov hrádek		1,5706	Zlatá Olešnice
II	03-42-14/7	Na popravíšti	1000 m V od centra Žacléře, kóta 635	3,0098	Žacléř
II	04-33-01/2	Na záměčku	Velké Svatoňovice - Na Záměčku.	0,9076	Velké Svatoňovice
II	03-44-07/3	Nové Zámky - intravilán	Nové Zámky	14,6427	Dolní Olešnice
II	04-33-07/2	Odolov	Odolov	16,4658	Malé Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší
II	04-33-03/6	Osada Vápenka (Wapenka).	Intravilán a plužina místní části Vápenka, 2 km Z od Stárkova.	0,1375	Jívka
II	03-42-07/1	Pec pod Sněžkou	Pec pod Sněžkou	75,9948	Pec pod Sněžkou
II	03-42-25/5	Poříčí (Parschnitz)	Poříčí u Trutnova	60,5715	Trutnov
II	03-42-14/3	Prkenný Důl (Brettgrund)	Prkenný Důl - 0,8 km J od centra Žacléře	13,8017	Žacléř
II	04-31-22/3	Přední Hradiště	Přední hradiště - kóta 710 vrch hřbetu Závora	16,2151	Chvaleč Jívka
II	04-33-06/7	Rtyně v Podkrkonoší	Rtyně v Podkrkonoší	183,9525	Rtyně v Podkrkonoší
II	03-44-10/1	Rubínovice - intravilán	Rubínovice	20,7096	Trutnov
II	04-31-21/1	Slavětín	Intravilán a plužina Slavětína.	183,4871	Chvaleč, Radvanice
II	04-33-01/5	Starý Sedloňov	Starý Sedloňov	47,8152	Velké Svatoňovice
II	04-33-02/6	Strážkovice	Intravilán Strážkovic.	18,0816	Malé Svatoňovice
II	03-42-15/3	Strážní vrch	Strážní vrch - vrchol kóta 559, S od Zlaté Olešnice	0,8494	Zlatá Olešnice
II	04-33-07/1	Strážnice	Strážnice	0,8056	Rtyně v Podkrkonoší
II	04-31-22/2	Strážný vrch	Strážný vrch.	0,7288	Jívka
II	03-43-05/6	SV výběžek tzv. "Baterie"	hřbet "Rovně", severní výběžek, tzv. "Baterie"	1,9907	Horní Olešnice
II	03-42-18/6	Svoboda nad Úpou (Freiheit)	Svoboda nad Úpou	12,7071	Svoboda nad Úpou
II	03-44-08/2	Šibeniční vrch	Šibeniční vrch	4,6889	Pilníkov, Staré Buky
II	03-44-04/2	Šibeník	V místě pomníku z r.1866.	0,8609	Trutnov
II	03-42-10/2	Valy	2 km SZ od nádraží Královec	21,279	Královec
II	03-44-04/4	Valy	Volanov - Valy	2,1365	Trutnov
II	03-42-01/2	Vlhký důl	ústí Zeleného dolu	0,1506	Pec pod Sněžkou
II	04-31-22/4	Zadní Hradiště	Zadní Hradiště.	2,3183	Radvanice
II	03-42-25/7	zaniklá ves Ostrožnice	na S úbočí Zámeckého vrchu pod hradem	19,2573	Trutnov

UA N	Číslo	Název	Popis	[ha]	Obec
II	04-33-01/4	ZSV Žaltman	mezi Radvanicemi, Sedloňovem a Petrovicemi, poloha "Na place"	108,6875	Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice
IV	03-42-20/2	Bolkov hrádek	ostrožna nad soutokem Ličné a Zlaté Olešnice, J od kóty 536 Bolkův kopec	1,3802	Zlatá Olešnice

I/A.10.2.5 Významná veřejná prostranství

Na základě metodického pokynu MMR a ÚÚR „Veřejná prostranství v územně analytických podkladech a územních plánech“ bylo provedeno vymezení veřejných prostranství regionálního a celoměstského významu (významná), což jsou v řešeném území zejména centrální náměstí. Dalšími významnými prostranstvími jsou zejména v horských obcích parkoviště obsluhující horská střediska. Ostatní prostranství lze považovat za méně významná.

Obec	Název
Horní Maršov	Bertholdovo náměstí
Janské Lázně	náměstí Svobody
Malé Svatoňovice	náměstí Karla Čapka
Pilníkov	náměstí
Rtyně v Podkrkonoší	náměstí Horníků
Svoboda nad Úpou	náměstí Svornosti
Trutnov	Krakonošovo náměstí
	Městský park Trutnov
Úpice	náměstí T. G. Masaryka
Žacléř	Rýchorské náměstí

I/A.10.3 Limity využití území

- objekty a lokality prohlášené za kulturní památku zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR včetně jejich ochranných pásem
- městské památkové zóny
- vesnické památkové zóny

I/A.11 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI


I/A.11.1 Použité podklady

- Údaje ŘSD ČR
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
- Program rozvoje Královéhradeckého kraje
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje
- Informace Úřadu územního plánování v Trutnově
- Údaje Českého statistického úřadu v Hradci Králové
- Informační server ČR

I/A.11.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot

Území ORP Trutnov má poměrně hustou dopravní síť v jižní polovině území, v severní pak je dopravní infrastruktura řidší zejména s ohledem na geomorfologické členění, ochranu přírody (a historicky i řídké osídlení území). Správní město Trutnov pak má v rámci ORP výhodnou centrální polohu. Problémem však zůstává špatný stav a technická zanedbanost regionální silniční sítě odrážející se v nedostatečných parametrech, dopravních závadách včetně nedostatečné kapacity nebo kvality. Vzhledem k několikanásobnému nárůstu silniční dopravy je většina silniční sítě téměř trvale přetížena, což má negativní dopad na životní prostředí. Logicky je tedy údržba a obnova dopravní infrastruktury předřazena před extenzivní rozvoj s výjimkou podpory dostavby dálnice D11 (2028), což umožní lepší dopravní napojení na sousední ORP, regiony včetně napojení na Polskou republiku. Porovnáním údajů ze sčítání dopravy byl zjištěn po útlumu dopravy po finanční krizi v roce 2008 (úbytek se projevil po roce 2010) celoplošně nárůst automobilové dopravy, lokálně ve velmi namáhaných místech došlo k navýšení výraznému. Jedná se zejména o trutnovské páteřní komunikace spojující Poříčí - centrum - Horní Staré Město a dále průtah silnice I. třídy městem ze směru Hradec Králové - Liberec (Pec pod Sněžkou). Na ostatních silnicích v regionu došlo k nárůstu mírnému. Doprava v klidu vykazuje stále problémy s kapacitou zejména v centrech větších obcí a měst a v centrech cestovního ruchu. Problém s kapacitou parkovacích míst je rovněž na větších sídlištích, které jsou soustředěny zejména v Trutnově.

V devadesátých letech v důsledku nárůstu individuální automobilové dopravy poklesly přepravní výkony veřejné hromadné dopravy. Byla zrušena nebo výrazně omezena řada spojů, což se z hlediska dostupnosti dále negativně projevilo zejména ve venkovských oblastech. V současné době se situace zlepšuje, ale stále přetrvává plošná nerovnoměrnost dopravní obslužnosti. Významné místo ve veřejné dopravě si trvale uchovává městská hromadná doprava. V rámci podpory cestovního ruchu je sezóně provozována hromadná doprava do turistických center - skibusy a cyklobusy.



I/A.11.2.1 Silniční doprava

Dopravní systém na území ORP je do značné míry diferencovaný, což souvisí s charakterem území. Silnice II. a III. třídy tvoří základ silniční sítě ORP, silnice I. třídy pak její hlavní osy.

Dálnice

- **Dálnice D11 (ve výstavbě)** dopravní osa jih - sever , součást evropské dálniční sítě s napojením na Polskou dálnici S3, Praha - Hradec Králové - Legnica. V současné době (2024) je ve výstavbě úsek Trutnov - Královec, v roce 2025 se předpokládá zahájení výstavby úseku Jaroměř - Trutnov. Dokončení obou úseků se předpokládá v roce 2028.

Silnice I. třídy

- **Silnice I/14** dopravní osa západ - jihovýchod , důležitá komunikace spojující Trutnov s Vrchlabím a Náchodem.
- **Silnice I/16** tvoří dopravní osu západ – východ. Propojuje ORP s Jičínem a končí na hraničním přechodu Královec – Lubawka.
- **Silnice I/37** -tvoří dopravní osu střed ORP – jih a spojuje Trutnov s krajským městem Hradcem Králové.

Státní silniční síť na území ORP Trutnov (ŘSD)

Číslo silnice	Průběh silnice
I/14	Liberec (I/13) - Jablonec nad Nisou (I/65) - Tanvald (I/10) – Na Mýtě (I/10) - Vrchlabí - Trutnov (I/16, I/37) - Náchod, Staré Město n. Metují (I/33) - Vamberk (I/11) - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová - Třebovice (I/43)
I/16	Řevničov (I/6) - Slaný (I/7) - Nová Ves (D8) - Mělník (I/9) - Mladá Boleslav (I/10, I/38) - Jičín (I/32, I/35) - Trutnov (I/14, I/37) – Královec – Polsko
I/37	Trutnov (I/14, I/16) - Jaroměř (I/33) - Hradec Králové (I/31) – Ohrazenice (I/36) - Pardubice (I/36) - Chrudim (I/17) - Ždírec (I/34) - Žďár n. Sázavou (I/19) - Velká Bíteš (D1 km 162)


Silnice II. třídy a III. třídy

Základní silniční síť v území ORP propojující jednotlivé obce a města. Významné jsou komunikace spojující Trutnov jakožto uzlový bod silniční sítě s centry v Krkonoších (Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Horní Maršov, Malá Úpa...). Silnice II. třídy č. 300 je pak jedinou spojnici Trutnova s městem Žacléř.

Silnice II. třídy

Číslo silnice	Průběh silnice
II/252	Dolní Malá Úpa – Horní Malá Úpa hranice s Polskou republikou
II/296	Mladé Buky – Svoboda nad Úpou – Horní Maršov – Pec pod Sněžkou
II/297	Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – (Černý Důl)
II/300	Trutnov Horní Staré Město – Žacléř - Královec
II/301	Trutnov Poříčí – Chvaleč – Radvanice – Jívka – (Police nad Metují)
II/304	Úpice – Havlovice – Libňatov – (Hořičky)
II/325	(Hostinné) – Chotěvice, Dolní Olešnice – (Debrné)
II/567	Rtyně v Podkrkonoší – (Hronov)

V řešeném území je celkem 37 silnic III. třídy a to konkrétně č. 01412, č. 01413, č. 01414, č. 01415, č. 01417,



LEGENDA:

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE STÁTŮ
	HRANICE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
	HRANICE OBCÍ
	OBEČ

POČET OBYVATEL OBEČ

	10 001 a více
	5 001 - 10 000
	2 001 - 5 000
	1 001 - 2 000
	501 - 1 000
	do 500

VEŘEJNÁ DOPRAVA

	železniční zastávka, stanice
	zastávka autobusů - linkové
	zastávka autobusů - linkové + MHD
	zastávka autobusů - MHD
	hranice dostupnosti MHD

DOBA DOCHÁZKY K NÁSTUPNÍM MÍSTŮM

	< 5 minut
	> 30 minut

č. 01613, č. 01614, č. 01615, č. 2961, č. 2962, č. 3011, č. 3012, č. 3013, č. 3014, č. 3015, č. 3016, č. 3041, č. 3073, č. 29923, č. 29928, č. 29932, č. 30015, č. 30016, č. 30017, č. 30018, č. 30019, č. 30020, č. 30021, č. 30022, č. 30110, č. 30115, č. 30116, č. 30119, č. 32547, č. 32548, č. 32549, č. 32553.

Místní a účelové komunikace

Místní a účelové komunikace jsou nejrozsáhlejší sítí silnic. V Krkonoších se jedná zejména o síť účelových komunikací – svážnic a odvozních cest - které na jednu stranu poškozují tvář Krkonoš, na stranu druhou však umožňují dopravní obslužnost odlehlých oblastí a slouží zároveň jako turistické trasy a cesty pro severské lyžování. V ostatních částech území je pak běžná síť komunikací místních a účelových zejména pro potřeby zemědělství a lesního hospodářství.

Na území ORP Trutnov jsou v provozu 2 silniční hraniční přechody do Polské republiky, a to Královec a Malá Úpa (Pomezí boudy) a jeden železniční hraniční přechod v Královci. Dále se na území ORP nacházejí tři hraniční přechody pro pěší a cyklisty (Žacléř – Bobr, Petříkovice a Horní Albeřice).

Doprava v klidu

Obecně lze říci, že největší problémy s dopravou v klidu (parkováním a odstavováním vozidel) je v centrech větších sídel a zejména pak v turistických centrech (horských střediscích) v sezóně.

I/A.11.2.2 Železniční doprava

Železniční tratě, vybudované ve druhé polovině 19. století, nejsou modernizovány ani elektrifikovány.

Přehled železničních tratí v řešeném území (SŽDC a.s.)

Číslo trati dle JŘ	Tabulka traťových poměrů	Název	Úsek trati v řešeném území
032	509A	Jaroměř - Trutnov	Rtyně v Podkrkonoší – Trutnov – Poříčí – Trutnov – Střed – Trutnov hl. nádraží
040	510A	Chlumec na d Cidlinou - Trutnov	Chotěvice – Trutnov hl. nádraží
043	509C, 509E, 509D	Trutnov – Lubawka, Královec - Žacléř	Trutnov – Královec, Královec – hraniční přechod, Královec - Žacléř
045	510D	Trutnov - Svoboda nad Úpou	Trutnov – Svoboda nad Úpou

Území ORP Trutnov ani území Královéhradeckého kraje neprotíná žádný tranzitní železniční koridor. V rámci PÚR ČR byl vymezen železniční koridor ŽD2 Chrudim – Pardubice – Hradec Králové - Jaroměř, který dále pokračuje přes Trutnov k hranici ČR (Walbrzych). V současné době je trať číslo 045 z Trutnova do Svobody nad Úpou provozována soukromým dopravcem. Část trati číslo 043 z Královce do Žaclěře pak není provozována pro osobní dopravu vůbec (pro nákladní dopravu bylo rozhodnuto o využití této trati pro odvoz odpadu z dolu Jana Švermy). Zbylá část tratě číslo 043 je nárazově střídavě provozována Českými drahami a soukromými dopravci, i když je snahou SŽDC a.s., na této trati provoz zrušit (i přes využívání pro nákladní dopravu viz výše), což lze považovat za první krok ke zrušení tratě.

Záměr na prodloužení železnice ze Svobody nad Úpou do Pece pod Sněžkou s případným následným propojením do Polska byl opuštěn a v současnosti se s ním nepočítá a ani se do budoucnosti nepředpokládá (zejména s ohledem na preference návštěvníků horského střediska).

Záměr vybudování vysokorychlostní železnice, který je součástí Politiky územního rozvoje v aktuálním znění, nemá v současnosti jednoznačně určenou trasu v území, a to ani ve variantách.

I/A.11.2.3 Letecká doprava

Na území ORP Trutnov není provozované žádné vnitrostátní letiště. Provozovanými malými letišti především pro ultralehká letadla s nezpevněnou přistávací a vzletovou dráhu jsou ve Volanově u Trutnova - Trutnov - LKTRUT - a dále na území obce Jívka - Adršpach - ULADRS a v Oblanově u Trutnova - Trutnov jih - ULTRUJ, jakožto nouzové přistávací plochy. Pro přistávání vrtulníků RZS byl v minulosti zřízen heliport v Horním Starém Městě, v současnosti již není využíváný.

I/A.11.2.4 Vodní doprava

Na území ORP Trutnov není provozována žádná vodní doprava ani se v území nenachází žádný vodní tok ani vodní plocha pro takovou dopravu vhodná.

I/A.11.2.5 Cyklotrasy

Na území ORP je rozsáhlá síť cyklotras. K nejvýznamnějším cyklotrasám patří:

Cyklotrasa č. 22 Orlické Hory - Jizerské Hory

Jedná se o nejvýznamnější cyklotrasu v řešeném území, začleněnou do dálkových tras celostátního významu. Spojuje Orlické hory s Jizerskými horami. Trasa je fyzicky náročná se značnými výškovými rozdíly. Trasa je vedena obcemi Chrastava - Oldřichov n. H. – - Rokytnice n. J. – Jilemnice – Vrchlabí - Svoboda nad Úpou - Trutnov - Poříčí - Chvaleč - Adršpašské skály - Police n. Met. - Hronov - Náchod - Olešnice v O. h. – České Petroviče

Cyklotrasa č. 4081 Královec - Horní Staré Město

Cyklotrasa zajišťuje napojení polského Dolního Slezska na český základní systém cyklotras (cyklotrasa č. 22). Současně je v Žaclěři napojovací bod na systém cyklistických cest Správy KRNAP (výchozí místo tzv. Krkonošské magistrály Žacléř - Harrachov). Trasa je vedena po silnicích III. třídy kopcovitým terénem. V sedle mezi Žaclěřem a Babím (u nedostavěné dělostřelecké tvrze Stachelberg) dosahuje 600 m.n.m.

Cyklotrasa č. 4095 Běloves CLO - Rtyně v Podkrkonoší - Úpice

Cyklotrasa spojuje Trutnov s Náchodem a polským Kladskem. Je vedena pahorkatinou Podkrkonoší s častými výškovými (50 - 100 m) rozdíly. Běloves CLO - Rtyně je 18 km dlouhý.

V rámci podpory cykloturistiky jsou každý rok vyznačeny nové či prodlouženy stávající cyklotrasy.

I/A.11.2.6 Turistické trasy

Na území ORP Trutnov je hustá síť značených turistických tras zejména v Krkonoších, ale i na Úpicku a v dalších částech regionu. Na území se rovněž nachází mnoho naučných stezek s poměrně bohatým rozsahem tematických okruhů od přírody přes bojiště po pohádky.

I/A.11.3 Limity využití území

Ochranná pásma

- silnice I. II. a III. třídy a jejich ochranná pásma
- železniční tratě a vlečky a jejich ochranná pásma
- lanové dráhy a jejich ochranná pásma

I/A.12 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI

I/A.12.1 Použité podklady

- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
- Program rozvoje Královéhradeckého kraje
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje
- Informace Úřadu územního plánování v Trutnově
- Údaje Českého statistického úřadu v Hradci Králové
- Databáze HEIS a DIBAVOD Výzkumného ústavu vodohospodářského
- Informační server ČR
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
- Koncepce odpadového hospodářství KHK
- Akční plán územní energetické koncepce

I/A.12.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot

I/A.12.2.1 Vodní hospodářství

V roce 2015 bylo z celkového počtu trvale bydlících obyvatel v okrese Trutnov zásobeno vodou v posuzovaném území celkem 94,9 % obyvatel. Dle údajů z roku 2002 bylo z veřejných vodovodů provozovaných vodohospodářskými společnostmi zásobeno 76 % obyvatel, z vodovodů provozovaných místními úřady 15,8 % obyvatel. Individuálně z vlastních zdrojů bylo zásobováno 2,1 % obyvatel. Srovnáme-li tento stav zásobení pitnou vodou s údaji pro celou Českou republiku, je možné konstatovat, že počet zásobených obyvatel v ORP Trutnov je vyšší o cca 3%. Z hlediska Královéhradeckého kraje, kde je průměrný počet zásobených obyvatel 88,2% je patrné, že situace v ORP Trutnov je rovněž lepší než v ostatních ORP kraje.

Území ORP Trutnov je významně závislé na dodávce pitné vody z povrchových zdrojů. V horských podzemních vodách je pak nízké pH, nízký obsah vápníku a vysoký výskyt radonu. Jediný významný skupinový vodovod je vodovod Trutnov, který zásobuje více obcí či měst (Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně a Horní Maršov). Ostatní vodovody mají spíše lokální charakter.

Kapacita vodních zdrojů není v současnosti bariérou pro rozvoj stávajících a zřízení nových vodovodů a to ani v turistických centrech, kde dochází sezónně k významnému zvýšení počtu přechodně ubytovaných obyvatel (zejména Janské Lázně, Pec pod Sněžkou...).

Vzhledem k předpokládaným budoucím problémům se zásobením uživatelů území, zejména obyvatel města Trutnova, pitnou vodou, je navržena akumulární nádrž povrchových vod Babí.

I/A.12.2.2 Odvádění a čištění odpadních vod

V roce 2011 žilo z celkového počtu 61 605 trvale bydlících obyvatel v bytech s připojením na kanalizační

síť 68% obyvatel. Tímto procentem odkanalizování zaostává ORP Trutnov v krajském měřítku za ORP Náchod, ORP Hradec Králové o 7 resp. 12%. V celostátním měřítku rovněž zaostává za průměrem 77,6 % trvalých obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. Podobně významný rozdíl je i při porovnání odkanalizovaných obyvatel na kanalizaci zakončenou centrální ČOV. V ORP Trutnov je v současnosti na takovéto kanalizace napojeno cca 65% obyvatel, zatím co průměr v České republice je 69,7 % a v kraji zaostává za ORP Hradec Králové o 10%, resp. ORP Náchod o 4%. Významná je ovšem okolnost, že všechny obce města větší jak 2 000 EO s velmi rozptýlenou zástavbou v místních částech, jsou vybavena centrální ČOV. Kanalizační systémy jsou převážně jednotné. Základními recipienty v ORP Trutnov je Úpa a další menší toky. Převážná většina je zařazena mezi významné vodní toky dle vyhl. č. 470/2001 Sb. v aktuálním znění. Dle údajů z aktualizovaného PRVKÚK pro Královéhradecký kraj z roku 2015 bylo v okrese Trutnov napojeno na kanalizaci 80,5% obyvatel.

Je předpoklad, že všechny recipienty v ORP Trutnov jsou způsobilé pro vypouštění vyčištěných odpadních vod v ČOV při dodržení technologických postupů, které umožní naplnit ustanovení vyhlášky č. 61/2003 Sb., o emisních limitech.

I/A.12.2.3 Zásobování elektrickou energií

Zásobování elektrickou energií vychází ze současné konfigurace a rozložení napájecích bodů VVN/VN a případně VN/NN.

Území ORP nepatří k energeticky náročným průmyslovým oblastem. Na území ORP je významný výrobce elektrické energie - Elektrárna Poříčí u Trutnova, která zásobuje elektrickou energií celé území.

Vážný stav v zásobování elektrickou energií je očekáván ve východní části horské oblasti Krkonoš, zásobovanou systémem 10 kV, výkonově orientovanou na transformovny 35/10 kV Rudník a Pec pod Sněžkou. Tuto technicky nevýhodnou situaci řeší z části nově vybudované vedení 2x110 kV Poříčí - Horní Maršov, v současné době provozované napětím 35 kV. Ve výhledu převezme zásobování této části Krkonoš nová transformovna 110/35 kV Horní Maršov, na kterou bude napojena oblast Pece pod Sněžkou, Alberic, Lysečín, Rýchor a Janských Lázní. V prostoru Žacléřska je situace v systému VN stabilizována.

I/A.12.2.4 Zásobování zemním plynem

Počet plynofikovaných obcí z celkového počtu obcí na území ORP tvoří 38,7% - 12 obcí. Území ORP je zásobováno zemním plynem z vysokotlakých plynovodů, které jsou ve vlastnictví VČP Net. s. r. o. . Dodávka zemního plynu odběratelům se uskutečňuje středotlakými plynovody z VTL/STL regulačních stanic, které jsou rozmístěny po území ORP. Do budoucna se počítá s plynifikací dalších lokalit, které bude možno plynofikovat buď ze stávajících regulačních stanic po jejich rekonstrukci, nebo rozšíření, případně ze stanic nově vybudovaných. Některé obce mohou být napojeny na stávající středotlaké místní plynovodní sítě v sousedních obcích, které mají vyhovující dimenze potrubí a dostatečné tlakové poměry.

- VTL plynovody do Žacléře, Pece pod Sněžkou
- VTL plynovod Kleny - Trutnov – Vrchlabí.

Napojení obydlených bytů na veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod, plynovod (SLDB 2021)

Obec	Podíl obydlených bytů zásobených pitnou vodou z vodovodu (%)	Podíl obydlených bytů se zavedeným plynem (%)	Podíl obydlených bytů napojených na veřejnou kanalizaci (%)	Obydlené byty celkem	Z toho		
					zásobených pitnou vodou z vodovodu	s plynem zavedeným do bytu	napojených na veřejnou kanalizaci
Batřovice	89,3	73,1	20,0	290	259	212	58
Bernartice	85,5	1,7	1,7	345	295	6	6
Dolní Olešnice	41,9	1,5	16,9	136	57	2	23
Hajnice	87,7	7,2	21,7	373	327	27	81
Havlovice	91,3	0,6	13,4	335	306	2	45
Horní Maršov	84,3	2,0	73,2	407	343	8	298
Horní Olešnice	24,4	2,4	14,2	127	31	3	18
Chotěvice	88,9	1,6	18,9	380	338	6	72
Chvaleč	68,4	2,7		256	175	7	
Janské Lázně	86,6	15,3	89,1	320	277	49	285
Jívka	66,8	0,9	37,0	211	141	2	78
Královec	83,1	3,9	0,0	77	64	3	
Lampertice	84,6	3,1	0,0	130	110	4	
Libňatov	80,3	1,4	0,0	142	114	2	
Malá Úpa	38,3		46,8	47	18		22
Malé Svatoňovice	88,0	41,0	50,6	632	556	259	320
Maršov u Úpice	95,3	1,6		64	61	1	
Mladé Buky	90,1	2,8	68,7	922	831	26	633
Pec pod Sněžkou	65,9	40,2	61,6	229	151	92	141
Pilníkov	91,9	53,8	17,2	470	432	253	81
Radvanice	88,0	2,3	91,5	435	383	10	398
Rtyně v Podkrkonoší	87,1	60,3	73,9	1 178	1 026	710	870
Staré Buky	20,1	1,4	6,2	209	42	3	13
Suchovršice	69,8	2,3		129	90	3	
Svoboda nad Úpou	89,3	30,4	75,7	820	732	249	621
Trutnov	90,9	61,5	87,5	13 502	12 268	8 302	11 816
Úpice	91,5	50,0	80,0	2 358	2 158	1 178	1 887
Velké Svatoňovice	87,5	40,6	15,2	480	420	195	73
Vlčice	90,6	36,2		213	193	77	
Zlatá Olešnice	77,8	3,7		81	63	3	
Žacléř	92,1	74,4	89,1	1 373	1 264	1 021	1 224

I/A.12.2.5 Zásobování tepelnou energií

Vytápění stávajících objektů ve městech a obcích ORP se v současné době provádí různým způsobem podle dostupnosti jednotlivých druhů energií a to:

- lokálními topidly nebo malými zdroji ústředního a etážového vytápění do výkonu 50 kW na spalování pevných paliv nebo zemního plynu, v některých případech elektrickou energií (přímotopy, akumulární vytápění, výjimečně tepelná čerpadla)

- zdroji tepla středních výkonů (blokových kotlen o výkonech 50 až 200 kW), původně v některých případech provozovaných na spalování pevných a kapalných paliv, současně převážně převedených na zemní plyn
- zdroji tepla větších výkonů (městských a průmyslových o výkonech 0,2 a. 5,0 MW), původně na pevná a kapalná paliva, v současné době většinou na zemní plyn
- CZT, kterou je elektrárna Poříčí u Trutnova. Zdrojem tepla je tepelná elektrárna s odběrem tepla. Soustava CZT dodává teplo jednak parovodem do Trutnova, Svobody nad Úpou, Janských Lázní, Horního Maršova a Radvanic v Čechách a horkovodem do Trutnova a Úpice.

I/A.12.2.6 Spoje, telekomunikace

Telekomunikace

Řešené území ORP Trutnov je provázáno s okolním územím systémem dálkových optických kabelů, propojující jednotlivá uzlová místa. Území ORP Trutnov je plošně v celém rozsahu připojené na telefonní síť s automatickým vstupem do systému. Pokrytí signálem mobilních operátorů je krom horských oblastí téměř 100%. V horských oblastech je pak pokrytí signálem nižší, ale s ohledem na hustotu osídlení a počet trvale bydlících obyvatel v dotčeném území, se nejedná o problém zásadní, navíc se pokrytí území výstavbou zesilovačů a zlepšujícími se technologiemi v oblasti přenosu signálu neustále zvyšuje.

Radiokomunikace

Dominantním provozovatelem bezdrátového přenosu jsou na území České radiokomunikace a.s. . Na území jsou dále provozovány radioreleové trasy mobilních operátorů, IZS a bezpečnostních složek.

Televizní signál a rozhlasové vysílání

Území je pokryto digitálním signálem 1-3 multiplexu z vysílače na Černé Hoře s výkonem 100kW, ze kterého je pokryta většina území královéhradeckého kraje. Analogové rozhlasové vysílání je zajišťováno stávajícím systémem vysílačů a zesilovačů signálu, které pokrývají většinu území ORP Trutnov. Problémem je šíření signálu v horských oblastech, ale s ohledem na hustotu osídlení a počet trvale bydlících obyvatel v dotčeném území, se nejedná o problém zásadní, vyžadující neprodlené řešení – dokrývání „hluchých“ oblastí je prováděno postupně.

I/A.12.2.7 Odpady

Směsný komunální odpad z řešeného území se zneškodňuje skládkováním. Největší skládkou na území ORP je skládka Trutnov – Kryblice II, u které se předpokládá další rozsáhlé rozšiřování. Další velkou skládkou v rámci řešeného území je skládka „Pod haldou“ ve Rtyni v Podkrkonoší. V řešeném území se dále nachází několik sběrných dvorů vč. míst pro ukládání nebezpečného odpadu. Pro tříděný odpad (zejména papír a plasty, dále elektroodpad, oblečení apod.) jsou v území umístovány kontejnery, které jsou pravidelně sváženy do recyklačních center.

I/A.12.3 Limity využití území

Vodní hospodářství

- ochranná pásma hlavních vodovodních řadů
- ochranná pásma hlavních kanalizačních sběračů a čistíren odpadních vod (data nebyla poskytnuta, nezobrazena)
- ochranná pásma vodních zdrojů všech stupňů

Energetika a spoje

Ochranná pásma (OP) elektrických vedení

- OP vedení VVN 110 kV
- OP vedení VN 35 kV
- OP elektrických stanic (transformoven)

Ochranná pásma (OP) a bezpečnostní pásma (BP) plynárenských zařízení

- OP a BP VTL plynovodů

Ochranná pásma (OP) telekomunikačních zařízení

- OP podzemních telekomunikačních zařízení – dálkové kabely telefonní, telekomunikační, datové
- OP nadzemních telekomunikačních vedení – radioreleové trasy

Odpady

V rámci odpadů nejsou vymezovány limity využití území v rámci technické infrastruktury a její ochrany.

I/A.13 EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

I/A.13.1 Použité podklady

- Informace Úřadu územního plánování v Trutnově
- Údaje Českého statistického úřadu
- Program rozvoje Královéhradeckého kraje
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje
- Strategický plán města Trutnova

I/A.13.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot

Území ORP Trutnov lze charakterizovat jako průmyslové s poměrně malým podílem zemědělské výroby. Bohatou tradici má především textilní průmysl, dále pak strojírenství, elektrotechnický, papírenský i potravinářský průmysl. Rozvinutým odvětvím je dále cestovní ruch a s ním spojené služby.

Ekonomika v území je v posledních letech silně závislá na exportu zboží a služeb. Pozitivní vliv na dynamiku exportu mělo odstraňování obchodních bariér mezi státy EU, rozvoj obchodních vazeb tuzemských a zejména západoevropských firem, růst ekonomiky ve „starých“ členských státech EU a zvyšující se konkurenceschopnost domácího zboží a služeb z hlediska poměru cena/kvalita. Od poloviny 90. let minulého století lze zaznamenat silnou orientaci podnikatelské sféry na vývoz do zemí nynější Evropské unie.

Velký rozvojový ekonomický potenciál mají existující či nově vznikající průmyslové zóny. Jejich efektivní využití velmi silně závisí na připravenosti z hlediska územně plánovací dokumentace, stavu a kapacity inženýrských sítí apod. Rozvoj průmyslových zón představuje velký potenciál pro příchod nových podnikatelských investic, tvorbu pracovních míst, rozvoj subdodavatelských činností a nových progresivních technologií.

Ekonomika na území ORP Trutnov je stále více postavena na elektrotechnickém průmyslu, strojírenském průmyslu a průmyslové výrobě navázané na průmysl automobilový (výroba součástek pro automobily), naopak stagnuje, až klesá podíl textilního průmyslu. Velké textilní továrny, byly po roce 1989 ekonomicky neudržitelné. V současnosti je textilní průmysl zastoupen zejména podniky menšími, které mohou dynamicky reagovat na požadavky trhu (Kara, GRUND a. s. ...). Významnou roli hraje i rozvinuté stavebnictví a stále rostoucí podíl služeb, zejména v cestovním ruchu.

V území ORP Trutnov jednoznačně převládají podnikatelské subjekty bez zaměstnanců. Podle právní formy pak převládají mezi ekonomickými subjekty fyzické osoby. Těmito ukazateli ORP Trutnov nevybočuje z republikového standardu.

Téměř zcela zaniklým oborem činnosti v regionu je hornictví - těžba uhlí. V průběhu 90. let byly téměř veškeré doly, které byly po dlouhá léta oporou místního hospodářství, z ekonomických důvodů uzavřeny a v současnosti jsou aktivní pouze navazující činnosti související s jejich likvidací případně v rámci

cestovního ruchu - provozování muzeí apod.

Počty ekonomických subjektů se sídlem na území obcí podle převažující činnosti (VDB ČSÚ k 31. 12. 2023)

Obec	Počet ekonomických subjektů celkem	Ekonomické subjekty podle převažujících činností CZ-NACE															
		Zemědělství, lesnictví, rybníkářství	Průmysl celkem	Stavebnictví	Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel	Doprava a skladování	Ubytování, stravování a pohostinství	Informační a komunikační činnosti	Peněžnictví a pojišťovnictví	Činnosti v oblasti nemovitostí	Profesní, vědecké a technické činnosti	Administrativní a podpůrné činnosti	Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení	Vzdělávání	Zdravotní a sociální péče	Kulturní, zábavní a rekreační činnosti	Ostatní činnosti
Batňovice	186	18	33	25	30	10	5	2	4	4	14	4	3	5		4	17
Bernartice	193	25	29	33	38	6	10		1	8	7	4	2	2		3	20
Dolní Olešnice	70	20	4	10	13	1	3		1	2	5	2	2	1	1	1	2
Hajnice	231	44	34	26	43	4	8	3	5	5	18	3	2	4	2	5	19
Havlovice	209	22	41	22	31	5	13	5	6	3	12	3	2	5		6	25
Horní Maršov	305	41	40	35	29	3	46	5	3	25	20	9	2	6	2	3	27
Horní Olešnice	75	18	11	10	8	1	4	2	2	2	4	3	2				7
Chotěvice	226	28	27	44	37	11	11	2	3	11	17	1	1	2		3	22
Chvaleč	149	24	27	22	11	2	16	1	1	7	7	8	2	2	1	7	10
Janské Lázně	281	9	40	23	34	9	61	3		34	14	4	2	4	3	13	25
Jívka	124	18	28	14	15	.	11	2	2	5	5	2	2	4		3	10
Královec	47	8	6	2	9	3	5	2			4		1		1	1	1
Lampertice	71	13	7	19	9	3	7	1	1	2	2	1	2			1	1
Libňatov	73	10	12	10	9	2	5		2	2	6		2	1		2	7
Malá Úpa	86	17	9	2	6	.	27		1	8	3	1	2	1		3	5
Malé Svatoňovice	304	19	42	54	51	3	17	2	7	10	30	2	5	10	3	3	33
Maršov u Úpice	45	5	1	8	11	1	4		2	1	2		2	3		1	4
Mladé Buky	587	78	69	96	92	21	59	6	8	35	34	12	2	4	1	17	44
Pec pod Sněžkou	358	27	27	21	31	20	100	2	3	43	20	8	2	5	2	20	23
Pílníkov	298	39	31	41	67	4	19	4	4	16	23	6	3	3	5	7	24
Radvanice	168	14	27	28	27	4	11		1	6	13		2	1	1	3	22
Rtyně v Podkrkonoší	556	37	116	64	100	11	18	11	7	19	66	9	3	9	6	11	58
Staré Buky	154	26	25	22	25	3	12		3	5	8	2	1		2	3	10
Suchovršice	82	6	16	10	11	4	2	2	1	2	13	3	2	2		2	4
Svoboda nad Úpou	605	54	73	114	68	20	85	3	6	42	40	16	2	5	4	13	50
Trutnov	6 804	278	818	889	1 286	134	384	132	106	532	781	151	6	120	116	195	697
Úpice	1 043	62	145	152	192	22	70	18	10	73	78	21	2	14	12	25	112
Velké Svatoňovice	296	23	54	45	41	1	21	10	2	9	25	6	3	4	1	4	37
Vlčice	163	21	23	30	31	3	12		1	5	7	1	2	2		4	19
Zlatá Olešnice	57	12	6	10	5	5	6			1	2	1	2		2	1	4
Žacléř	577	49	64	112	83	7	49	5	3	59	42	9	2	11	7	11	52
Celkem ORP	14 423	1 065	1 885	1 993	2 443	323	1 101	223	196	976	1 322	292	70	230	172	375	1 391

Ekonomické subjekty v ORP zapsané v RES podle právní formy a podle kategorie počtu zaměstnanců														
Obec	Počet ekonomických subjektů celkem	Právní forma (k 31. 12. 2023)							Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2023)					
		Státní podniky	Obchodní společnosti	z toho akciové společnosti	Družstva	Živnostníci	Zemědělské podnikatelé	Soukromí podnikatelé podle jiných zákonů	Bez zaměstnanců	1 - 5	6 - 19	20 - 99	100 +	Neuvečeno
Batňovice	186		18			136	12	7	89	6	10	2	1	78
Bernartice	193		15			138	11	5	70	5	2	1		115
Dolní Olešnice	70		10		1	46	4	2	21	4	2	1		42
Hajnice	231		16	1		167	16	12	111	6	4	1	1	108
Havlovice	209		11	2		149	14	17	99	12	1	1		96
Horní Maršov	305		39	1	1	207	7	11	121	19	6	4		155
Horní Olešnice	75		3			53	10	2	39	1	1			34
Chotěvice	226		17			177	5	7	98	1	5	1		121
Chvaleč	149		9			108	13	2	67	7	1			74
Janské Lázně	281	1	55	4	4	161	6	8	98	25	5	5	1	147
Jívka	124		10	1		90	9	2	58	6	3		1	56
Královec	47		2			37	3		15	3				29
Lampertice	71		8			58		1	35	2	1			33
Libňatov	73		7			52	6	1	36	6	2			29
Malá Úpa	86		12	1		48	10	2	37	9	1	1		38
Malé Svatoňovice	304		28	2		224	8	7	101	12	5	3	1	182
Maršov u Úpice	45		2			33	5	2	21	1				23
Mladé Buky	587		54	2		451	14	7	240	23	9	5	1	309
Pec pod Sněžkou	358	1	54	7	2	227	17	6	146	30	3	2		177
Pilníkov	298		19	1		225	14	11	126	11	4	3		154
Radvanice	168		19			127	3	4	59	10	5	2		92
Rtyně v Podkrkonoší	556		46			421	17	26	261	29	8	7	2	249
Staré Buky	154		13	1		116	10	5	66	7	1	1		79
Suchovršíce	82		7	1		60	3	5	39	5	4			34
Svoboda nad Úpou	605		74	1	1	447	9	15	262	33	11	6		293
Trutnov	6 804		884	41	33	4 743	66	304	2 547	462	121	61	20	3 593
Úpice	1 043		105	2	6	751	16	31	388	63	22	13		557
Velké Svatoňovice	296		23	2	1	234	9	6	137	11	5	2		141
Vlčice	163		17			121	8	5	64	14	5			80
Zlatá Olešnice	57		1			48	4		31		2			24
Žacléř	577		63	3	1	389	14	13	198	24	12	9	1	333
Celkem ORP	14 423	2	1641	73	50	10244	343	526	5680	847	261	131	29	7475

I/A.13.2.1 Průmysl

Průmysl na území je zejména elektrotechnický, ale také strojírenský, textilní a potravinářský s vysokým podílem zahraničního kapitálu, nadprůměrně exportně orientován. Podniky v regionu využívají kvalifikované pracovní síly a pociťují její výrazný nedostatek a stěžují si i na rostoucí náklady, i když platy

zde jsou v krajském i republikovém porovnání podprůměrné i přes mírně nadprůměrný podíl vysokoškoláků v podnicích. Firmy vlastní své nemovitosti, mají dostatek ploch pro rozvoj i případný prodej, ale existují i výjimky poptávající volnou plochu, které jsou téměř bezezbytku uspokojovány z nově vznikajících ploch v průmyslových zónách, případně ve stávajících objektech event. areálech. Poměrně solidně je zastoupen vývoj nových produktů a výrobních postupů, jak pro zlepšení kvality výrobků, tak pro snížení nákladů jejich výroby, nedostává se však pracovníků do vývoje. Potenciál pro výzkum a vývoj v odvětví je v území považován za slabý. Pro podporu růstu a vzniku kvalifikovaných pracovníků jsou v regionu ve školství posíleny obory (včetně poboček vysokých škol), navazující na průmyslová odvětví rozvinutá v regionu a s praktickou výukou svázanou s konkrétními průmyslovými podniky. V současné době ekonomického růstu je přesto největším problémem místních průmyslových podniků naprostý nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Tento problém je možné pozorovat skrze všechny obory a není územně omezen pouze na ORP Trutnov, ale je problémem minimálně republikovým. Regionálním problémem s velkým vlivem na rozvoj průmyslu (i dalších oblastí) v ORP Trutnov je naprosto nedostatečná dopravní dostupnost, kdy chybí adekvátní propojení s republikovými centry - Hradcem Králové, Libercem, Prahou... - i přeshraničními - Jelenia Gora, Legnica, Wrocław. Tento nedostatek by se však měl do značné míry eliminovat realizací dálnice D11 od Hradce Králové do Jaroměře k hranicím s Polskem (Legnica), která je v současné době ve výstavbě, event. v úseku Jaroměř - Trutnov krátce před jejím započítím.

I/A.13.2.2 Stavebnictví, doprava a řemesla

Ve stavebnictví a dopravě podniky rovnoměrně slouží regionálnímu i národnímu trhu a vykazovali přes probíhající ekonomickou krizi (týkající se zejména automobilového průmyslu, stavebnictví a trhu s realitami včetně navazujících odvětví) relativně vysokou produktivitu. V současnosti, v období ekonomického růstu, mnoho podniků investuje do svého rozvoje, zvyšuje výrobu apod.. Největším problémem se tak stává nedostatek pracovních sil, a to zejména kvalifikovaných. Ve stavebnictví v současnosti nedostačuje či chybí příslušné střední školství, které by produkovalo kvalifikovanou pracovní sílu, a ta je nahrazována pracovníky z jiných oborů, což vede ke snižování kvality a dalším negativním důsledkům. V regionu působí významní výrobci a dodavatelé materiálů a konstrukcí pro stavební výrobu (KASPER CZ s.r.o., KRPA DEHTOCHEMA, a.s., lom Babí a další), čímž je částečně snížen hendikep v podobě nedostatečné dopravní infrastruktury - lze využít místních výrobků. Logistické firmy a podniky jsou negativně ovlivněny nedostatečnou dopravní infrastrukturou a špatnou dopravní dostupností Trutnova a z toho důvodu působí v regionu především menší až střední dopravní firmy, které však využívají velká logistická centra a sklady v jiných regionech s dobrou dopravní dostupností (především s návazností na dálniční síť). Řemeslná výroba v regionu je zcela standardního charakteru jak oborovým zaměřením, velikostí jednotlivých subjektů, tak oborovým zastoupením v rámci školství, a nevybočuje z krajského ani republikového standardu. Žádný obor řemeslné výroby nemá v regionu dominantní postavení ani jej nelze považovat za vyloženě tradiční.

I/A.13.2.3 Služby, potravinářství, zemědělství

V oblasti služeb se jedná zejména o malé podniky do 100 zaměstnanců založené po roce 1990 fyzickými

osobami, zaměřené zejména na regionální trh a dále trh v rámci České republiky, závisící výrazně na místních odběratelích. Nedosahují vysokých mezd ani prodejů na zaměstnance, ale s kvalitou pracovní síly jsou nadprůměrně spokojeny. Náklady na mzdy přesto představují zásadní bariéru dalšího rozvoje, stejně jako odlehlost a špatná dopravní dostupnost velkých ekonomických center. Podniky často sídlí v pronajatých prostorách, prakticky nechystají nové investice a nejsou spokojeny s nabídkou nemovitostí (kanceláře, obchodní místa, malé dílny) k podnikání. V potravinářském průmyslu v regionu působí mnoho firem, které však pokrývají poptávku v rámci regionu a výrazně nezasahují mimo region. Pro místní potravinářský průmysl je klíčová konkurenceschopnost s ohledem na v regionu působící zahraniční řetězce obchodující s potravinářskými výrobky z jiných regionů a států. Se stoupajícími cenami vstupů lze předpokládat, že dojde k silnějšímu provázání regionálních výrobců s těmito řetězci, do té doby je možné konkurovat pouze kvalitou výrobků a přístupem k zákazníkům, nikoli cenou (s ohledem na ceny vstupů). Dalším klíčovým prvkem je navázání potravinářských firem na místní zemědělskou výrobu, která je silně zaměřena na výrobu živočišnou. Z rostlinné výroby je tradiční velké zastoupení pěstování pícein a brambor, které však ustupuje v rámci celosvětového trendu podpory biopaliv. Poslední dobou se tak rostlinná výroba silně orientuje právě na pěstování rostlin pro výrobu biopaliv (řepka olejka, rychlerostoucí dřeviny, kukuřice...). Dříve tradiční a velmi rozšířené pěstování lnu pro místní textilní průmysl po roce 1989 zcela zaniklo - v textilním průmyslu se využívají dovážené suroviny.

I/A.13.2.1 Příjmy a výdaje obcí

Obec	Počet obyvatel	Příjmy (2023)						Výdaje (2023)				
		Příjmy rozpočtů obcí celkem (tis Kč)	z toho				Příjmy Kč / 1 obyvatele	Výdaje rozpočtů obcí celkem (tis Kč)	z toho			Výdaje Kč / 1 obyvatele
			Daňové příjmy rozpočtů obcí (tis Kč)	Nedaňové příjmy rozpočtů obcí (tis Kč)	Kapitálové příjmy rozpočtů obcí (tis Kč)	Přijaté transfery (tis Kč)			Běžné výdaje rozpočtů obcí (tis Kč)	Kapitálové výdaje rozpočtů obcí (tis Kč)	Saldo příjmů a výdajů (tis Kč)	
Batňovice	780	20 373	16 021	952	33	3 366	26 119	14 940	11 737	3 204	5 433	19 154
Bernartice	919	38 037	22 143	7 005	288	8 601	41 390	36 636	26 707	9 929	1 401	39 865
Dolní Olešnice	374	11 181	9 151	269	19	1 742	29 895	7 665	6 527	1 138	3 515	20 496
Hajnice	1 122	30 875	26 875	846	29	3 125	27 518	35 479	16 873	18 606	4 603	31 621
Havlovice	1 016	24 999	21 235	1 092	908	1 765	24 606	27 087	20 474	6 613	2 088	26 661
Horní Maršov	931	35 159	24 527	6 766	357	3 509	37 765	39 642	27 795	11 847	4 483	42 580
Horní Olešnice	314	18 987	7 729	1 593		9 665	60 468	20 405	6 909	13 496	1 418	64 983
Chotěvice	1 025	30 862	22 151	2 266	3 398	3 048	30 109	14 525	13 608	917	16 336	14 171
Chvaleč	628	18 669	14 006	3 898	501	264	29 728	16 626	15 429	1 197	2 043	26 475
Janské Lázně	675	38 267	23 427	10 281		4 559	56 691	38 501	31 249	7 252	234	57 038
Jívka	601	21 617	15 683	4 342	713	879	35 969	14 643	14 101	541	6 975	24 364
Královec	190	5 568	4 770	685		114	29 306	7 232	2 982	4 250	1 664	38 063
Lampertice	356	11 470	7 651	3 285	164	370	32 219	9 661	9 313	348	1 809	27 138
Libňatov	383	11 826	8 771	1 256	539	1 259	30 877	10 039	7 966	2 073	1 786	26 213
Malá Úpa	157	31 556	9 351	9 678	407	12 120	200 995	24 515	15 267	9 247	7 042	156 144
Malé Svatoňovice	1 591	49 515	35 701	10 105	250	3 459	31 122	42 689	30 374	12 314	6 826	26 831

Obec	Počet obyvatel	Příjmy (2023)						Výdaje (2023)				
		Příjmy rozpočtů obcí celkem (tis Kč)	z toho				Příjmy Kč / 1 obyvatele	Výdaje rozpočtů obcí celkem (tis Kč)	z toho			Výdaje Kč / 1 obyvatele
			Daňové příjmy rozpočtů obcí (tis Kč)	Nedaňové příjmy rozpočtů obcí (tis Kč)	Kapitálové příjmy rozpočtů obcí (tis Kč)	Přijaté transfery (tis Kč)			Běžné výdaje rozpočtů obcí (tis Kč)	Kapitálové výdaje rozpočtů obcí (tis Kč)	Saldo příjmů a výdajů (tis Kč)	
Maršov u Úpice	190	4 371	3 530	472		369	23 007	2 876	2 741	135	1 496	15 135
Mladé Buky	2 301	98 823	50 528	12 144	419	35 732	42 948	101 830	45 891	55 939	3 007	44 255
Pec pod Sněžkou	731	103 274	42 851	58 108	1 629	687	141 278	69 738	48 237	21 501	33 536	95 401
Pílníkov	1 206	41 998	28 290	6 009	559	7 141	34 825	48 086	24 256	23 830	6 088	39 872
Radvanice	958	27 968	21 346	4 186	437	2 000	29 194	24 889	15 904	8 985	3 079	25 980
Rtyně v Podkrkonoší	2 899	71 658	61 298	4 729	41	5 591	24 718	71 235	58 783	12 452	423	24 572
Staré Buky	666	18 735	13 500	2 451	673	2 111	28 131	18 645	11 493	7 152	91	27 995
Suchovršíce	373	10 195	8 074	1 274	40	807	27 333	10 211	9 539	671	15	27 374
Svoboda nad Úpou	2 009	60 767	43 819	11 084	214	5 649	30 247	47 012	33 720	13 292	13 754	23 401
Trutnov	29 584	1 030 299	723 068	125 325	8 295	173 610	34 826	994 226	780 614	213 611	36 073	33 607
Úpice	5 500	167 242	119 748	23 249	664	23 580	30 408	144 664	121 835	22 828	22 578	26 302
Velké Svatoňovice	1 266	34 821	27 682	6 573	11	556	27 505	26 676	22 827	3 849	8 146	21 071
Vlčice	562	18 267	13 727	2 615		1 925	32 504	10 518	9 764	754	7 749	18 715
Zlatá Olešnice	215	8 997	5 489	1 807		1 702	41 849	7 510	6 186	1 324	1 487	34 930
Žacléř	3 096	115 304	68 366	11 066	5 150	30 722	37 243	110 402	73 310	37 092	4 902	35 660
Celkem ORP	62 618	2 211 681	1 500 507	335 411	25 737	350 027	35 320	2 048 801	1 522 414	526 387	210 082	32 719

I/A.13.3 Limity využití území

- lázeňské místo
- národní park
- NATURA 2000

I/A.14 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

I/A.14.1 Použité podklady


- Informace Úřadu územního plánování v Trutnově
- Údaje Českého statistického úřadu
- Ústav územního rozvoje
- Územně identifikační registr ČR

I/A.14.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot

Volnočasové aktivity a cestovní ruch představují významnou součást života obyvatel a podílejí se na celkové kvalitě života a spokojenosti obyvatel. Cestovní ruch lze však též chápat jako odvětví, které má své pevné místo v ekonomice regionu. Příjmy z cestovního ruchu se v území ORP Trutnov staly jednou z klíčových součástí příjmů státních i místních rozpočtů a tento sektor se podílí též na vytváření poměrně velkého množství nových pracovních míst. Rozvoj cestovního ruchu má však své limity a je potřeba ho podporovat nejen v souladu s místním potenciálem, ale též s ekologickou a kapacitní únosností území. Dále je nutné na cestovní ruch pohlížet jako na obor, který je výrazně ovlivňován výkyvy ekonomiky a to ať již v pozitivním, tak v negativním smyslu. V zimní sezóně 2016/2017 se očekává až 1 mil. návštěvníků Krkonoš.

Díky různorodosti krajiny je území ORP Trutnov z hlediska cestovního ruchu velmi přitažlivé. Jsou zde široké možnosti různých typů a forem rekreace. Intenzita cestovního ruchu je v některých oblastech Krkonoš (Pec pod Sněžkou, Janské Lázně) taková, že významně ovlivňuje strukturu služeb, život obyvatel i celkový charakter obcí. V těchto oblastech však také dochází k závažným konfliktům mezi rozvojem cestovního ruchu a ochranou životního prostředí. Pozitivním faktorem pro další rozvoj cestovního ruchu je do budoucna zlepšení dopravní dostupnost především z Prahy, Hradce Králové a Polska v souvislosti s realizací dálnice D11. Krkonoše jsou velmi využívány i zahraničními návštěvníky zejména z Polska, Holandska a Německa. Dlouhodobě je však patrný pokles návštěvníků právě z Německa a Holandska způsobený především tím, že ve srovnání s destinacemi v Alpách je místní nabídka služeb stále nedostatečná, přestože je cena víceméně srovnatelná. Velký význam pro cestovní ruch mají jak zimní tak i letní sezóny v Krkonoších. V ostatních oblastech je výrazně vyšší návštěvnost pouze v letních měsících. Mezi nové formy turistiky s perspektivou dalšího rozvoje a pozitivního dopadu na region patří ekoturistika, agroturistika a ekoagroturistika. Zatím tyto produkty cestovního ruchu zaujímají ve struktuře nabídky v České republice, a tedy i v řešeném území, jen nepatrný podíl. V posledních dvaceti letech, v souladu se silným rozvojem a zvyšující se popularitou cykloturistiky a navazujících aktivit, došlo k výraznému posílení cestovního ruchu v letní sezóně. V posledních letech je tak značná pozornost věnována budování a vyznačování cyklotras regionálního i nadregionálního významu. Poměrně hustá síť cyklotras vznikla mimo Krkonoše v jihovýchodní části regionu - Úpícku.

V horských oblastech Krkonoš je relativně dobře rozvinutá (v porovnání s dalšími českými středisky) a



LEGENDA:

	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE STÁTŮ
	HRANICE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
	HRANICE OBCÍ
	OBC

POČET OBYVATEL OBCI

	10 001 a více
	5 001 - 10 000
	2 001 - 5 000
	1 001 - 2 000
	501 - 1 000
	do 500

POČET HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ / 1 000 OBYVATEL (2023)

	0
	0,1 - 3
	3,1 - 15
	15,1 - 35
	35,1 - 80
	80,1+

dále se rozvíjející infrastruktura pro zimní sporty (zejména lyžování). Hlavními středisky alpského (sjezdového) lyžování v řešeném území jsou Pec pod Sněžkou a Janské lázně, ale taková střediska vznikají i v dalších částech ORP Trutnov a to konkrétně Mladé Buky, Petříkovice, Prkenný Důl a další. Severské (klasické) lyžování je pak možné provozovat v rámci udržovaných značených cest především v Krkonoších, ale takové cesty vznikají v rámci celého regionu a je snahou takové cesty dále rozšiřovat. Klíčovými prvky pro rozvoj lyžování, ať již alpského, tak severského jsou především:

- skiareály - kapacity jednotlivých zařízení, propojenost areálů, široké spektrum nabízených aktivit,
- dopravní dostupnost středisek a řešení dopravy v klidu (dostatečné parkovací kapacity a nabídka jiných možností dopravy - např. skibus, cyklobus),
- dostatečné kapacity ubytování,
- charakter a rozsah podpůrných a navazujících služeb,
- nabídka dalších aktivit.

Velkým přínosem pro podporu cestovního ruchu v regionu je lázeňství v Janských Lázních. Janské Lázně jsou jedněmi z nejnavštěvovanějších jak v rámci kraje, tak v rámci České republiky, jsou ve velké míře vyhledávány i zahraničními hosty. Hlavními léčebnými indikacemi jsou nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci dýchacího ústrojí, nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, duševní poruchy, nemoci kožní a nemoci onkologické u dětí i dospělých. Hlavní lázeňská zařízení poskytují lázeňskou léčbu především onemocnění pohybového aparátu a neurologických onemocnění. Lázeňské budovy i jejich okolí jsou v co nejvyšší možné míře řešeny bezbariérově.

Problémy v rozvoji cestovního ruchu spočívají v místy až extrémní koncentraci cestovního ruchu ve známých střediscích (zejména Janské Lázně, Pec pod Sněžkou) a současném opomíjení jiných zajímavých lokalit s rekreačním, turistickým, kulturním a jiným potenciálem. Příčina tkví nejen v nerovnoměrně soustředěné infrastruktuře pro cestovní ruch. Nedostatečný je marketing, propagace, neexistuje jednotný ucelený informační systém. Jako nedostatečnou lze označit míru spolupráce obcí a podnikatelů na produktech cestovního ruchu. Rezervy existují také v kvalitě turistických destinací (úprava staveb a okolí, značení apod.). Přesto lze konstatovat, že podpora turistiky a cestovního ruchu se v regionu v posledních letech stále zlepšuje a i návštěvnost místních turistických destinací se zvyšuje víceméně rovnoměrně. Také se rozšiřuje spektrum oblastí turistického ruchu - v poslední době je v regionu využíváno pevnostního opevnění z 30. let 20. století jakožto turisticky velmi hodnotných cílů a dále vznikají expozice a muzea zaměřená na hornickou minulost regionu. Naopak stále nevyužitá je možnost propojení významných rekreačních oblastí na české a polské straně hranice a rozvoje a podpory společných projektů cestovního ruchu.

Obec	Počet obyvatel	kulturní dům (sál) pro pořádání společenských akcí	kino	středisko pro volný čas dětí (mládeže)	kostel s náboženským využitím	turistické informační centrum	víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala	jednoúčelové kryté sportovní zařízení	hřiště	dětské hřiště	koupaliště	kryý bazén	Počet hromadných ubytovacích zařízení	Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních
Batňovice	780	•		•	•		•			•				
Bernartice	919				•		•		•	•			4	103
Dolní Olešnice	374	•							•	•				

Obec	Počet obyvatel	kulturní dům (sál) pro pořádání společenských akcí	kino	středisko pro volný čas dětí (mládeže)	kostel s náboženským využitím	turistické informační centrum	víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala	jednoúčelové kryté sportovní zařízení	hřiště	dětské hřiště	koupaliště	kryý bazén	Počet hromadných ubytovacích zařízení	Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních
Hajnice	1 122				•				•	•			1	dův. inf.
Havlovice	1 016	•					•		•	•			1	dův. inf.
Horní Maršov	931			•	•	•	•		•	•			27	848
Horní Olešnice	314	•							•	•				
Chotěvice	1 025	•							•	•			1	dův. inf.
Chvaleč	628				•		•		•				2	dův. inf.
Janské Lázně	675	•	•		•	•	•		•	•			53	2 877
Jívka	601	•					•		•	•			4	146
Královec	190				•					•			1	
Lampertice	356								•	•				
Libňatov	383	•							•	•				
Malá Úpa	157				•	•				•			51	1 659
Malé Svatoňovice	1 591	•				•		•		•			1	dův. inf.
Maršov u Úpice	190	•							•	•				
Mladé Buky	2 301				•		•		•	•			8	379
Pec pod Sněžkou	731	•			•	•			•	•			176	7 144
Pilníkov	1 206	•			•		•	•	•	•			1	dův. inf.
Radvanice	958	•					•		•	•			2	dův. inf.
Rtyně v Podkrkonoší	2 899	•	•	•	•	•	•		•	•				
Staré Buky	666								•	•			3	257
Suchovršíce	373	•						•	•	•				
Svoboda nad Úpou	2 009				•	•	•		•	•			9	357
Trutnov	29 584	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16	858
Úpice	5 500	•	•		•	•	•		•	•			2	dův. inf.
Velké Svatoňovice	1 266	•			•		•		•	•				
Vlčice	562	•							•	•			2	dův. inf.
Zlatá Olešnice	215	•			•				•					
Žacléř	3 096	•			•	•	•		•	•			10	333
Celkem ORP	62 618												375	14 961

I/A.14.3 Limity využití území

- lázeňské místo
- národní park
- NATURA 2000

I/A.15 BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL

I/A.15.1 Použité podklady

- Informace Úřadu územního plánování v Trutnově

I/A.15.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot

Problematiku zvláštních zájmů mimo Armádu ČR (civilní ochrana, integrovaný záchranný systém) řeší kromě obecné legislativy několik zvláštních zákonů a podzákonných předpisů, přijatých v několika posledních letech. Jedná se zejména o zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území a navazující vyhlášky.

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany řeší Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace.

Regionální úřad Centra vojenské dopravy požaduje respektovat územní ochranu důležitých komunikací.

Přírodní katastrofy

- povodně - nejpravděpodobnější vznik s možností rozsáhlého působení
 - v řešeném území hrozí rozvodnění zejména toků Úpa, Labe, Ličná a Pilníkovského potoka, nebezpečí zejména v jarním období při tání sněhové pokrývky v Krkonoších
 - vymezeno záplavové území Q100 a aktivní zóny záplavových území na výše uvedených tocích
 - po povodni na konci 19. století provedeny rozsáhlé úpravy toků k urychlení jejich odtoku z území (ničivé povodně v roce 1997 zanechaly v území minimální škody v porovnání s ostatními postiženými územími v nižších polohách)
- zvláštní povodně - ničivé povodně pod vodními díly (přehrady)
 - ohrožení území od tzv. „mrtvého jezera“ - odkaliště elektrárenského popílku z elektrárny Poříčí
 - v rámci území je vymezeno celkem 5 ploch území ohrožených zvláštní povodní
- dlouhotrvající sucha - postihující rozsáhlá území
 - ohrožení celého území - jak zemědělství, tak lesní plochy (zvýšené riziko vzniku požárů)
 - ohroženy spíše individuální zdroje vody
- požáry - v obydlených i neobydlených oblastech
 - Trutnov v historii několikrát téměř kompletně vyhořel
 - největší nebezpečí z požárů rozsáhlých lesních ploch se špatnou dostupností (zejména oblast Krkonoš)
- sních, sněhové kalamity, náledí, námrazy

- s ohledem na klimatické podmínky je riziko ohrožení území sněhem, sněhovými kalamitami, náledím a námrazami vyšší

Epidemie, nákazy

- epidemická onemocnění většího počtu osob
 - riziko celospolečenské, řešené území není výrazně více ani méně ohrožené
- onemocnění většího počtu zvířat - zpravidla u hospodářského zvířectva
 - s ohledem na orientaci zemědělství k živočišné výrobě ohrožení místních chovů

Antropogenní rizika:

- velké dopravní nehody – silnice a železnice
 - s ohledem na charakter silnic a železnic v území je riziko hromadných, velkých nehod minimální
- únik ropných látek – ve větším rozsahu (ČS PHM, při přepravě)
 - nejvíce ohrožené území u zdrojů pitné vody (např. oblast nad Temným dolem - Horním Maršovem - primární zdroj pitné vody pro Trutnov - v Peci pod Sněžkou 1 ČS PHM)
- únik toxických látek – ze stacionárních objektů a na dopravní cestě
 - v ORP Trutnov se nenachází velké chemické závody a riziko ohrožení chemickými a toxickými látkami z chemické výroby je malé
- teroristické akce a kriminální činy – vybrané objekty
 - v území se nenachází objekty, které by výrazně zvyšovaly možnost teroristického útoku na ně, ani by byly nadprůměrně cílem kriminálních činů

Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém byl vytvořen jako systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí a vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atp.).

Integrovaný záchranný systém koordinuje:

- záchranné a pohotovostní služby a sbory (hasiči, zdravotnická záchranná služba, pohotovostní komunální služby...)
- bezpečnostní a ozbrojené sbory (Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR ...)
- územní popř. ústřední správní úřady

V území se nachází výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Dále zde sídlí územní odbor Trutnov hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a požární stanice. Jako součást hasičského záchranného sboru fungují i místní sbory dobrovolných hasičů, působících v rámci jednotlivých obcí (OSH Trutnov, SDH Batňovice, SDH Hajnice, SDH Havlovice, SDH Horní Maršov, SDH Chvaleč, SDH Jánské Lázně, SDH Jívka, SDH Kvíčala, SDH Libňatov, SDH Markoušovice, SDH Malé, SDH Mladé Buky, SDH Pilníkov, SDH Rtyň v Podkrkonoší, SDH Svoboda nad Úpou, SDH Trutnov, SDH Úpice, SDH Velké Svatoňovice, SDH Vlčice, SDH Žacléř). V Trutnově je dále územní odbor Trutnov krajského ředitelství policie ČR a dále se zde nachází několik obvodních oddělení (Trutnov, Úpice, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou a Žacléř). V území se nenachází významné objekty Armády ČR.

V oblasti Krkonoš celoročně působí Horská služba, která legislativně není základní součástí IZS, ale je velmi důležitou součástí záchranného systému, lze zodpovědně říci, že zejména v zimní sezóně jednou z nejdůležitějších (ne-li nejdůležitější) v horských oblastech území (v Krkonoších). S narůstající

návštěvností Krkonoš a rozšiřováním jiných než pěších aktivit (zejména cyklistiky) je horská služba stále častěji využívána i v letní sezóně.

I/A.15.3 Limity využití území

Je třeba respektovat zájmy Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Výše uvedené instituce zaslaly svá stanoviska s výčtem objektů a koridorů, k jejichž dotčení je třeba souhlasu těchto institucí. Jedná se zejména o:

- radioreléové trasy a ochranná pásma zařízení HZS
- objekty a pozemky ve vlastnictví či užívání HZS, Policie ČR apod.
- záplavová území, aktivní zóny

I/B Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území

V této kapitole je provedena rekapitulace záměrů na provedení změn v území. Záměry na provedení změn v území v rozlišení příslušných tematických okruhů byly do ÚAP ORP Trutnov zařazeny na základě vyhodnocení získaných a předaných podkladů. V měřítku ÚAP ORP Trutnov (1:20 000) zobrazitelné záměry na provedení změn v území jsou zachyceny na výkrese GR.3 **Výkres záměrů na provedení změn v území**. Plochy změn nebyly zahrnuty z důvodů nekonzistentnosti předávaných a získaných dat způsobené zejména různými daty zpracování jednotlivých dokumentací a podkladů. Jejich zařazení by pak mohlo způsobit špatnou interpretaci v rámci ÚAP ORP Trutnov a následně by mohlo vést ke vzniku chyb v měřítku územních plánů a špatné analýze a hodnocení jednotlivých částí řešeného území ve vyšších měřítcích. V kartách jednotlivých obcí jsou uvedeny jednak záměry vymezené ve výkrese GR.3 s označením ve výkresu a následující tabulce, a dále záměry z územních plánů a jiných dokumentů, které nejsou z výše uvedených důvodů ve výkresu vymezeny.

Technická infrastruktura

Záměry na provedení změn v území zahrnují zejména záměry v rámci technické a dopravní infrastruktury. Významnými záměry technické infrastruktury jsou především vybudování kanalizace a souvisejících čistíren odpadních vod v jednotlivých obcích, vybudování veřejného vodovodu a souvisejících technologických zařízení v obcích, příp. částech obcí, ve kterých je nedostatek nebo nízká kvalita vody z lokálních zdrojů. Záměr na vybudování plynovodu v obcích Lampertice, Zlatá Olešnice a Bernartice byl pro nízkou poptávku v dotčených obcích zrušen. Dalšími záměry jsou rozšíření skládek komunálních odpadů Trutnov-Kryblice a Na Haldě. Jako územní rezerva je pak vymezen dálkový vodovod Červený Kostelec - Trutnov, navazující na vodovod Velké Poříčí - Červený Kostelec. Dále je chráněno území pro akumulaci povrchových vod v Babí (v případě nedostatečné kapacity úpravy vody v Temném Dole).

Technická infrastruktura - záměry na provedení změn v území

Označení	Popis
Elektrické vedení	
TUZ_E02	Vedení VVN Trutnov - Poříčí
TUZ_E03	Ostatní vedení elektrické energie včetně technologických zařízení pro posílení nebo pokrytí území v rámci obcí: Batňovice, Chotěvice, Janské Lázně, Jívka, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Trutnov, Úpice, Zlatá Olešnice, Žacléř
TUZ_E04	Transformovna TR 110/35 kV Horní Maršov (TT1r)
Vodní hospodářství	
TUZ_V02	Výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK v obcích:

	Bernartice, Havlovice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Pilníkov, Staré Buky, Trutnov, Velké Svatoňovice, Vlčice
TUZ_V03	Výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK v obcích: Bernartice, Havlovice, Horní Maršov, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Žacléř
TUZ_V04	Výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK v obcích: Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Staré Buky, Suchovršice, Trutnov, Vlčice, Zlatá Olešnice
TUZ_V05	Území chráněné pro akumulaci povrchových vod
Odpady	
TUZ_001	Rozšíření skládky Trutnov - Kryblice
TUZ_002	Rozšíření skládky Na haldě

Dopravní infrastruktura

Nejen pro řešené území, ale pro širší region je velmi významným záměrem na provedení změn v území vybudování dálnice D11 z Jaroměře k hranicím s Polskou republikou. Tato dálnice bude do budoucna řešit jeden ze stěžejních problémů nejen řešeného území, kterým je velmi špatná dopravní dostupnost z ekonomických center Hradec Králové - Praha. Realizací dálnice D11 (2028) dojde k napojení území na evropskou silniční síť. Společně s tím je možné očekávat zvýšení atraktivnosti území zejména v oblastech průmyslu a cestovního ruchu. Dalšími záměry jsou pak přeložky silnic a komunikací a modernizace hlavní železniční trati Jaroměř - Trutnov - Stará Paka.

Dopravní infrastruktura - záměry na provedení změn v území

Označení	Popis
Koridory pro umístění rychlostních silnic	
TUZ_D02	dálnice D11 Jaroměř - Trutnov – státní hranice ČR/PR, úseky 1108 a 1109
Koridory pro umístění silnic I. třídy	
TUZ_D03	Přeložka silnice I/37, Kocbeře - Výšinka
Místní komunikace	
TUZ_D04	Přeložka silnice I. třídy Trutnov - Bojiště - Krkonošská
TUZ_D05	Propojení komunikací Horní Staré Město - Nové Dvory
TUZ_D06	Posílení spojení Poříčí vlakové nádraží - průmyslová zóna
TUZ_D07	Propojení Náchodská - Kryblice - Na Struze
Železniční dráha	
TUZ_D09	Modernizace železniční tratě Jaroměř - Trutnov - Stará Paka (elektrifikace)

II ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

II/A Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

II/A.1 ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY

Pozitiva v území
- území je napojeno na vnitrostátní a mezinárodní silniční síť silnicemi I/14, I/16 a I/37 - území je napojeno železniční trati 032 a 040 na dálkovou a regionální dopravu - sít železničních tratí 043, 045 a 047 dotváří regionální dopravou - velký správní obvod s 31obcemi (z toho 8 měst a 1 městys) - silniční, železniční, cyklistické a turistické přechody do Polska

Negativa v území
nevyužitý potenciál železniční dopravy na regionálních železničních tratích

II/A.2 PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Pozitiva v území
- dostatek rozvojových ploch pro bydlení - vyvážené prostorové a funkční uspořádání území (bydlení, výroba, rekreace)

Negativa v území
- brownfieldy - pozůstatky z dob těžby (haldy)

II/A.3 STRUKTURA OSÍDLENÍ

Pozitiva v území
- zachovalá struktura osídlení - centrální poloha města Trutnova jako správního sídla ORP

Negativa v území
trvalý pokles obyvatel v některých obcích

II/A.4 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ

Pozitiva v území
- relativně příznivá věková struktura obyvatel - dlouhodobý růst vzdělanosti - relativně hustá síť školských zařízení - střední školství se širokým spektrem zaměření - propojení středních škol s místními průmyslovými podniky - dobrá dostupnost a dobrá úroveň zdravotní péče a dostatečná kapacita ambulantních a terénních služeb zdravotních a sociálních zařízení - pokles dlouhodobě nezaměstnaných, sociálně slabších obyvatel jako důsledku ekonomického růstu - vytvoření nových pracovních míst v primárním sektoru - vytvoření vhodných podmínek pro ekonomický rozvoj - rostoucí počet rozestavěných a dokončených bytů - atraktivní, přírodě blízké prostředí pro trvalé i druhé bydlení v téměř celém území - četné příležitosti sportovního využití - omezené riziko vzniku havárií velkého rozsahu - značný počet památkově chráněných území - vysoký potenciál historických objektů, množství drobných památek a rozmanitosti lidové architektury - dostatečné výměry rozvojových ploch pro bydlení i pro rozvoj služeb a průmyslu - využití objektů rodinné rekreace pro trvalé bydlení - modernizace, rekonstrukce starého bytového fondu - rozvoj sportu a sportovních zařízení vyvolaný rozvojem cestovního ruchu - vhodné využívání památek pro aktivity cestovního ruchu a kulturní aktivity - využití ohrožených památek pro podnikatelské i neziskové aktivity

Negativa v území
- nedostatečná lůžková kapacita sociálních zařízení pro seniory - stále relativně nerozvinutý systém dalšího a celoživotního vzdělávání - nedostatečná podpora alternativních forem sociální péče „stárnutí“ populace - trvalý, dlouhodobý úbytek obyvatel v některých obcích - vylidňování menších obcí v turisticky atraktivních lokalitách a jejich přechod na čistě rekreační funkci - uzavírání škol v malých obcích - zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva - nízká efektivita sociálních služeb - segregace sociálně slabších a nepřízpůsobivých obyvatel - nekoncepční rozvoj bydlení - vysoký podíl neobydlených bytů - zastaralý bytový fond - vysoký podíl bytů III. a IV. kategorie - lokální rizika ohrožení v důsledku civilizačních vlivů - špatný stavebně – technický stav některých historických objektů a staveb - omezená přístupnost a kulturní využití sakrálních památek - urbanizace a suburbanizace volné krajiny v okolí měst - vysídlování malých obcí, jejich případná přeměna na rekreační sídla a ztráta zájmu o jejich rozvoj - pokračující chátrání kulturních a historických památek z důvodu nedostatečné péče - zábor ZPF v důsledku nové výstavby - zájem o apartmánové bydlení v centrech cestovního ruchu

II/A.5 PŘÍRODA A KRAJINA

Pozitiva v území

- hodnotné krajinné a přírodní prostředí v celém území
- pestrost krajinných typů
- významné migrační území a koridory
- množství rozsáhlých chráněných území
- množství maloplošných chráněných území
- vysoký koeficient ekologické stability v celém území
- krkonošské hřebeny jako velmi významné krajinné horizonty
- významné migrační území a koridory
- území s nadnárodní ochranou
- alternativní způsob obhospodařování krajiny
- podpora obnovy původní vegetace na původních stanovištích
- podpora revitalizace původní krajiny
- ochrana v současnosti nechráněných, přesto přírodně cenných částí území (např. Debrné u Trutnova – zachované meze s původní vegetací)

Negativa v území

- stagnující proces realizace navržených prvků ÚSES – chybějící aktuální generel zpracovaný pro celé území
- místně snížená krajinná hodnota umístěním technické infrastruktury (liniové stavby)
- nedostatečná ochrana interakčních prvků
- na velké části území chybějící hodnocení krajinného rázu
- narušení krajinného rázu nevhodnými stavebními zásahy
- realizace nevhodných záměrů uvnitř nebo v blízkosti cenných území
- vznik nových střetů při realizaci navrhovaných liniových staveb
- výrazné ubývání krajiny na úkor zástavby
- trend nedostatečné péče o kulturní krajinu
- ohrožování krajiny jejím intenzivním užíváním v rámci cestovního ruchu
- těžba břidlicového plynu (v současnosti nepovolen průzkum území)

II/A.6 VODNÍ REŽIM

Pozitiva v území

- množství vydatných vodních zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatel
- zdokumentovaná a aktualizovaná vodohospodářská evidence
- činnost protipovodňové služby jako složky integrovaného záchranného systému
- zpracované studie odtokových poměrů vodních toků a studie protipovodňových prevencí
- zpracovaný plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro celé území
- částečně provedená protipovodňová opatření
- postupné zlepšování retenčních schopností krajiny – osazování původních lesních porostů s vyšší retenční schopností, využívání zemědělských ploch pro pastvu a jako louky, retenční nádrže...
- vyřazení většiny zranitelných oblastí v řešeném území při jejich poslední aktualizaci
- lázeňské místo – prameny léčivých vod
- prameniště významných toků
- realizace hydrotechnických staveb a přírodě blízkých opatření určených k zvyšování retence vod v krajině a ke snižování povodňových škod
- možnost využití finančních prostředků z EU ke snižování znečištění vod
- revitalizace vodních toků
- výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV dle PRVKÚK KHK

Negativa v území

- urychlení odtoku povrchových vod vlivem úprav koryt vodních toků (urbanizace údolních niv)
- urychlení odtoku povrchových vod vlivem nevhodných zemědělských a lesotechnických zásahů v krajině (splavy půd)
- zástavba v záplavovém území vč. aktivních zón
- riziko nárůstu lokálních záplav vlivem prognózovaného extrémního vývoje množství a intenzity vzdušných srážek (změny klimatu)
- nedořešená a částečně realizovaná protipovodňová opatření
- riziko smyvů a splavů půd a úzce lokálních záplav při chybném osevu zemědělských pozemků místně nevhodnými plodinami
- hospodářské škody na majetku v případě podlimitně dimenzovaných nebo chybně vyprojektovaných staveb nebo jejich částí vlivem četnějšího výskytu orkánů, vichřic a krupobití
- realizace záměrů ze státního vodohospodářského plánu

II/A.7 **HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ**

Pozitiva v území

- chráněná ložisková území
- zásoby energetických surovin - uhlí (těžba ukončena z ekonomických důvodů, nikoliv z důvodu vyčerpání ložisek)
- těžba stavebních surovin
- pokračování a dokončení rekultivací a sanací území po těžbě nerostných surovin
- využití části důlních děl jako muzea/skanzeny - podpora cestovního ruchu, zvýšení atraktivity území
- předpokládaný výskyt břidlicového plynu na velké části území (v současnosti nepovolen průzkum území)

Negativa v území

- těžba břidlicového plynu (v současnosti nepovolen průzkum území)
- lokálně změněný ráz krajiny vlivem dobývání ložisek nerostných surovin
- velké množství sesuvných území potenciálně i aktivních
- vysoké radonové riziko na velké části území
- velká část území poddolovaná - zejména východní část, ale dolování bylo prováděno na celém území
- množství starých ekologických zátěží souvisejících s těžbou
- potenciální obnova těžby – střety s ochranou přírody, poškození krajiny a další související důsledky zatížení životního prostředí

II/A.8 **KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Pozitiva v území

- snížení produkovaných emisí do ovzduší
- relativně malá míra znečištění povrchových a podzemních vod a jeho dlouhodobé snižování
- odstraňování stávajících a potenciálních zdrojů znečištění
- navýšení dotací na zlepšení a navýšení podílu čištěných odpadních vod
- navyšování využívání biomasy jako zdroje energie
- elektrárna Poříčí II jako centrální zdroj tepla s relativně dobrým pokrytím území teplovodní sítí, využívající z velké části biopaliva (50%)
- rostoucí podíl tříděného odpadu - umístování odpadních nádob, sítí sběrných dvorů
- relativně nízká úroveň produkce nebezpečného odpadu
- skládkové kapacity
- pokračování v trendu snižování škodlivých látek a zvyšování kvality ovzduší
- cílená podpora ekologických forem hospodaření
- odstraňování starých ekologických zátěží
- snižování hlukové zátěže budováním obchvatů měst a obcí (realizace dálnice D11)
- umístování záměrů do areálů brownfields event. jejich využití
- využívání zbytkového tepla z výroby elektrické energie (bioplynových elektráren) – centrální zdroje tepla
- náhrada ekologicky nevhodných zdrojů tepla („kotlíkové“ dotace) vč. využívání tepelných čerpadel

Negativa v území

- rostoucí podíl automobilové dopravy na znečištění ovzduší
- znečištění povrchových toků vlivem nedostatečného čištění odpadních vod
- negativní vliv nevhodného hospodaření v krajině
- umístění záměrů do blízkosti nebo přímo do ochranných pásem vodních zdrojů
- stále malý podíl ekologického zemědělství
- nedostatek finančních prostředků na podporu odstranění starých ekologických zátěží
- nadměrná hluková zátěž v územích s intenzivní silniční dopravou
- stále relativně vysoký podíl neseparovaného odpadu určeného ke skládkování
- elektrárna Poříčí II jako největší producent emisí v území
- spalovna nebezpečného odpadu v centru Trutnova (spalování nemocničního odpadu v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.)
- využívání nekvalitních topiv v lokálních zdrojích tepla jako důsledek zvyšování cen ostatních zdrojů tepelné energie
- zhoršení ovzduší navyšováním individuální automobilové dopravy
- nevyužívání areálů brownfields a nárůst jejich počtu jako důsledku ekonomicky výhodnější výstavby na „zelené louce“
- těžba břidlicového plynu (v současnosti nepovolen průzkum území)

II/A.9 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Pozitiva v území

- vhodné podmínky pro ekologické a tradiční zemědělství (např. budní hospodaření)
- relativně velký podíl kvalitních půd s ohledem na celkovou výměru zemědělských půd (půdy vyvinuté na spraších s vysokým produkčním potenciálem)
- provedené meliorace
- velké plochy lesů jak mimoprodukčních, tak produkčních
- převážně živočišná výroba – nízká míra zornění
- výměra lesních pozemků vysoko nad celorepublikovým průměrem
- dotační podpora tradičního a ekologického zemědělství (např. life concortica v území KRMAP)
- realizace pozemkových úprav směřujících k obnově krajiny
- realizace protierozních opatření
- závlahy na výsušných, ale kvalitních půdách
- provádění revitalizačních opatření na trvale nebo periodicky zamokřovaných půdách
- agroturistika
- ochrana a realizace interakčních prvků v krajině
- realizace a ochrana prvků ÚSES

Negativa v území

- chudé půdy na písčitých substrátech, zamokřené půdy
- funkčnost meliorací
- velké monokulturní plochy lesů
- nepůvodní dřeviny zejména v oblasti Krkonoš
- půdní eroze
- zábor kvalitních zemědělských půd pro zástavbu a zalesňování
- velká míra zalesňování na nepůvodních stanovištích (v některých územích i o 100% více lesních ploch než před 100 lety)
- stav provedených zařízení pro odvodnění zemědělských pozemků
- eroze půdy
- výskyt kontaminovaných půd po starých ekologických zátěžích – zejména po těžbě
- zábor ZPF vlivem stavební činnosti
- zalesňování na nepůvodních stanovištích
- další rozvoj ekonomických aktivit zvyšující kontaminaci a degradaci půdy
- zanedbání údržby provedených melioračních zařízení a systémů
- ohrožení lesních porostů škůdci
- ohrožení lesních porostů živelnými pohromami (vznik polomů apod.)
- ohrožení lesních porostů emisemi

II/A.10 OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Pozitiva v území

- dostupnost zařízení regionální občanské vybavenosti
- kvalitní zdravotní péče a sociální služby
- síť mateřských škol a základních škol
- hodnotná nabídka kulturních akcí
- bohatý společenský a spolkový život
- dětská hřiště, sportoviště

Negativa v území

- malá hustota obchodů se základním zbožím

II/A.11 DOPRAVNÍ VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI

Pozitiva v území

- relativně hustá síť silnic a komunikací
- železnice celostátní i regionální
- hraniční přechody do Polské republiky
- modernizace a optimalizace železničních tratí
- výstavba dálnice D11
- budování cyklostezek ve městech jako alternativy k automobilové a veřejné dopravě

Negativa v území

- přetíženost úseků hlavní silniční sítě
- špatné dopravní napojení na vyšší, evropské dopravní systémy - absence dálnice vč. propojení s Polskem
- nevyhovující stavebně technický stav silnic II. a III. třídy
- nárůst individuální automobilové dopravy na úkor veřejné dopravy
- špatný stav železničních tratí
- rušení železničních spojů osobní dopravy
- nedostatečné parkovací kapacity zejména v sídlištích a v turistických střediscích
- v mnoha obcích (zejména liniových) absence chodníků u frekventovaných silnic a komunikací
- průtahy frekventovaných silnic I. třídy zastavěným územím obcí
- zhoršování dopravní obslužnosti zejména venkovských oblastí veřejnou dopravou v důsledku rušení spojů
- rušení regionálních tratí
- zvyšování koncentrace individuální dopravy ve větších sídlech
- negativní dopady budoucí dálnice D11
- pomalé dobudování páteřních komunikací regionu, nepropojení regionu na transevropské dopravní síť v odpovídajících parametrech
- nedostatek finančních zdrojů na údržbu a rozvoj dopravní infrastruktury

II/A.12 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI

Pozitiva v území

- soběstačnost území z hlediska zdrojů kvalitní pitné vody
- hustá síť distribučních stanic a vedení VN
- elektrárna a teplárna Poříčí II (zdroj elektrické energie a centrální zdroj tepla)
- teplovod na relativně velké části území
- síť VTL plynovodu pokrývající velkou část území
- vhodné podmínky pro realizaci alternativních zdrojů energie - vodní a větrné elektrárny
- rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí vč. zvýšení pokrytí obyvatelstva
- zvyšování podílu čištění odpadních vod
- budování a modernizace kanalizačních systému a čistíren odpadních vod v obcích
- rozšíření plynofikace
- využití alternativních zdrojů elektrické energie (vodní elektrárny, větrné elektrárny, biomasa...)

Negativa v území

- značné stáří vodovodních a kanalizačních řadů
- relativně nízký podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci
- nízký podíl oddílné kanalizace
- minimální snaha dodavatelů zemního plynu o rozšíření systému do dalších obcí dané zejména malou poptávkou (způsobenou vysokou cenou i vysokými pořizovacími náklady)
- nedostatečně rozvinutý kanalizační systém s napojením na ČOV v obcích do 2000 obyvatel
- ohrožení kvality povrchových a podzemních vod vlivem nečištění odpadních vod
- závislost velké části území na jednom zdroji tepla – elektrárně Poříčí II – nebezpečí při výpadku tohoto zdroje

II/A.13 EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

Pozitiva v území

- značná výměra lesních pozemků (produkčních)
- zavedené malé a střední podnikání
- využívané průmyslové zóny
- velmi příznivé podmínky pro cestovní ruch
- významné zahraniční společnosti v území (Siemens, Continental, ABB...)
- významné místní firmy (Grund, Beran...)
- tradiční průmyslová odvětví (textilní průmysl, elektrotechnický průmysl) s vybudovaným zázemím
- napojení místních středních škol na místní průmyslové společnosti – kvalifikování pracovníci s vazbou na místní společnosti
- rozvoj „zeleného“ podnikání
- využití nevyužívaných a ladem ležících zemědělských pozemků pro nové tradiční i netradiční způsoby zemědělského hospodaření
- získávání prostředků na rozvoj z Evropských fondů
- využití přírodního a kulturního potenciálu území pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu
- vyšší míra vzájemné spolupráce obcí v podpoře podnikání (i přeshraniční)
- využívání areálů brownfields
- těžba břidlicového plynu (v současnosti nepovolen průzkum území)

Negativa v území

- koncentrace ekonomických činností do center osídlení
- špatné dopravní napojení - absence dálnice s napojením na Evropskou dálniční síť
- malé využití alternativních a ekologických způsobů hospodaření (např. tradiční budní hospodaření)
- nízké využití kapacit železniční nákladní dopravy
- velké nevyužívané areály – brownfields
- výrazný podíl jednostranného zaměření velkých ekonomických subjektů na export zejména v oblasti automobilového průmyslu
- odliv zahraničního kapitálu
- pokles ekonomické aktivity v důsledku nízkých příjmů obcí
- narůstající podíl nákladní automobilové dopravy bez odpovídající kapacity dopravní infrastruktury
- odliv kvalifikovaných pracovníků

II/A.14 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

Pozitiva v území

- atraktivita území pro cestovní ruch a rekreaci
- významné cyklotrasy v území
- rozsáhlá síť značených turistických tras
- lázeňské místo- Janské Lázně
- vysoký počet a kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení
- podpora zimních sportů – významná centra zimních sportů
- služby pro podporu zimních i letních sportů
- významná rekreační a sportovní zařízení
- využití území pro další rozvoj rekreace a cestovního ruchu
- vznik a podpora netradičních forem turistiky (např. agroturistika, hipoturistika...)
- zlepšení dopravní dostupnosti turistických center
- vznik kapacitně dostačující sítě cyklostezek a rozšíření / zkapacitnění sítě stávající

Negativa v území

- špatný stavebně – technický stav některých rekreačních zařízení
- špatný stavebně – technický stav některých sportovních staveb a zařízení
- lokální rizika ohrožení v důsledku civilizačních vlivů
- zvyšování zátěže území a krajiny vlivem potencionálních uživatelů a jednodenní návštěvnosti
- odliv návštěvníků území do ostatních destinací včetně zahraničních
- nedostatečná podpora obnovy sportovních zařízení

II/A.15 **BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL**

Pozitiva v území

- síť objektů požárních zbrojnic a jednotek SDH.

Negativa v území

- chybějící objekty (úkryty) civilní ochrany

II/B Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

II/B.1 PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK

Environmentální pilíř je v území ORP Trutnov pilířem nejsilnějším. Celé území poskytuje přírodě blízké až přírodní prostředí narušené pouze na severovýchodě těžbou (staré ekologické zátěže, brownfields). Značná část území - severní třetina území je oblastí s více, z velké části, se překrývající ochranou přírody včetně ochrany nadnárodní - Krkonošský národní park, NATURA 2000, biosférická rezervace UNESCO... V tomto území jsou silně potlačeny pilíře hospodářské i sociální. V tomto území je hospodářství soustředěno zejména na služby cestovního ruchu. V oblasti sociální dochází k trvalému úbytku trvalých obyvatel na úkor druhého bydlení. V území se rovněž nachází mnoho oblastí nižších stupňů ochrany (maloplošná chráněná území, významné krajinné prvky apod.).

V území se nachází poměrně malé záplavové území, což je dáno zejména provedenými protipovodňovými opatřeními po velké povodni na konci 19. století – úpravy toků pro rychlý odtok vody z území. Přesto se v záplavovém území nachází několik objektů jak pro bydlení, tak pro výrobu. V celém území je dostatek kvalitních podzemních vod pro zásobování obyvatelstva, území je částečně chráněno jako chráněná oblast akumulace podzemních vod. Po poslední aktualizaci došlo k vyškrtnutí větší části zranitelných oblastí.

V celém území jsou rozsáhlé plochy lesů, které jsou z poloviny využívány jako hospodářské, tj. pro produkci, ale i lesů ochranných a zvláštního určení.

V současnosti dochází k osazování lesních ploch zejména v chráněných oblastech původními dřevinami na původních stanovištích, přesto je tento proces pomalý. Nepůvodní druhy na nepůvodních stanovištích jsou více náchylné na napadení živými i neživými škůdci. Navíc s ohledem na osazení druhy hospodářsky výhodnějšími, rychlerostoucími s mělčím zakořeněním ztrácí lesy na velkých plochách své retenční schopnosti, v důsledku čehož dochází k rychlému odtoku dešťové vody (zejména při přívalových deštích, což zvyšuje riziko záplav).

Pro celé řešené území je zpracováno několik různě datovaných a různě detailních plánů ÚSES. Proces realizace jednotlivých prvků ÚSES spíše stagnuje, přestože jsou pro jejich realizaci s ohledem na vysokou kvalitu přírodního prostředí dobré předpoklady. Jedním z důvodů je právě nejednotnost výchozích podkladů. Pro stabilizaci ÚSES jsou důležité komplexní pozemkové úpravy, které v současnosti probíhají v několika katastrálních územích v rámci ORP Trutnov.

Zábory volné krajiny na úkor výstavby a rozšiřování sídel není v rámci ORP Trutnov tolik výrazné jako v jiných srovnatelných územích, což je dáno zejména morfologií území a rovněž hospodářskými a sociálními podmínkami v území, které není v současnosti příliš atraktivní jednak pro ekonomické subjekty ani pro obyvatelstvo. Nová výstavba se odehrává povětšinou v zastavěném území, případně

v návaznosti na něj.

Kvalita přírodního prostředí je v porovnání s republikovým průměrem velice dobrá a v území se nevyskytují subjekty výrazně narušující její rovnováhu.

Územní podmínky pro příznivé životní prostředí jsou velmi dobré, vývojový trend je setrvalý.

POTENCIÁL ÚZEMÍ

Pro příznivé životní prostředí má území ORP Trutnov především potenciál:

- ve velkém podílu lesních pozemků v celkové výměře území - lesy produkční i mimoprodukční
- v rozsáhlém chráněném území - Krkonošský národní park, chráněná krajinná oblast Broumovsko
- v chráněných územích nadnárodního významu - NATURA 2000 (evropsky významná lokalita i ptačí oblast), biosférická rezervace UNESCO
- v migračně významných územích a migračních koridorech
- ve vydatných a kvalitních zdrojích pitné vody pro zásobování obyvatel
- v lázeňském místu - Janské Lázně
- ve vysokém koeficientu ekologické stability
- v dlouhodobé tendenci snižování znečištění vod, půdy i ovzduší
- v dobrých předpokladech pro realizaci prvků ÚSES
- v ochraně dalších hodnotných částí území
- v pokračování rekultivací a sanací území po těžbě nerostných surovin
- v obnově původní vegetační skladby na původních stanovištích
- v údržbě a ochraně stávajících chráněných území
- ve zvyšování retence území

II/B.2 PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK

Ekonomický pilíř je slabším pilířem v řešeném území. To je dáno jednak polohou území s ohledem na dopravní tepny a nadregionální ekonomická centra a morfologií a historií území. Dále je hospodářský rozvoj v území omezen zejména limity ochrany přírody a krajiny.

Ekonomika je značně orientována na export zejména v oblasti automobilového průmyslu.

Velice důležitým ekonomickým odvětvím v území je cestovní ruch. V posledních letech dochází k prudkému rozvoji zejména v oblasti zimních sportů (rozvoj zimních středisek), ale letní sporty a turistika včetně cykloturistiky nejsou rovněž opomíjeny a lze očekávat, že se stanou stejně vyhledávanými a požadovanými. Rozvoj cestovního ruchu stále více naráží na ochranu přírodních hodnot a její limity.

Původní, v místě tradiční průmyslová odvětví - textilní a strojní průmysl byla v 90. letech a na počátku 20. století v silném útlumu a došlo tak k uzavírání velkých továren, které morálně i technicky zastaraly. Přílivem zahraničního kapitálu pak byly některé společnosti zachráněny, modernizovány a jsou ekonomickými „tahouny“ v území. Tradiční průmyslová výroba se dále zachovala v menších místních podnicích, které dokáží dynamicky reagovat na požadavky trhu. Důležitým oborem hospodářství v řešeném území je dále stavebnictví.

Zemědělství je orientováno na živočišnou výrobu (hovězí dobytek a skot), zejména v horských a podhorských oblastech prováděnou formou volného pasení. Míra zornění je v porovnání s republikovým průměrem nízká. Tradičními plodinami jsou píce a brambory. V současnosti je značná část orné půdy osazena plodinami pro výrobu biomasy - zejména řepkou.

Velkým problémem pro rozvoj ekonomiky je absence kvalitního dopravního napojení na vyšší ekonomická centra (zejména Hradec Králové, Praha, Wrocław...). Tímto problémem částečně trpí i rozvoj cestovního ruchu. Jako velmi důležitý je nutné hodnotit zejména záměr vybudování dálnice D11 z Jaroměře přes Trutnov k hranicím s Polskou republikou navazující na dálnici D11 Praha - Hradec Králové. Dalším důležitým záměrem je modernizace hlavní železniční tratě zejména na úseku Trutnov - Jaroměř (- Pardubice - napojení na důležitý železniční koridor) a dále vybudování železniční trati Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou s možným dalším prodloužením dále do Polské republiky.

Lze shrnout, že zásadními záměry pro hospodářský rozvoj území jsou zejména realizace dálnice D11, zvyšování atraktivity a rozvoj území pro cestovní ruch včetně alternativních aktivit a souvisejících služeb a podpora a rozvoj tradičních forem hospodaření.

Územní podmínky pro hospodářský rozvoj lze hodnotit jako průměrné až slabé, vývojový trend je dlouhodobě setrvalý, v posledních letech hospodářského růstu spíše pozitivní.

POTENCIÁL ÚZEMÍ

Pro hospodářský rozvoj má území ORP Trutnov především potenciál:

- v převážně živočišné výrobě – nízká míra zornění
- v zastoupení významných zahraničních společností se silným zázemím

- v budování a využívání průmyslové zóny Krkonošská a dalších výrobních areálů
- v podpoře cestovního ruchu - atraktivní prostředí v zimní i letní sezóně
- ve významných centrech cestovního ruchu
- v lázeňském místě - Janské Lázně
- v lesním hospodaření
- v elektrárně Poříčí II jako zdroje elektrické energie a tepla - nezávislost na nestabilních dálkových rozvodech elektrické energie
- v napojení místních středních škol na místní společnosti
- ve významných centrech cestovního ruchu - Pec pod Sněžkou, Janské Lázně
- v rozvoji „zeleného“ podnikání - agroturistika, tradiční formy hospodaření
- v rozvoji služeb cestovního ruchu
- v rozvoji středisek cestovního ruchu
- ve vzniku a podpoře alternativních forem turistiky
- v modernizaci železničních tratí a následném využívání nákladní železniční dopravy
- v železniční trati Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou
- v realizaci dálnice D11 jako důležitého dopravního spojení s dalšími významnějšími ekonomickými centry

II/B.3 PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK

Ve většině obcí v řešeném území dochází ke stagnaci až úbytku obyvatel a to jak přirozenému, tak migračnímu. S ohledem na hospodářské podmínky v území, přírodní limity území, špatnému dojezdu do větších ekonomických center. V centrech cestovního ruchu dochází k úbytku trvalého bydlení na úkor bydlení druhého a ubytování.

Věková struktura obyvatel je srovnatelná s národním průměrem. Vzdělanost je rovněž průměrná s tím, že se dlouhodobě mírně zvyšuje, což je však trend posledních let ve všech vyspělých oblastech světa. Pokrytí území školskými zařízeními je poměrně dobré s víceméně dostatečnou kapacitou ve všech kategoriích (předškolní zařízení, základní školy, střední školy + v posledních letech vznikly na území Trutnova pobočky několika vysokých škol). Kapacity školských zařízení a jejich potřeba budou do budoucna klesat s tím, jak budou stárnout tzv. silné ročníky. S tím je možné očekávat tlak na rušení školských zařízení zejména v menších obcích, což má v důsledku pro dané obce velmi negativní vliv na soudržnost jejich obyvatel.

V oblasti sociální péče je v rámci území ORP, stejně jako na téměř celém území České republiky, pociťován veliký deficit lůžkové kapacity zařízení péče o seniory. Tento problém bude narůstat zároveň s rostoucím věkem dožití a celkovému stárnutí obyvatel. Proto by bylo vhodné zahájit potřebné kroky alespoň k jeho zmírnění v nejbližší možné době. Ostatní služby sociální péče jsou v území dostatečné jak kapacitami, tak jejich spektrem.

Velkým problémem v území je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost v porovnání se srovnatelnými ORP - nejvyšší v rámci Královéhradeckého kraje. To je dáno zejména orientací místní ekonomiky na vývoz v oborech, které jsou mezi nejvíce ovlivňovanými poklesy celosvětové ekonomiky a ohrožovanými levnější produkcí zejména asijských zemí. Rovněž služby cestovního ruchu přes velké investice v posledních letech stále nedosahují úrovně jiných dostupných západoevropských destinací. Mezi další příčiny patří rovněž špatná dopravní dostupnost větších ekonomických center s vyšší nabídkou pracovních míst. I v tomto směru je realizace dálnice D11 jednou ze základních podmínek k minimálně výraznému zmírnění negativního ukazatele. V posledních letech ekonomického růstu došlo k výraznému snížení nezaměstnanosti a zejména průmyslové odvětví narazilo na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Obecně je pak nedostatek pracovních sil, i nekvalifikovaných, brzdou dalšího růstu a nelze v nejbližší době očekávat výraznou změnu.

Bytový fond v území ORP Trutnov je zastaralý a zanedbaný, v porovnání s dalšími srovnatelnými oblastmi v rámci republiky však lze stav bytového fondu hodnotit jako mírně nadprůměrný s tím, že se tento stav neustále zlepšuje probíhajícími opravami, rekonstrukcemi a modernizací. Velkým problémem je výstavba objektů apartmánového bydlení pro druhé bydlení v turisticky atraktivních destinacích zejména v Peci pod Sněžkou a Janských Lázních. Tento trend byl částečně zbrzděn ekonomickou krizí, ale po jejím odeznění je možné pozorovat opětovný tlak na jejich výstavbu. Veřejná technická infrastruktura poměrně dostatečně pokrývá požadavky obyvatelstva, její technický stav je však špatný s tím, že dochází k postupným rekonstrukcím a modernizacím úseků a technologických zařízení

jednotlivých sítí.

Zejména ve větších obcích je problémem hustá automobilová doprava se všemi negativními důsledky a dále doprava v klidu, zvláště na sídlištích s malými kapacitami parkovacích míst. Problémem jsou rovněž průtahy silnic I. třídy obcemi mnohdy navíc bez vybudovaných chodníků pro pěší a cyklisty. Dopravu v centrech větších obcí a měst lze rovněž považovat za negativní jev. Stávající síť cyklostezek se každým rokem zhušťuje a jednotlivé trasy prodlužují a zlepšuje se i jejich technický stav. V posledních letech došlo v rámci veřejné dopravy k rušení spojů autobusové dopravy a v případě železnice na jednu stranu k rušení tratí pro osobní dopravu, na druhou stranu dochází k posilování spojení zejména na trati Trutnov - Jaroměř (- Hradec Králové / Pardubice). Modernizace hlavních železničních tratí v území se tak stává jednou z priorit.

Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel nejsou optimální. Soudržnost obyvatel území je nepříznivě ovlivňována jak hospodářskými podmínkami území, stoupající nezaměstnaností, tak dalšími negativními faktory.

Územní podmínky pro soudržnost obyvatel jsou průměrné až slabé, vývojový trend je dlouhodobě spíše negativní.


POTENCIÁL ÚZEMÍ

Pro soudržnost společenství obyvatel má území ORP Trutnov především potenciál:


- v relativně příznivé věkové struktuře
- v dlouhodobém růstu vzdělanosti
- v poloze Trutnova jako správního sídla území
- v elektrárně Poříčí II jako zdroje tepla
- v zásobování teplem velké části území
- v poměrně dobrém pokrytí území veřejnou infrastrukturou
- v dobré dostupnosti zdravotní péče
- v poměrně dobré struktuře zařízení sociální péče
- v kvalitním středním školství
- v dobrých podmínkách pro druhé bydlení
- ve vybavenosti území technickou infrastrukturou
- v modernizaci a rekonstrukci bytového fondu
- v modernizaci železnice
- ve výstavbě dálnice D11
- v rozvoji sociálních služeb - zejména zvýšení lůžkových kapacit sociálních zařízení v péči o seniory
- ve vzniku nových pracovních míst v průmyslových zónách
- v modernizaci veřejné technické infrastruktury

II/B.4 VYVÁŽENOST PODMÍNEK V OBCÍCH


Obec	Územní podmínky			Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území		Kategorie zařazení
	Pro hospodářský rozvoj	Pro soudržnost společenství obyvatel území	Pro příznivé životní prostředí	Dobry stav	Špatný stav	
	H	S	Z			
Batřovice	-	+	+	S, Z	H	2b
Bernartice	+	+	+	H, S, Z		1
Dolní Olešnice	-	+	+	S, Z	H	2b
Hajnice	-	-	+	Z	H, S	3a
Havlovice	-	-	+	Z	H, S	3a
Horní Maršov	-	-	+	Z	H, S	2a
Horní Olešnice	-	+	+	S, Z	H	2b
Chotěvice	-	-	+	Z	H, S	3a
Chvaleč	-	+	-	S	H, Z	3c
Janské Lázně	+	-	+	H, Z	S	2a
Jívka	+	-	+	H, Z	S	2a
Královec	-	-	-		H, S, Z	4
Lampertice	-	-	-		H, S, Z	4
Libňatov	-	+	+	S, Z	H	2b
Malá Úpa	-	-	+	Z	H, S	3a
Malé Svatoňovice	+	+	-	H, S	Z	2c
Maršov u Úpice	-	+	+	S, Z	H	2b
Mladé Buky	+	+	+	H, S, Z		1
Pec pod Sněžkou	+	-	+	H, Z	S	2a
Pilníkov	+	+	+	H, S, Z		1
Radvanice	-	+	+	S, Z	H	2b
Rtyně v Podkrkonoší	+	+	-	H	S, Z	3b
Staré Buky	-	+	+	S, Z	H	2b
Suchovršíce	-	-	+	Z	H, S	3a
Svoboda nad Úpou	+	+	+	H, S, Z		1
Trutnov	+	+	-	H, S	Z	2c
Úpice	+	-	+	H, Z	S	2a
Velké Svatoňovice	+	+	-	H, S	Z	2c
Vlčice	+	+	+	H, S, Z		1
Zlatá Olešnice	-	+	+	S, Z		2b
Žacléř	+	+	-	H	S, Z	3b



LEGENDA:



POČET OBYVATEL OBCE



VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK

	Environmentální pilíř (Z)	Hospodářský pilíř (H)	Sociální pilíř (S)
1	+	+	+
2a	+	+	-
2b	+	-	+
2c	-	+	+
3a	+	-	-
3b	-	+	-
3c	-	-	+
4	-	-	-

II/C Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích a územních studiích, rozlišitelné v měřítku ÚAP ORP Trutnov (1:20 000) jsou zobrazené na výkrese GR.4 **Výkres problémů k řešení v ÚPD a ÚS.**

Seznam problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích a územních studiích

Urbanistické závady	
Pur_61	Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Trutnov - "Výsluní"
Pur_62	Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Žacléř - "Na Pilíři"
Pur_63	Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Žacléř - "Boženy Němcové"
Pur_64	Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Žacléř - "Bobr"
Pur_65	Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Trutnov - "Nový domov"
Pur_66	Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Trutnov - "hornické sídliště"
	Zemědělské areály v centrech obcí
	Brownfields(viz seznam brownfields níže)
Dopravní závady	
Pdi_1	Automobilová doprava v centru města - křížení frekventovaných pěších tras s automobilovou dopravou v centru města, doprava v klidu
Pdi_2	Nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích - Stadion II
Pdi_3	Nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích - Křížík
Pdi_4	Nedostatečná kapacita parkovacích míst pro návštěvníky horského střediska Janské Lázně v zimní sezóně
Pdi_5	Nedostatečná kapacita parkovacích míst pro návštěvníky horského střediska Pec pod Sněžkou v zimní sezóně
Pdi_6	Železniční přejezd u železniční zastávky "Vlčice"
Pdi_7	Nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích - Kryblice Špatné dopravní napojení městské čtvrti Kryblice
Pdi_8	Nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích - Kryblice
Pdi_9	Nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích - Družba
Pdi_10	Vysoké zatížení dopravou páteřních silnic (ulice Náchodská, Polská) s rostoucí tendencí
Pdi_11	Chybějící chodník u komunikace (zejména s ohledem na pohyb chodců a cyklistů k autobusovým zastávkám a železniční zastávce "Vlčice")
Pdi_12	Vysoké zatížení dopravou silnice I. třídy Bojiště - Krkonošská (průtah městem)
Pdi_13	Chybějící chodník u komunikace (zejména s ohledem na pohyb chodců a cyklistů k železniční zastávce "Vlčice")
Pdi_14	Frekventovaná silnice I. třídy procházející centry obcí Chotěvice, Pilníkov
Pdi_15	Frekventovaná silnice I. třídy procházející částí obce Horní Žďár / Hajnice - Výšinka

Pdi_16	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Střítež
Pdi_17	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Nový Rokytník
Pdi_18	Frekventovaná silnice I. třídy procházející částí obce Trutnov - Volanov
Pdi_19	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Hertvíkovice
Pdi_20	Stav silnice a frekvence dopravy na ní v průtahu částí města Poříčí (centrum)
Pdi_21	Chybějící chodník u frekventované silnice I. třídy
Pdi_22	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Suchovršice
Pdi_23	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcemi Úpice, Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší
Pdi_25	Dopravní napojení lokality Popluží na silnici II/304
Pdi_26	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Horní Olešnice
Pdi_28	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Chvaleč
Pdi_31	Špatná dostupnost lokality „Za komínem“
Pdi_32	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Zlatá Olešnice
Pdi_33	Křižovatka „Grund“ v Mladých Bukách
Pdi_37	Chybějící chodník v úseku Havlovice - Úpice
Pdi_38	Chybějící chodník v úseku Rtyně v Podkrkonoší – Červený Kostelec
Pdi_24 Pdi_27 Pdi_29 Pdi_30 Pdi_34 Pdi_36	Úrovnňové křížení železničních drah se silnicemi I. a II. třídy

Hygienické závady	
Phy_10d	Vysoké zatížení dopravou páteřních silnic (ulice Náchodská, Polská) s rostoucí tendencí - ohrožení obyvatel hlukem a prašností
Phy_12d	Vysoké zatížení dopravou silnice I. třídy Bojiště - Krkonošská (průtah městem) - ohrožení obyvatel hlukem a prašností
Phy_15d	Frekventovaná silnice I. třídy procházející částí obce Horní Žďár / Hajnice - Výšinka - ohrožení obyvatel hlukem a prašností
Phy_16d	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Střítež - ohrožení obyvatel hlukem a prašností
Phy_17d	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Nový Rokytník - ohrožení obyvatel hlukem a prašností
Phy_19d	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Hertvíkovice - ohrožení obyvatel hlukem a prašností
Phy_20d	Stav silnice a frekvence dopravy na ní v průtahu částí města Poříčí (centrum) - ohrožení obyvatel hlukem a prašností
Phy_22d	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Suchovršice - ohrožení obyvatel hlukem a prašností
Phy_23d	Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcemi Úpice, Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší - ohrožení obyvatel hlukem a prašností
Phy_24h	Hluk ze střelnice (býv. důl Celestýn)
	Zemědělské areály v obydlených částech obcí - ohrožení obyvatel zápachem, hlukem a prašností

Střety záměrů	
Pst_57s	Návrh trasy dálnice D11 x rozšíření skládky komunálního odpadu Kryblice II

Pst_58s	Návrh trasy dálnice D11 x návrh dálkového vodovodu Červený Kostelec - Trutnov
Střety záměrů s limity využití území	
Pst_24s Pst_25s Pst_26s Pst_27s Pst_28s Pst_29s Pst_30s Pst_33s Pst_34s Pst_35s Pst_36s Pst_37s	Návrh dálnice D11 x prvek ÚSES
Pst_46s Pst_47s	Návrh dálnice D11 x plynovod
Pst_48s Pst_67s	Návrh dálnice D11 x vodovod
Pst_49s Pst_50s	Návrh dálnice D11 x zastavěné území
Pst_54s Pst_55s	Návrh dálnice D11 x ochranné pásmo vodního zdroje
Pst_68s	Návrh akumulační nádrže povrchových vod Babí x zastavěné území
Pst_69s	Návrh akumulační nádrže povrchových vod Babí x ochranné pásmo Krkonošského národního parku

Seznam brownfields v řešeném území


Brownfields	
Pbf_1	Staré Buky - zemědělský areál v centru obce - vhodné využití - veřejné funkce
Pbf_4	Horní Maršov - Temný důl - bývalá továrna Mechanika - vhodné využití - polyfunkční (bydlení / ubytování, obchod, nerušící výroba, služby - cestovní ruch, administrativa)
Pbf_5	Pec pod Sněžkou - Velká Úpa - bývalý hotel Uran - vhodné využití - polyfunkční (ubytování, obchod, služby cestovního ruchu)
Pbf_6	Svoboda nad Úpou - bývalý průmyslový objekt - vhodné využití - polyfunkční (bydlení / ubytování, obchod, výroba, služby - cestovní ruch, administrativa, skladování)
Pbf_7	Žacléř - bývalý areál textilní továrny - vhodné využití - výroba, skladování
Pbf_8	Radvanice - Chvaleč - továrna - tírna lnu - vhodné využití - výroba, skladování
Pbf_9	Malé Svatoňovice - areál bývalé továrny Protheus

	- vhodné využití - výroba, skladování
Pbf_10	Trutnov - Volanov - bývalý zemědělský areál - vhodné využití - polyfunkční (bydlení, obchod, výroba, skladování, administrativa)
Pbf_11	Lampertice - areál Dolu Jan Šverma Žacléř - prohlášeno technickou památkou - hornický skanzen
Pbf_12	Trutnov - čistírna odpadních vod TEXLEN - vhodné využití – výroba a skladování (součást průmyslového areálu)
Pbf_13	Havlovice - areál Elitex
Pbf_14	Chvaleč - areál Texlen 15 - vhodné využití – smíšené bydlení (BD)

III OBCE VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP TRUTNOV

Batňovice	98
Bernartice	100
Dolní Olešnice	102
Hajnice	104
Havlovice	106
Horní Maršov	108
Horní Olešnice	110
Chotěvice	112
Chvaleč	114
Janské Lázně	116
Jívka	118
Královec	120
Lampertice	122
Libňatov	124
Malá Úpa	126
Malé Svatoňovice	128
Maršov u Úpice	130
Mladé Buky	132
Pec pod Sněžkou	134
Pilníkov	136
Radvanice	138
Rtyně v Podkrkonoší	140
Staré Buky	142
Suchovršice	144
Svoboda nad Úpou	146
Trutnov	148
Úpice	150
Velké Svatoňovice	152
Vlčice	154
Zlatá Olešnice	156
Žacléř	158

BATŇOVICE



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 43,4
- počet rodinných domů - 269
- počet bytových domů - 4

Příroda a krajina

- ÚSES

Vodní režim a horninové prostředí

- vlastní zdroj podzemní vody (1 vrt)
- část obce (Kvíčala) zásobená ze zdroje sousední obce
- vlastní zdroj bez OP II. stupně
- záložní zdroj mimo katastr obce

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby
- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF I. a II. třídy ochrany
- minimální plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- kulturní dům
- sportovní zařízení
- mateřská škola
- základní škola
- obecní úřad
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- veřejná kanalizace a ČOV
- veřejný vodovod (vyšší poruchovost)
- plynovod
- VN, trafostanice
- silnice I/14

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- areály zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- rekreační zóny

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- dostatečná technická infrastruktura - soudržnost obyvatel - malá nezaměstnanost - veřejná kanalizace a čistírna odpadních vod - napojení na vodovod ve Rtyni v Podkrkonoší	- odlehlost zastavěných území (Kvíčala) - relativně vysoká zranitelnost vodního zdroje - velká intenzita silniční dopravy obcí - další zvyšování silniční dopravy - stárnutí populace

Záměry na provedení změn v území

- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- vlastní zdroj vody (2. vrt)
- cyklostezka Úpice – Rtyně v Podkrkonoší
- plochy bydlení
- plochy občanského vybavení
- plochy technického vybavení
- plochy veřejných prostranství
- prvky ÚSES

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady

- areál zemědělské výroby v centru obce (Pur_67)
- nevyužité areály

Dopravní a technické závady

- silnice I/14 vedena zastavěným územím obce (Pdi_23)
- chybějící kanalizace v části Kvíčala (Pti_28)
- chybějící cyklo propojení s okolními obcemi (cyklotrasa, cyklostezka)

Hygienické závady

- areál zemědělské výroby v centru obce (Pur_67)
- silnice I/14 vedena zastavěným územím obce (Pdi_23)


Střety záměrů s limity využití území

- střety záměrů na vymezení zastavitelných ploch s OP technické infrastruktury

Ohrožení území

- lokální záplavy způsobené splachy z rozsáhlých ploch zemědělských pozemků

BERNARTICE



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 41,0
- počet rodinných domů - 236
- počet bytových domů - 28

Příroda a krajina

- ÚSES
- památný strom

Vodní režim a horninové prostředí

- více vodních zdrojů se stanoveným OP I. a II. stupně
- výchozy permských vulkanitů (Vraní hory)
- část obce na poddolovaném území

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby
- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé, ale méně hodnotné plochy ZPF

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- kulturní dům
- mateřská škola
- základní škola
- areál volnočasových aktivit
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- veřejný vodovod
- VN, trafostanice
- silnice I/16
- železnice (trať 043)

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- areály zemědělské výroby
- bioplynová stanice

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- hromadná rekreace (penziony)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- vlastní vodovod, více zdrojů podzemní vody - dopravní dostupnost Trutnova silniční dopravou - železnice - výstavba dálnice D11	- množství pozůstatků těžby (haldy, odvaly) v části Bečkov - chybějící kanalizace s ČOV - bioplynová stanice v obci - stárnutí populace

Záměry na provedení změn v území

- výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
 - výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
 - výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
 - dálnice D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02)
-
- plochy bydlení
 - plochy občanského vybavení
 - plochy rekreační
 - plochy dopravní infrastruktury
 - plochy technické infrastruktury (technické sítě)
 - plochy zeleně
 - prvky ÚSES

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady

- areál zemědělské výroby (Pur_68)

Dopravní a technické závady

- železniční přejezd (Pdi_24)
- chybějící kanalizace s napojením na ČOV (Pti_8, Pti_9)
- využívání lokálních zdrojů tepla (chybějící plynovod nebo rozvod tepla z CZT)
- zatížení dopravou při navážení bioplynové stanice (Pur_68)

Hygienické závady

- areál zemědělské výroby (Pur_68)
- bioplynová stanice v centru obce (Pur_68)


Střety záměrů s limity využití území

- koridor dálnice D11 x ÚSES, ZPF, PÚPFL, OP technické infrastruktury, vodních zdrojů
 - požadovat opatření snižující negativní dopady zejména na ÚSES (ÚP -> ÚŘ -> SP)

Ohrožení území

- území ohrožené povodněmi

DOLNÍ OLEŠNICE



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 43,1
- počet rodinných domů - 146
- počet bytových domů - 3

Příroda a krajina

- ÚSES
- památný strom

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroj podzemní vody (vrt) se stanoveným OP I. a II. stupně
- vodní tok Labe
- těžba českých granátů

Kvalita životního prostředí

- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- mateřská škola
- základní škola
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice I/14, II/325
- veřejná kanalizace s napojením na ČOV Hostinné
- veřejný vodovod (pouze část obce)
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- bez záznamu

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- vydatný vodní zdroj (rezerva pro rozvoj) - blízkost města Hostinné - nízká nezaměstnanost - nízký průměrný věk obyvatel	- chybějící vodovod v části obce - využívání lokálních zdrojů tepla

Záměry na provedení změn v území (obec bez územního plánu)

- výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)
- výstavba sportovně – rekreačního areálu
- výstavba rodinných domů

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady

- bez záznamu

Dopravní a technické závady

- silnice I/16 vedena zastavěným územím obce (Pdi_21)
- chybějící chodník u silnice I. třídy (Pdi_21)
- v části obce chybí vodovod a kanalizace (Pti_3)

Hygienické závady

- chybějící napojení obce na plynovod příp. rozvod tepla z CZT
- silnice I/16 vedena zastavěným územím obce (Pdi_21)

Střety záměrů s limity využití území


- bez záznamu

Ohrožení území

- záplavové území Labe v části obce Vestřev
 - v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP)

HAJNICE

Název obce:	Hajnice	Výměra obce [ha]:	3 171	Části obce:
Kód obce:	579211	Katastrálních území:	6	Hajnice, Horní Žďár, Výšinka
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	1122	Základních sídelních jednotek:	9	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	0,35	První písemná zpráva:	1386	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 42,8
- počet rodinných domů - 305
- počet bytových domů - 13

Příroda a krajina

- ÚSES

Vodní režim a horninové prostředí

- vydatný zdroj vody (vrt HA-1) se stanoveným OP I. a II. stupně

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF I. a II. třídy ochrany

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- sociální zařízení
- kulturní zařízení
- mateřská škola
- základní škola
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice I/37
- veřejná kanalizace a čistírna odpadních vod
- veřejný vodovod
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- areály zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- vlastní vydatný zdroj vody „barevné domky“ – významné zařízení sociální péče - nízký průměrný věk obyvatel - výstavba dálnice D11 - urbanistická a architektonická hodnota území „Stará Hajnice“ a „Mravenčí domky“	- zranitelné území - využívání lokálních zdrojů tepla - degradace zemědělských půd vlivem intenzivního hospodaření

Záměry na provedení změn v území (obec bez územního plánu)

- výstavba ČOV dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- vodovod Hajnice – Horní Žďár
- vodovod Hajnice – Stará Hajnice
- D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02)

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady

- areál zemědělské výroby (Pur_69)
- chybějící ochrana území Staré Hajnice a Mravenčích domků (Pur_81, Pur_82)

Dopravní a technické závady

- chybějící napojení obce na plynovod příp. rozvod tepla z CZT
- chybějící kanalizace v části Horní Žďár (Pti_39) a Výšinka (Pti_40)
- chybějící chodník v části Výšinka (Pdi_15)

Hygienické závady

- areál zemědělské výroby (Pur_69)
- stará ekologická zátěž
- vypouštění odpadních vod do vodního toku

Střety záměrů s limity využití území


- koridor dálnice D11 x ZPF a PÚPFL (Pst_36, Pst_37, Pst_55)

Ohrožení území

- zranitelné území
- ohrožení zdrojů pitné vody záplavami (Blata)

HAVLOVICE

Název obce:	Havlovice	Výměra obce [ha]:	871	Části obce:
Kód obce:	579220	Katastrálních území:	1	Havlovice
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	1016	Základních sídelních jednotek:	3	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	1,17	První písemná zpráva:	1545	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 41,6
- počet rodinných domů - 341
- počet bytových domů - 5

Příroda a krajina

- ÚSES
- památný strom

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje podzemní vody se stanoveným OP I. i II. stupně
- část území obce v záplavovém území řeky Úpy
- chráněné ložiskové území a DP Havlovice

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby
- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- bez záznamu

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- kulturní dům
- všesportovní areál
- mateřská škola
- základní škola
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/304
- obecní vodovod
- kanalizace
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- areál zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území

- blízkost města Úpice a Červeného Kostelce jako spádových obcí
- soudržnost obyvatel
- veřejný vodovod
- nízká nezaměstnanost
- výstavba rodinných domů
- veřejná kanalizace

Negativa v území

- odlehlost zastavěných území
- dopravní napojení lokality Podluží na silnici II/304
- chybějící chodník směr Úpice
- nedostatečná infrastruktura pro cyklisty
- využívání lokálních zdrojů tepla
- vyčerpání dostupných ploch pro výstavbu s ohledem k tomu, že obec nemá vydaný územní plán
- stará ekologická zátěž - skládka Peterkův Dolec
- hrozba zvýšení zatížení obce nákladní dopravou zásobující průmyslové areály v Úpici
- chybějící kapacitní dopravní napojení na dálnici D11 ve výstavbě

Záměry na provedení změn v území (obec bez územního plánu)

- výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03)
- bydlení v rodinných domech
- oprava silnice II/304 v úseku Havlovice - Úpice

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady

- areál zemědělské výroby (Pur_70)

Dopravní a technické závady

- dopravní napojení lokality Podluží na silnici II/304 (Pdi_25)
- chybějící napojení obce na plynovod příp. rozvod tepla z CZT (vysoká cena)
- chybějící chodník podél silnice II/304 – napojení směr Úpice (Pdi_37)
- chybějící propojení cyklostezkou (cyklotrasou) s okolními obcemi

Hygienické závady

- areál zemědělské výroby (pur_70)
- stará ekologická zátěž

Střety záměrů s limity využití území


- bez záznamu

Ohrožení území

- aktivní sesuvná území
- vymezené záplavové území řeky Úpy
 - v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP)

HORNÍ MARŠOV

Název obce: Horní Maršov	Výměra obce [ha]: 2 847	Části obce:
Kód obce: 579262	Katastrálních území: 8	Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice,
Počet obyvatel k 31. 1. 2023: 931	Základních sídelních jednotek: 9	Horní Lysečiny, Horní Maršov, Temný Důl
Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,33	První písemná zpráva: 1541	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 44,5
- počet rodinných domů - 306
- počet bytových domů - 34

Příroda a krajina

- ÚSES
- Území Krkonošského národního parku a jeho OP
- evropsky významná lokalita Krkonoše
- ptačí oblast Krkonoše

Vodní režim a horninové prostředí

- více vodních zdrojů se stanovenými OP I. i II. stupně
- část území obce se nachází v CHOPAV Krkonoše
- část území obce je v záplavovém území řeky Úpy
- opuštěné lomy na krystalický vápenec („Albeřické lomy“ – II. zóna KRNAP)
- zvýšené radonové riziko

Kvalita životního prostředí

- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- sportovní zařízení
- mateřská škola
- základní škola
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/296
- veřejný vodovod v centrální části obce (část Horní Maršov)
- kanalizační síť a centrální ČOV v centrální části obce (část Horní Maršov)
- teplovod, VS
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- cestovní ruch - turistika
- výrobní a skladovací areály

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- hromadná rekreace (penziony)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice (SDH)

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- dostatečná technická infrastruktura - odpovídající občanské vybavení - lesní hospodářství - významné místo cestovního ruchu - podpora alternativních způsobů hospodaření (budní hospodaření) - rozvoj turistiky	- odlehlost zastavěných území - nevyužívaný a chátrání zámek - nezaměstnanost - rozvoj omezen ochranou přírody a morfologií území - odliv trvale bydlících obyvatel - naplnění ploch vhodných pro rozvoj

Záměry na provedení změn v území

- transformovna 110/35kV (TUZ_E04)
- výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- plochy sjezdových tratí (sjezdovky)
- dopravní zařízení (vleky, lanovky)

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady

- brownfield Horní Maršov - Temný důl - bývalá továrna Mechanika (Pbf_4)
 - zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na jeho polohu a charakter – preferovat polyfunkční využití – bydlení/ubytování, obchod, výroba, služby cestovního ruchu, administrativa, skladování (ÚP)

Dopravní a technické závady

- chybějící veřejný vodovod a kanalizace v částech Dolní Lysečiny, Horní Lysečiny, Dolní Albeřice, Horní Albeřice (Pti_4)

Hygienické závady

- bez záznamu


Střety záměrů s limity využití území

- střet záměrů rozvoje (vymezování zastavitelných ploch) s ochranou přírody a krajiny, zemědělským fondem a morfologií

Ohrožení území

- stanovené záplavové území řeky Úpy
 - v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP)

HORNÍ OLEŠNICE



- průměrný věk – 42,9
- počet rodinných domů - 154
- počet bytových domů - 3

Příroda a krajina

- ÚSES

Vodní režim a horninové prostředí

- chráněná ložisková území

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby
- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- bez záznamu

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice I/16
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- areály zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- dobrá dostupnost města Hostinného - množství zachovalých původních roubených venkovských domů - naleziště polodrahokamů - poměrně vysoká zásoby podzemních vod - soudržnost obyvatel - podpora a rozvoj alternativních způsobů zemědělství - agroturistika - architektonická a urbanistická hodnota částí Zadní a Přední Ždírnice	- odlehlost zastavěných území (Přední a Zadní Ždírnice) - relativně vysoká zranitelnost zdroje vody - silnice I/16 v zastavěném území obce - využívání lokálních zdrojů tepla - otevření těžby polodrahokamů (českých granátů a achátů) - stárnutí obyvatel - záplavové území - zvodněné území

Záměry na provedení změn v území (obec bez územního plánu)


- výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- výstavba rodinných domů

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady areály zemědělské výroby
Dopravní a technické závady - silnice I/16 vedena zastavěným územím obce (Pdi_26) - chybějící chodník u silnice I. třídy (Pdi_26) - chybějící veřejná kanalizace s napojením na ČOV (Pti_1, Pti_2, Pti_3) - chybějící vodovod (Pti_1, Pti_2, Pti_3) - chybějící napojení obce na plynovod příp. rozvod tepla z CZT
Hygienické závady - areály zemědělské výroby (Pur_71) - silnice I/16 vedena zastavěným územím obce (Pdi_26) - využívání lokálních zdrojů tepla
Střety záměrů s limity využití území bez záznamu
Ohrožení území - záplavové území (chybějící vyhlášení) - možnost zahájení těžby českých granátů a achátů - zamezit případně stanovit takové podmínky těžby, aby bylo zamezeno jejím negativním důsledkům (ÚP -> ÚŘ)

CHOTĚVICE

Název obce:	Chotěvice	Výměra obce [ha]:	2 013	Části obce:
Kód obce:	579319	Katastrálních území:	1	Chotěvice
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	1 025	Základních sídelních jednotek:	3	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	0,51	První písemná zpráva:	1362	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 42,7
- počet rodinných domů - 299
- počet bytových domů - 19

Příroda a krajina

- ÚSES
- památný strom

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroj podzemní vody (vrt) se stanoveným OP I. a II. stupně
- sesuvná území

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby
- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF I. a II. třídy ochrany

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- zdravotnické zařízení
- mateřská škola
- základní škola

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- veřejný vodovod
- VN, trafostanice
- silnice I/16
- železnice (trať 040)
- cyklostezka

Ekonomické a hospodářské podmínky

- areály zemědělské výroby
- areál stavební výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- bez záznamu

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- dopravní dostupnost měst Trutnova a Hostinného - celostátní železnice - nízká nezaměstnanost - alternativní způsoby zemědělství – agroturistika	- silnice I/16 vedena zastavěným územím obce (vysoká dopravní zátěž) - úseky silnice I/16 s prudkými zatáčkami (vyšší nehodovost)


Záměry na provedení změn v území

- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
 - dobudování čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
 - dobudování kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03)
 - dobudování vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
 - modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)
 - výstavba větrných elektráren 2x 6,5 MW
-
- plochy bydlení
 - plochy rekreace
 - plochy občanského vybavení
 - plochy výroby a skladování
 - plochy těžby

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady areál zemědělské výroby (Pur_72)
Dopravní a technické závady - silnice I/16 vedena zastavěným územím obce (Pdi_14) - železniční přejezdy (Pdi_34, Pdi_27)
Hygienické závady - areál zemědělské výroby (Pur_72) - silnice I/16 vedena zastavěným územím obce (Pdi_14) - využívání lokálních zdrojů tepla
Střety záměrů s limity využití území bez záznamu
Ohrožení území - vymezené záplavové území - v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP)

CHVALEČ



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 44,1
- počet rodinných domů - 196
- počet bytových domů - 14

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko mimo zastavěné území – pouze část

Vodní režim a horninové prostředí

- vodní zdroje se stanoveným OP I. i II. stupně (záložní zdroj - vrt Chvaleč bez OP)
- skalní výchozy sedimentů perm karbonu
- část obce leží na poddolovaném území
- pozůstatky hornické činnosti (odvaly, haldy aj.)

Kvalita životního prostředí

- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- sportovní zařízení
- mateřská škola
- základní škola
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/301
- železnice (trať 047)
- veřejný vodovod (jenom v části Chvaleč)
- veřejný kanalizace a ČOV (jenom v části Chvaleč)
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- lyžařský areál (Petříkovice)

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- železnice - ložiskové území - lyžařský areál Petříkovice - přírodní prostředí - rozvoj cestovního ruchu	- odlehlost zastavěných území (Petříkovice, Chvaleč) - využívání lokálních zdrojů tepla - pozůstatky po těžbě - obnova těžby - klesající hladina podzemních vod - nárůst nákladní dopravy

Záměry na provedení změn v území


- výstavba několik lokálních čistíren odpadních vod pro jednotlivé části obce (TUZ_V02)
- výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03)
- výstavba rodinných domů
- plochy bydlení
- plochy rekreace
- plochy občanského vybavení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy technické infrastruktury
- plochy výroby a skladování
- plochy zeleně
- prvky ÚSES

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady bez záznamu
Dopravní a technické závady - chybějící veřejná kanalizace s napojením na ČOV (Pti_14, Pti_15) - chybějící vodovod (Petříkovice) (Pti_14) - chybějící napojení obce na plynovod příp. rozvod tepla z CZT - chybějící chodníky u silnice č. 301 (Pdi_28)
Hygienické závady - vypouštění splaškových odpadních vod do vodoteče resp. jejích vsakování - využívání lokálních zdrojů tepla
Střety záměrů s limity využití území bez záznamu
Ohrožení území aktivní sesuvné území

JANSKÉ LÁZNĚ

Název obce: Janské Lázně	Výměra obce [ha]: 1 373	Části obce:
Kód obce: 579351	Katastrálních území: 2	Janské Lázně
Počet obyvatel k 31. 12. 2023: 675	Základních sídelních jednotek: 6	
Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,49	První písemná zpráva: 1552	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 46,0
- počet rodinných domů - 128
- počet bytových domů - 33

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Krkonošského národního parku
- evropsky významná lokalita Krkonoše
- ptačí oblast Krkonoše

Vodní režim a horninové prostředí

- významné zdroje slabě termální vody lázeňského významu, OP lázeňských zdrojů
- zdroje podzemní vody (gravitační) se stanovenými OP I. a II. stupně
- CHOPAV Krkonoše
- morfologicky zajímavé výchozy kvarcitů (Modré kameny)
- vývěry slabě termálních vod, vázané na zlomové pásmo
- oblast s místy vyšším radonovým rizikem

Kvalita životního prostředí

- areál zemědělské výroby
- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- mateřská škola
- základní škola
- střední škola
- sportovní a kulturní zařízení

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/297, III/2961
- veřejný vodovod a veřejná kanalizace
- plynovod, RS, teplovod, VS
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
- cestovní ruch a rekreace
- lázeňství

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- hromadná rekreace (hotely, penziony)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- bez záznamu

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území
- dostatečná technická infrastruktura - lázeňské místo - přírodní prostředí - významné centrum cestovního ruchu - lyžařské areály - atraktivní turistická destinace zimní i letní turistiky - zdroje minerálních vod - střední škola pro tělesně postižené - rozvoj služeb cestovního ruchu (např. naučná stezka „v korunách stromů“) - další rozvoj lázeňství

Negativa v území
- limitovaný rozvoj území (ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů a morfologie území) - vysoká míra nezaměstnanosti - vyšší průměrný věk obyvatel - záměry na výstavbu velkokapacitních hotelových ubytovacích zařízení - výstavba apartmánových domů (kapacitních objektů druhého bydlení) - odliv trvale bydlících obyvatel - vyčerpání zdrojů

Záměry na provedení změn v území


- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- propojení areálů zimních sportů Janské Lázně - Pec pod Sněžkou (Velká Úpa)
- termální pramen v blízkosti promenády (nový vrt)
- další rozšiřování kanalizace a vodovodu
- plochy bydlení
- plochy občanského vybavení
- plochy veřejných prostranství
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy zeleně
- plochy sjezdových tratí (sjezdovky)

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady bez záznamu
Dopravní a technické závady - kolize silniční dopravy a chodců (lázeňských hostů) v centru - omezování silniční dopravy v centru - sezónně nedostačující kapacity parkovišť (Pdi_4)
Hygienické závady bez záznamu
Střety záměrů s limity využití území střet záměrů s podmínkami ochrany vnitřního lázeňského území (s lázeňským statutem)
Ohrožení území není stanoveno

JÍVKA

Název obce:	Jívka	Výměra obce [ha]:	3 200	Části obce:
Kód obce:	579378	Katastrálních území:	6	Jívka
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	601	Základních sídelních jednotek:	7	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	0,19	První písemná zpráva:	1542	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 43,7
- počet rodinných domů - 222
- počet bytových domů - 8

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
- národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály
- evropsky významná lokalita Adršpašsko-teplické skály
- evropsky významná lokalita Metuje a Dřevíč
- evropsky významná lokalita Stárkovské bučiny
- ptačí oblast Broumovsko
- památné stromy

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje vody
- CHOPAV Polická pánev
- poddolované území a CHLÚ
- výskyt potenciálně sesuvných území

Kvalita životního prostředí

- odkaliště po těžbě rudy ÚSES

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- bez záznamu

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- mateřská škola

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/301
- železnice (trať 047)
- veřejný vodovod, veřejná kanalizace s centrální ČOV (pouze pro část obce)
- televizní kabelový rozvod

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- areály zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- hromadná rekreace (penziony)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- kvalita přírodního prostředí - železnice - velká výměra kvalitní zemědělské půdy - rozvoj cestovního ruchu	- odlehlost zastavěných území - dopravní dostupnost větších sídel (Trutnov, Náchod) - chybějící základní škola - chybějící kanalizace s napojením na ČOV - využívání lokálních zdrojů tepla - odliv trvale bydlících obyvatel - hrozba obnovení těžby - omezené možnosti rozvoje (CHKO, CHLÚ) - pokles hladiny podzemních vod - nárůst automobilové dopravy

Záměry na provedení změn v území


- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03)
- výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- náhradní vodní zdroj
- plochy bydlení
- plochy rekreace
- plochy občanského vybavení
- plochy výroby a skladování
- plochy vodní a vodohospodářské
- prvky ÚSES

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady areály zemědělské výroby (Pur_73, Pur_74)
Dopravní a technické závady - technický stav komunikací spojujících jednotlivé části obce - chybějící kanalizace s napojením na ČOV v místních částech Jívka (Pti_25), Janovice (Pti_20), Studnice (Pti_21) - chybějící veřejný vodovod v části Janovice (Pti_20) - místní komunikace zatěžované nákladní dopravou
Hygienické závady - areály zemědělské výroby (Pur_73, Pur_74) - využívání lokálních zdrojů tepla
Střety záměrů s limity využití území - střet záměrů rozvoje (vymezování zastavitelných ploch) s ochranou přírody a krajiny - střet záměrů s chráněným ložiskovým územím
Ohrožení území aktivní sesuvná území

KRÁLOVEC

Název obce:	Královec	Výměra obce [ha]:	994	Části obce:
Kód obce:	530808	Katastrálních území:	1	Královec
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	190	Základních sídelních jednotek:	1	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	0,19	První písemná zpráva:	1289	



- průměrný věk – 45,7
- počet rodinných domů - 72
- počet bytových domů - 2

Příroda a krajina

- ÚSES

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroj podzemní vody se stanoveným OP I. a II. stupně
- výchozy permských vulkanitů (Vraní hory),
- těžba kamene (lom Královec)
- část území obce na poddolovaném území

Kvalita životního prostředí

- areál zemědělské výroby

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF
- minimální plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice I/16
- železnice (trať 043 a neprovozovaná trať)
- veřejný vodovod
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- těžba kamene
- areál zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- hromadná rekreace (penziony)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- bez záznamu

Sociodemografické podmínky a bydlení

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- hraniční přechod do Polské republiky - možnosti rozvoje území - železnice - ložiska stavebního kamene - výstavba dálnice D11	- chybějící veřejná infrastruktura (kanalizace) - vysoká nezaměstnanost - nízký koeficient ekologické stability - málo pracovních příležitostí - využívání lokálních zdrojů tepla - stárnutí obyvatel - degradace zemědělských půd vlivem intenzivního hospodaření

Záměry na provedení změn v území


- výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03)
- D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02)
- plochy bydlení
- plochy občanského vybavení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy technické infrastruktury
- plochy zeleně
- prvky ÚSES

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady areál zemědělské výroby (Pur_75)
Dopravní a technické závady - železniční přejezdy (Pdi_29, Pdi_30) - chybějící veřejná kanalizace s napojením na ČOV (Pti_7)
Hygienické závady - areál zemědělské výroby (Pur_75) - využívání lokálních zdrojů tepla
Střety záměrů s limity využití území - koridor dálnice D11 x ÚSES, ZPF, PÚPFL, OP technické infrastruktury, vodních zdrojů, zastavěné území (Pst_54, Pst_50, Pst_67) - požadovat opatření snižující negativní dopady zejména na ÚSES a vodní zdroje (ÚP -> ÚŘ -> SP)
Ohrožení území není stanoveno

LAMPERTICE

Název obce:	Lampertice	Výměra obce [ha]:	584	Části obce:
Kód obce:	548804	Katastrálních území:	1	Lampertice
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	356	Základních sídelních jednotek:	1	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	0,61	První písemná zpráva:	1521	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 45,5
- počet rodinných domů - 104
- počet bytových domů - 6

Příroda a krajina

- ÚSES

Vodní režim a horninové prostředí

- bez vodního zdroje
- povrchové pozůstatky důlní činnosti
- většina území obce na poddolovaném území a v dobývacím prostoru

Kvalita životního prostředí

- areál důlní těžby

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- bez záznamu

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- sociální zařízení

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/300, III/30022
- železnice (neprovozovaná trať)
- veřejný vodovod
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areál
- areál zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- ložiskové území – energetické suroviny - železnice - výstavba dálnice D11	- pozůstatky hornické činnosti – areál dolu Jan Šverma vč. Odvalu - poddolované území - dobývací prostor - chybějící veřejná infrastruktura (kanalizace) - vysoká nezaměstnanost - vysoký průměrný věk obyvatel - vysoký koeficient ekonomické zátěže - nízký koeficient ekologické stability - zrušená lokální osobní vlakové dopravy - odliv trvale bydlících obyvatel

Záměry na provedení změn v území


- výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02)
- plochy bydlení
- plochy rekreace
- plochy občanského vybavení
- plochy výroby a skladování
- plochy zeleně
- prvky ÚSES

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady - areál zemědělské výroby (Pur_76) - areál dolu Jan Šverma (Pbf_11)
Dopravní a technické závady chybějící kanalizace s napojením na ČOV (Pti_6)
Hygienické závady areál zemědělské výroby (Pur_76)
Střety záměrů s limity využití území - záměry rozvoje limitovány dobývacím prostorem, poddolovaným územím a chráněným ložiskovým územím - koridor dálnice D11 x ÚSES, ZPF, PÚPFL, OP technické infrastruktury, vodních zdrojů (Pst_30) - požadovat opatření snižující negativní dopady zejména na ÚSES a vodní zdroje (ÚP -> ÚŘ -> SP)
Ohrožení území není stanoveno

LIBŇATOV

Název obce:	Libňatov	Výměra obce [ha]:	582	Části obce:
Kód obce:	579475	Katastrálních území:	1	Libňatov
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	383	Základních sídelních jednotek:	2	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	0,66	První písemná zpráva:	1464	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 43,8
- počet rodinných domů - 183
- počet bytových domů - 2

Příroda a krajina

- ÚSES

Vodní režim a horninové prostředí

- potenciálně sesuvná území

Kvalita životního prostředí

- bez záznamu

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- mateřská školka
- kulturní dům
- obchod
- pohostinství

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/304, III/3041
- veřejný vodovod
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- skladovací areál

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- bez záznamu

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území
- relativně kvalitní přírodní prostředí - blízkost a dopravní dostupnost měst Úpice a Červený Kostelec - veřejný vodovod - alternativní zemědělské hospodaření – agroturistika, hipoturistika

Negativa v území
- chybějící veřejná kanalizace a ČOV - využívání lokálních zdrojů tepla - snížení kvality podzemních vod - klesající hladina podzemních vod

Záměry na provedení změn v území


- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- výstavba čistírny odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- výstavba vodovodu včetně technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- předpokládané vedení VVN od VE v Mezilečí do elektrárny Poříčí
- plochy bydlení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy zeleně
- prvky ÚSES

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady bez záznamu
Dopravní a technické závady chybějící kanalizace s napojením na ČOV (Pti_35)
Hygienické závady - využívání lokálních zdrojů tepla - možné obtěžování hlukem z připravovaných větrných elektráren (5 ks) v Mezilečí
Střety záměrů s limity využití území bez záznamu
Ohrožení území není stanoveno

MALÁ ÚPA

Název obce:	Malá Úpa	Výměra obce [ha]:	2 667	Části obce:
Kód obce:	579505	Katastrálních území:	2	Dolní Malá Úpa, Horní Malá Úpa
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	157	Základních sídelních jednotek:	2	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	0,06	První písemná zpráva:	1748	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 38,0
- počet rodinných domů - 103
- počet bytových domů - 5

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Krkonošského národního parku
- evropsky významná lokalita Krkonoše
- ptačí oblast Krkonoše

Vodní režim a horninové prostředí

- CHOPAV Krkonoše
- vodní zdroje obce bez stanovených OP
- v minulosti těžba rud
- menší lokálně poddolovaná území
- lokálně významnější radonové riziko

Kvalita životního prostředí

- bez záznamu

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- bez záznamu

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/252
- veřejný vodovod v části obce
- veřejná kanalizace v části obce
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- cestovní ruch, rekreace
- lyžařský areál SKIMU, a.s.
- Pivovar Trautenberk

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- hromadná rekreace (penziony)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- bez záznamu

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ

Pozitiva v území

- kvalitní přírodní prostředí
- hraniční přechod do Polské republiky
- turisticky atraktivní prostředí – množství značených turistických tras
- ubytovací kapacity
- nástup na Sněžku
- roztroušená zástavba, luční enklávy, lidová horská architektura
- posílení unikátnosti charakteru obce mezi ostatními středisky v Krkonoších a tím zatraktivnění území
- zkvalitňování služeb cestovního ruchu
- zachování přírodních hodnot
- zavedení služeb pro trvalé žijící občany obce
- zkvalitňování služeb lyžařského areálu
- zvyšování nabídky turistických služeb

Negativa v území

- parkování v zimním období
- tranzitní doprava polských návštěvníků
- chybějící část veřejné infrastruktury
- místní komunikace v havarijním stavu
- pokles trvalé žijících obyvatel obce
- chybějící služby pro trvalé žijící obyvatele obce
- vodovod a kanalizace pouze u části staveb
- zvyšování počtu jednodenních návštěvníků
- dopravní dostupnost automobilových návštěvníků lyžařských areálu Janské Lázně a Pec pod Sněžkou
- odliv trvale bydlících obyvatel
- zastavění volné krajiny – ztráta charakteru horské obce

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

- výstavba čistírny odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03)
- výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- parkovací plochy ve Spáleném Mlýně (manipulační plocha), rozšíření parkoviště u Zátíší
- odkanalizování Rennerových bud
- plochy bydlení
- plochy rekreace
- plochy občanského vybavení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy vodní a vodohospodářské
- prvky ÚSES

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH

Urbanistické závady

- bez záznamu

Dopravní a technické závady

- malé kapacity parkovišť zejména v zimní sezóně

Hygienické závady

- bez záznamu

Střety záměrů s limity využití území


- střet záměrů rozvoje (vymezování zastavitelných ploch) s ochranou přírody a krajiny (KRNAP, EVL)

Ohrožení území

- aktivní sesuvná území

MALÉ SVATOŇOVICE

Název obce: Malé Svatoňovice	Výměra obce [ha]: 674	Části obce:
Kód obce: 579513	Katastrálních území: 4	Malé Svatoňovice, Odolov, Petrovice, Strážkovice
Počet obyvatel k 31. 12. 2023: 1 591	Základních sídelních jednotek: 4	
Hustota zalidnění [ob./ha]: 2,36	První písemná zpráva: 1357	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 42,8
- počet rodinných domů - 417
- počet bytových domů - 44

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (část území obce)
- evropský významná lokalita Žaltman

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje podzemní vody se stanovenými OP I. a II. stupně
- skalní výchozy sedimenty karbonu (hřeben Jestřebích hor)
- zbytky „zkamenělého lesa“ (zaniklé) - Kryštofovy kameny
- část obce na poddolovaném území a v CHLÚ

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby
- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- bez záznamu

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- mateřská škola
- základní škola
- střední škola
- muzeum
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice III/3014
- železnice (trať 032)
- veřejný vodovod
- veřejná kanalizace s ČOV
- plynovod,
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- areály zemědělské výroby
- areál věznice

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- báňská záchranná služba
- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- dostatečná technická infrastruktura - kvalitní přírodní prostředí - dopravní dostupnost (silnice, železnice) - ložiskové území - rozvoj cestovního ruchu - nárůst obyvatel	- odlehlost zastavěných území - používání lokálních zdrojů tepla - pozůstatky po těžbě včetně ekologických zátěží - relativně vysoká nezaměstnanost


Záměry na provedení změn v území

- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- výstavba čistírny odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- využití areálů Polytex a Doly (průmyslové zóny)
- plochy bydlení
- plochy rekreace
- plochy zeleně
- prvky ÚSES

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady bez záznamu
Dopravní a technické závady - železniční přejezd (Pdi_36) - chybějící kanalizace s napojením na ČOV v částech Petrovice (Pti_22), Strážkovice (Pti_23), Odolov (Pti_24) - chybějící propojení cyklostezkami s okolními obcemi (cyklostezka Trutnov – Červený Kostelec)
Hygienické závady - používání lokálních zdrojů tepla - stará ekologická zátěž
Střety záměrů s limity využití území záměry rozvoje limitovány dobývacím prostorem a poddolovaným územím
Ohrožení území není stanoveno

MARŠOV U ÚPICE



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 43,3
- počet rodinných domů - 82
- počet bytových domů - 0

Příroda a krajina

- ÚSES
- památný strom

Vodní režim a horninové prostředí

- výskyt a lokální těžba štěrkopísků terciárního stáří

Kvalita životního prostředí

- areál zemědělské výroby

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF
- minimální plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- bez záznamu

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice III/3041
- veřejný vodovod

Ekonomické a hospodářské podmínky

- areály zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území

- kvalitní přírodní prostředí
- velmi nízká nezaměstnanost
- relativní blízkost spádových obcí
- velmi nízká nezaměstnanost
- alternativní způsoby zemědělského hospodaření
- nárůst obyvatelstva

Negativa v území

- chybějící veřejná kanalizace s napojením na ČOV
- používání lokálních zdrojů tepla
- stárnutí obyvatelstva

Záměry na provedení změn v území

- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- přestěhování památkově chráněné zvoničky
- oprava silnice směr Hajnice
- větrné elektrárny v Úpici v blízkosti hranice obce

- plochy bydlení
- plochy občanské vybavenosti
- plochy rekreace
- prvky ÚSES

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady

- areál zemědělské výroby (Pur_77)

Dopravní a technické závady

- chybějící veřejná kanalizace s napojením na ČOV (Pti_34)

Hygienické závady

- areál zemědělské výroby (Pur_77)
- používání lokálních zdrojů tepla

Střety záměrů s limity využití území


- bez záznamu

Ohrožení území

- není stanoveno

MLADÉ BUKY

Název obce:	Mladé Buky	Výměra obce [ha]:	2 678	Části obce:
Kód obce:	579548	Katastrálních území:	4	Hertvíkovice, Kalná Voda,
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	2 301	Základních sídelních jednotek:	5	Mladé Buky, Sklenářovice
Hustota zalidnění [ob./ha]:	0,86	První písemná zpráva:	1358	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 42,3
- počet rodinných domů - 441
- počet bytových domů – 95

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Krkonošského národního parku a jeho OP
- evropsky významná lokalita Krkonoše
- evropsky významná lokalita Hrádeček
- evropsky významná lokalita Luční potok v Podkrkonoší
- ptačí oblast Krkonoše
- přírodní památka Sklenářovické údolí
- památné stromy

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje vody mají stanovená OP
- část obce v záplavovém území řeky Úpy
- zaniklé zlaté doly v Sejfech

Kvalita životního prostředí

- bez záznamu

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- bez záznamu

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- zdravotní zařízení
- mateřská škola
- základní škola
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice I/14
- železnice (trať 045)
- veřejný vodovod, veřejná kanalizace (ČOV Bohuslavice)
- teplovod, VS, plynovod, RS, VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- lyžařský areál
- golfový areál

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- hromadná rekreace (penziony)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- dostatečná technická infrastruktura - dopravní spojení silniční i železniční - blízkost Trutnova - skiareál Mladé Buky - atraktivní přírodní prostředí - golfové hřiště - rozvoj skiareálu - rozvoj služeb cestovního ruchu - pro rozvoj využívání intravilánu	- záplavová území - silnice I/14 vedená zastavěným územím Hertvíkovicemi - vysoký průměrný věk obyvatel - těžba břidlicového plynu (v současnosti nepovolen průzkum území) - stárnutí obyvatelstva

Záměry na provedení změn v území


- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
 - výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
 - kanalizace v Horních Bukách
 - výstavba bydlení v 5 lokalitách
 - opravy historických cest
 - využití areálu Texlen pro bydlení (soukromý investor)
-
- plochy bydlení
 - plochy rekreace
 - plochy občanského vybavení
 - plochy výroby a skladování
 - plochy technické infrastruktury

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady bez záznamu
Dopravní a technické závady - silnice I/14 vedená Hertvíkovicemi (Pdi_19) - křižovatka u Grundu (Pdi_33) - dopravní napojení (sjezdy) nových lokalit na silnici I/14 - chybějící cyklostezky (cyklotrasy)
Hygienické závady - silnice I/14 vedená zastavěným územím Hertvíkovicemi (Pdi_19) - stará ekologická zátěž
Střety záměrů s limity využití území bez záznamu
Ohrožení území - stanovené záplavové území řeky Úpy - v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP)

PEC POD SNĚŽKOU

Název obce: Pec pod Sněžkou	Výměra obce [ha]: 5 210	Části obce:
Kód obce: 579581	Katastrálních území: 3	Pec pod Sněžkou, Velká Úpa
Počet obyvatel k 31. 12. 2023: 731	Základních sídelních jednotek: 4	
Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,14	První písemná zpráva: 1790	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 42,3
- počet rodinných domů - 192
- počet bytových domů – 26

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Krkonošského národního parku
- evropsky významná lokalita Krkonoše
- ptačí oblast Krkonoše

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje podzemní a povrchové vody se stanoveným OP I. a II. stupně
- území CHOPAV Krkonoše
- obec s hornickou tradicí (převážně těžba a zpracování rud)
- oblast s relativně i lokálně zvýšeným radonovým rizikem

Kvalita životního prostředí

- bez záznamu

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- mateřská škola
- základní škola

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/296
- lanová dráha
- veřejný vodovod
- veřejná kanalizace s centrální ČOV
- plynovod
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- ski areály
- cestovní ruch

Rekreace a cestovní ruch

- středisko cestovního ruchu (zimní i letní turistika)
- rodinná rekreace (chaty, chalupy)
- hromadná rekreace (penziony, hotely)
- lanová dráha (Pec pod Sněžkou – Růžová hora – Sněžka)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice
- horská záchranná služba

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ

Pozitiva v území

- dosud dostačující technická infrastruktura
- kvalitní přírodní prostředí
- významné středisko cestovního ruchu
- lyžařské areály
- Sněžka – atraktivní turistická destinace
- hustá síť značených turistických tras
- zhušťující se síť cyklotras
- ubytovací kapacity a služby cestovního ruchu
- lanová dráha Pec pod Sněžkou – Sněžka
- nízký průměrný věk obyvatel
- další rozvoj a podpora cestovního ruchu
- podpora alternativních sportů a činností
- obnova a podpora budního hospodaření
- agroturistika

Negativa v území

- odlehlost zastavěných území
- zatížení životního prostředí turistickým ruchem
- nepůvodní vegetační druhy na nepůvodních stanovištích
- hustá síť svážnic a odvozních cest
- odliv trvale bydlících obyvatel
- výstavba objektů druhého bydlení (apartmánové domy)

Urbanistické závady

- bez záznamu

Dopravní a technické závady

- nedostatečná kapacita parkovišť, zejména v sezóně (letní i zimní) (Pdi_5)
- již naplněná kapacita stávající centrální ČOV

Hygienické závady

- bez záznamu

Střety záměrů s limity využití území

- střet záměrů rozvoje (vymezování zastavitelných ploch) s ochranou přírody a krajiny

Ohrožení území

- není stanoveno


ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

- plynovod vč, technologických zařízení (TUZ_P04)
- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- výstavba kanalizace a nové ČOV
- propojení areálů zimních sportů Pec pod Sněžkou (Velká Úpa) - Janské Lázně
- parkovací domy
- plochy sjezdových tratí (sjezdovky)
- dopravní zařízení (vleky, lanovky)
- propojení lyžařských areálů v Peci pod Sněžkou, Velké Úpě a Janských Lázní

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH

PILNÍKOV

Název obce:	Pilníkov	Výměra obce [ha]:	1 699	Části obce:
Kód obce:	579599	Katastrálních území:	3	Pilníkov
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	1 206	Základních sídelních jednotek:	4	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	0,71	První písemná zpráva:	1357	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 43,0
- počet rodinných domů - 321
- počet bytových domů – 26

Příroda a krajina

- ÚSES

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroj vody se stanoveným OP I. a II. stupně
- záložní zdroje vody (2 vrty)
- vydatný pramen na tzv. pilníkovském zlomu (nevyužíván)
- evidována menší sesuvná území

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- sociální zařízení
- zdravotnické zařízení
- mateřská škola
- základní škola
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice I/16
- železnice (trať 040)
- vodovod
- kanalizace, centrální čistírna odpadních vod
- VN, trafostanice
- plynovod

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- areály zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- hromadná rekreace (penziony)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ

Pozitiva v území	Negativa v území
- dopravní dostupnost Trutnova - celostátní železnice - městská památková zóna - dostatečný zdroj pitné vody	- silnice I/16 vedená zastavěným územím a centrem obce - degradace zemědělských půd vlivem intenzivního hospodaření - areál zemědělské výroby

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

- výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)
- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- protierozní a protipovodňová opatření
- rekonstrukce železničního nádraží
- modernizace železnice
- přeložka silnice I/16
-
- plochy bydlení
- plochy rekreace
- plochy občanského vybavení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy technické infrastruktury
- plochy výroby a skladování
- plochy vodní a vodohospodářské
- plochy zeleně
- plochy nezastavěného území – sportovní

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH

Urbanistické závady

- areál zemědělské výroby (Pur_78)
- opuštěný objekt Alenka
- nevyužívaný objekt bývalé sýpky

Dopravní a technické závady

- železniční přejezdy
- silnice I/16 vedená zastavěným územím centrem města (Pdi_14)
 - zvážit možné trasování obchvatu města, zejména jeho centrální části (ÚP)
- absence technického dvoru
- problém s dopravním napojením rozvojových ploch v intravilánu
- propojení s Trutnovem cyklostezkou

Hygienické závady

- silniční a železniční doprava v zastavěném území obce (Pdi_14)
- stará ekologická zátěž


Střety záměrů s limity využití území

- bez záznamu

Ohrožení území

- stanovené záplavové území Pilníkovského potoka
 - v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP)

RADVANICE



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 42,7
- počet rodinných domů – 95
- počet bytových domů – 21

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
- evropsky významná lokalita Žaltman

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje vody bez stanovených OP
- část obce leží na poddolovaném území a v CHLÚ
- množství pozůstatků po hornické činnosti

Kvalita životního prostředí

- bez záznamu

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- bez záznamu

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- zdravotnická zařízení
- mateřská škola
- základní škola

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/301
- železnice (trať 047)
- veřejný vodovod
- veřejná kanalizace s centrální ČOV
- teplovod, VS
- VN, trafostanice
- kabelová televize

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- hromadná rekreační zařízení

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- výrobní a skladovací areály

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ

Pozitiva v území	Negativa v území
- dostatečná technická infrastruktura - železnice - využití areálů brownfields - lyžařský areál	- chybějící občanské vybavení - pozůstatky po těžbě – halda - chybějící chodníky u komunikací - vysoký průměrný věk obyvatel - odliv trvale bydlících obyvatel - obnovení těžby - chráněné ložiskové území - rekultivovaná halda (finanční zátěž)


ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- rekonstrukce ČOV
- fotovoltaická elektrárna u objektů VUD
- pěší propojení s vlakovou zastávkou
-
- plochy bydlení
- plochy občanského vybavení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy výroby a skladování
- plochy zeleně

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH

Urbanistické závady - brownfield (průmyslový areál - bývalá tírna lnu) (Pbf_8) - zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na jeho polohu a charakter – preferovat výrobní a skladovací funkce (ÚP)
Dopravní a technické závady - dopravní zatížení - chybějící chodníky - propojení obce s železniční stanicí (podél horkovodu) - chybějící komunikace v průmyslovém areálu
Hygienické závady Stará ekologická zátěž
Střety záměrů s limity využití území bez záznamu
Ohrožení území není stanoveno

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 45,0
- počet rodinných domů – 832
- počet bytových domů – 46

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
- památné stromy

Vodní režim a horninové prostředí

- vodní zdroje se stanovenými OP
- místy pozůstatky po hornické činnosti (haldy aj.)

Kvalita životního prostředí

- bývalé odkaliště uhelného prádla dolu IDA
- skládka „na haldě“ s kompostárnou a sběrným dvorem
- bioplynová stanice v areálu A-Taurus

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- bez záznamu

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- sociální zařízení
- zdravotnická zařízení
- sportovní zařízení
- mateřská škola
- základní škola
- základní umělecká škola
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice I/14, II/567
- železnice (trať č. 032)
- optická síť
- veřejný vodovod
- veřejná kanalizace s centrální ČOV
- plynovod

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- areály zemědělské výroby
- podnikatelská zóna

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- zařízení hromadné rekreace (pensiony, ubytovny)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ**Pozitiva v území**

- dostatečná technická infrastruktura
- železnice
- blízkost měst Červený Kostelec a Úpice jako spádových obcí
- využívání areálů brownfields

Negativa v území

- pozůstatky po těžbě včetně ekologických zátěží
- poddolované území
- velmi vytížená silnice I/14 vedena zastavěným územím obce
- zatížení komunikací dopravou pro zásobení bioplynové stanice
- odliv trvale bydlících obyvatel
- území ohrožené povodněmi
- chráněné ložiskové území

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- cyklostezka Trutnov – Ratibořice (propojení cyklostezkou s okolními obcemi)
- rozšiřování průmyslové zóny Červený Kostelec (Stolín) do Rtyně v Podkrkonoší
- úložiště energie („baterkárna“) na haldě a skládce (po jejím uzavření)

- plochy bydlení
- plochy rekreace
- plochy občanského vybavení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy výroby a skladování
- plochy veřejných prostranství
- plochy zeleně
- prvky ÚSES

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH**Urbanistické závady**

- areály brownfields zejména po těžbě a souvisejících činnostech
- malá zastavěnost v současnosti vymezených rozvojových ploch

Dopravní a technické závady

- silnice I/14 vedena zastavěným územím obce (Pdi_23)
- pátevní dopravní napojení průmyslové zóny Červený Kostelec, Stolín pro jejich další rozvoj směr Rtyně v Podkrkonoší
- chybějící infrastruktura pro cyklisty – cyklostezka propojující Rtyň v Podkrkonoší s okolními obcemi (směr Trutnov, Červený Kostelec, Velké Poříčí, Ratibořice)
- chybějící chodník u silnice směr Červený Kostelec (Pdi_38)
- chybějící chodník směr Hronov (Pdi_39)

Hygienické závady

- silniční doprava na silnici I/14 vedené zastavěným územím obce (Pdi_23)
- areály zemědělské výroby (Phy_2)
- bioplynová stanice (Phy_3)

Střety záměrů s limity využití území


- bez záznamu

Ohrožení území

- území ohrožené povodněmi
- eroze v důsledku pěstování nevhodných plodin

STARÉ BUKY

Název obce:	Staré Buky	Výměra obce [ha]:	1 790	Části obce:
Kód obce:	579661	Katastrálních území:	3	Dolní Staré Buky, Horní Staré Buky, Prostřední Staré Buky
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	666	Základních sídelních jednotek:	4	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	0,37	První písemná zpráva:	1355	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 41,9
- počet rodinných domů – 216
- počet bytových domů – 2

Příroda a krajina

- ÚSES
- návrh na vyhlášení významného krajinného prvku - Starobucké rákosiny

Vodní režim a horninové prostředí

- v oblasti obce příznivé podmínky pro akumulaci a jímání podzemních vod
- pramen „U Kapouna“ vyhodnocen jako možný zdroj pro obec

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby
- vytápění lokálními zdroji tepla

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF
- rozsáhle plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- tělocvična
- fotbalové hřiště
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- v obci je několik lokálních vodovodů
- v obci není systém veřejné kanalizace
- chybějící plynovod nebo rozvod tepla z centrálního zdroje

Ekonomické a hospodářské podmínky

- zemědělská výroba

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná a hromadná rekreace v areálu Dolce

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- bez záznamu

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- blízkost města Trutnov - část rekreačního areálu Dolce v území obce - nízká frekvence dopravy - Pramen „U Kapouna“ vyhodnocen jako možný zdroj pro obec	- chybějící veřejný vodovod - chybějící veřejná kanalizace a čistírna odpadních vod - relativně vysoká zranitelnost zdroje vody - chybí dopravní propojení centra obce s částí Dolníky a Dolce - chybějící chodníky v intravilánu a u silnice k vlakové zastávce

Záměry na provedení změn v území

- výstavba čistírny odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)
- plochy bydlení
- plochy rekreace
- plochy občanského vybavení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy technické infrastruktury
- plochy zeleně
- plochy vodní a vodohospodářské
- prvky ÚSES

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady

- brownfields (areál zemědělské výroby a zámek) v centru obce (Pbf_1)
 - zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na centrální polohu tohoto areálu v rámci obce – preferovat veřejné funkce (ÚP)

Dopravní a technické závady

- železniční přejezd u vlakové zastávky „Vlčice“
- chybějící chodník u silnice procházející zastavěným územím obce (Pdi_11)
 - zvážit možnost vybudování chodníku alespoň v nejfrekventovanějších částech (na trasách docházky k autobusovým a vlakové zastávce) s ohledem na bezpečnost chodců (ÚP)
- chybějící veřejný vodovod (Pti_38)
- chybějící veřejná kanalizace (Pti_38)

Hygienické závady

- areál zemědělské výroby v blízkosti vodního zdroje (Phy_1)

Střety záměrů s limity využití území


- zastavitelné plochy na zemědělské půdě I. a II. třídy ochrany

Ohrožení území

- není stanoveno

SUCHOVRŠICE

Název obce: Suchovršice	Výměra obce [ha]: 429	Části obce:
Kód obce: 579726	Katastrálních území: 1	Suchovršice
Počet obyvatel k 31. 12. 2023: 373	Základních sídelních jednotek: 1	
Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,87	První písemná zpráva: 1545	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 42,4
- počet rodinných domů – 135
- počet bytových domů – 3

Příroda a krajina

- ÚSES

Vodní režim a horninové prostředí

- veřejný vodovod ze zdroje Velkých Svatoňovic
- chybí systém veřejné kanalizace
- část zastavěného území v záplavovém území Úpy
- obec s hornickou historií (těžba rud)
- zčásti poddolované území
- potenciálně sesuvná území

Kvalita životního prostředí

- areál zemědělské výroby
- silniční doprava (silnice I/14)

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- silnice I/14
- vysokotlaký plynovod (bez připojení obce)
- VN, trafostanice
- vodovod
- teplovod

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- multifunkční hřiště
- mateřská škola

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- areál zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- dopravní dostupnost (silniční i železniční doprava) - dostatečná veřejná infrastruktura - alternativní způsoby zemědělského hospodaření	- zdroje vody mimo území obce - omezená možnost rozšiřování zastavitelných ploch (sevřené údolí řeky Úpy) - rozsáhlá sesuvná území - splavy zemědělských půd do zastavěných území obce - území ohrožená povodněmi

Záměry na provedení změn v území

- cyklostezka Trutnov – Ratibořice (ideová studie)
- navýšení nábrežní zdi u řeky Úpy směr Úpice
- rozvoj bydlení
- rozvoj průmyslu ve směru na část Kvíčala
- propojení se Starým Rokytníkem (Rubínovice)

- plochy bydlení
- plochy výroby a skladování
- plochy zeleně

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady

- nebyly stanoveny

Dopravní a technické závady

- velmi dopravně vytížená silnice I/14 vedena zastavěným územím (Pdi_22)
- dopravní napojení části Kvíčala
- vedení nadzemního teplovodního vedení v krajině a v zastavěném území
 - požadovat uložení nových či rekonstruovaných částí teplovodu do země (ÚP)

Hygienické závady

- doprava na silnici I/14 (hluk, exhalace) (Pdi_22)

Střety záměrů s limity využití území


- střety záměru rozvoje zastavěného území se záplavovým územím řeky Úpy

Ohrožení území

- území ohrožené povodní

SVOBODA NAD ÚPOU

Název obce: Svoboda nad Úpou	Výměra obce [ha]: 775	Části obce:
Kód obce: 579734	Katastrálních území: 3	Svoboda nad Úpou
Počet obyvatel k 31. 12. 2023: 2 009	Základních sídelních jednotek: 3	
Hustota zalidnění [ob./ha]: 2,59	První písemná zpráva: 1553	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 45,3
- počet rodinných domů – 352
- počet bytových domů – 64

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Krkonošského národního parku, OP Krkonošského národního parku
- evropsky významná lokalita Krkonoše
- ptačí oblast Krkonoše
- přírodní památka (Slunečná stráň)

Vodní režim a horninové prostředí

- více zdrojů vody se stanovenými OP I. i II. stupně
- větší část města napojena na kanalizaci
- část území města v OP zdrojů vody a v CHOPAV Krkonoše
- část zastavěného území v záplavovém území řeky Úpy
- město s hornickou historií (vyhledávání a těžba zlata), zaniklé drobné lomy na krystalický vápenec

Kvalita životního prostředí

- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- tělovýchovná zařízení
- sociální zařízení
- předškolní, školní a středoškolská zařízení
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/296 a II/297
- železnice (trať 045)
- veřejná kanalizace a vodovod
- plynovod, teplovod
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- cestovní ruch, rekreace

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- hromadná rekreace (penziony)
- zimní rekreace (lyžařský areál Duncan)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
- dostatečná dopravní a technická infrastruktura - dostatečná občanská vybavenost - dopravní dostupnost (silnice, železnice) - cestovní ruch - železnice - rozvoj ski areálu Černá hora - Janské Lázně	- omezené možnosti rozvoje území (ochrana přírody, ochrana půdy, morfologie) - další rozšiřování a chátrání brownfields - staré ekologické zátěže

Záměry na provedení změn v území


- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- plochy bydlení
- plochy občanského vybavení

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady - brownfields (průmyslový areál) (Pbf_6) - zhodnotit možnou změnu využití areálu pro bydlení, příp. rekreaci (druhé bydlení, ubytování...) (ÚP)
Dopravní a technické závady - nadzemní teplovodní vedení vedené krajinou a zastavěným územím - požadovat uložení nových či rekonstruovaných částí teplovodu do země (ÚP) - dopravní propojení (zokruhování) lokality Sluneční stráň – část pozemků na území Mladých Buků
Hygienické závady staré ekologické zátěže
Střety záměrů s limity využití území střety záměrů na vymezení zastavitelných ploch s limity ochrany přírody a krajiny
Ohrožení území - stanovené záplavové území řeky Úpy - v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP)

TRUTNOV

Název obce:	Trutnov	Výměra obce [ha]:	10 332	Části obce:
Kód obce:	579025	Katastrálních území:	17	Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, Horní Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, Lhota, Libeč, Nový Rokytník, Oblanov, Poříčí, Starý Rokytník, Střední Předměstí, Střítež, Studenec, Vnitřní Město, Volanov, Voletiny
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	29 584	Základních sídelních jednotek:	48	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	2,86	První písemná zpráva:	1260	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 44,3
- počet rodinných domů – 3 037
- počet bytových domů – 944

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Krkonošského národního parku, OP Krkonošského národního parku
- evropský významná lokalita Krkonoše
- ptačí oblast Krkonoše
- památné stromy

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje povrchové i podzemní vody se stanovenými OP
- část území města v záplavovém území řeky Úpy
- více lokalit s kontaminací podzemní vody
- poměrně vysoká zranitelnost hlavního zdroje vody (Úpa)
- zajímavé skalní výchozy sedimentů permu na březích Úpy

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby
- silniční a železniční doprava (hluk a exhalace)
- elektrárna Poříčí II (zdroj, odkaliště)

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF a PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- sociální zařízení (domový důchodců, domovy s pečovatelskou službou)
- zdravotnická zařízení, sportovní a tělovýchovná zařízení
- předškolní, školní, středoškolská a vyšší odborná zařízení
- kulturní zařízení regionálního významu (muzeum, galerie), náměstí, hřbitovy

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice I/14, I/16, I/37
- železnice (trati 032, 040, 043, 045, 047)
- veřejný vodovodní systém a veřejná kanalizační síť s centrální ČOV
- plynovod, RS, teplovod, VS a centrální zdroj tepla
- elektrárna, rozvodna VVN-VN, VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- průmyslové zóny
- výrobní a skladovací areály průmyslové a zemědělské výroby
- cestovní ruch

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy), zahrádkářské kolonie
- hromadná rekreace (penziony, hotely)
- rekreační areál Dolce

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- Policie ČR, městská policie
- HZS KHK, požární zbrojnice

Zjištění a vyhodnocení

Pozitiva v území	Negativa v území
• poloha v rámci správního území • dostatečná technická infrastruktura • elektrárna Poříčí II jako zdroj tepla a elektrické energie • dostatečné občanské vybavení • historické centrum města (městská památková zóna) • průmyslové zóny s dostatečnou kapacitou pro budoucí využití • výstavba dálnice D11 • využívání průmyslových zón • rozšiřování výrobních kapacit stávajících průmyslových podniků • zvyšující se spolupráce místních podniků a školských zařízení včetně poboček vysokých škol	• odlehlost zastavěných území (tzv. integrovaných obcí) • relativně vysoká zranitelnost zdroje vody • křížení frekventovaných pěších tras s automobilovou dopravou v centru města • nedostatečná kapacita parkovišť zejména v sídlištích • vysoká frekvence dopravy na páteřních silnicích • elektrárna Poříčí II jako největší zdroj emisí škodlivých plynů • spalovna nebezpečného odpadu v blízkosti centra (oblastní nemocnice Trutnov - spalovna zdravotnického materiálu) • „mrtvé jezero“ - úložiště popílku z elektrárny Poříčí II • odliv trvale bydlících obyvatel • zvyšování automobilové dopravy • staré ekologické zátěže

Záměry na provedení změn v území

- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- plynovod (TUZ_P04)
- výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03)
- výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- rozšíření skládky Trutnov – Kryblice (TUZ_O01)
- D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02)
- přeložka silnice I. třídy Trutnov – Bojiště – Krkonošská (TUZ_D04)
- propojení komunikací Horní Staré Město – Nové Dvory (TUZ_D05)
- posílení spojení Poříčí vlakové nádraží – průmyslová zóna (TUZ_D06)
- propojení Náchodská – Kryblice – Na Struze (TUZ_D07)
- modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)
- území chráněné pro akumulaci povrchových vod - Babí (TUZ_V05)
- plochy bydlení
- plochy rekreace
- plochy občanského vybavení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy technické infrastruktury
- plochy výroby a skladování
- plochy zeleně
- plochy vodní a vodohospodářské
- plochy těžby nerostů
- prvky ÚSES

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích

Urbanistické závady

- brownfield Trutnov – Poříčí – čistírna odpadních vod (Pbf_12)
 - *zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na jeho polohu a charakter – preferovat polyfunkční využití - bydlení, obchod, nerušící výroba, administrativa (ÚP)*
- brownfield Trutnov - Volanov - bývalý zemědělský areál (Pbf_10)
 - *zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na jeho polohu a charakter – preferovat polyfunkční využití - bydlení, obchod, nerušící výroba, administrativa (ÚP)*
- riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Trutnov - Výsluní, Nový domov, hornické sídliště (Pur_61, Pur_65, Pur_66)
 - *zvážit podmínění dalšího rozhodování zpracováním regulačního plánu (ÚP)*

Dopravní a technické závady

- nedostatečné dopravní propojení lokalit (území) Nových Dvorů a Za Komínem na dopravní systém města (Pdi_31)
 - *zvážit možnosti dalšího dopravního napojení (ÚP)*
- nedostatečné dopravní napojení Kryblice na páteřní silniční systém města
 - *zvážit možnosti dalšího dopravního napojení příp. zvýšení kapacity stávajícího s odpovídající úpravou napojovacích bodů (ÚP)*
- vysoké zatížení dopravou páteřních silnic (ulice Náchodská, Polská) s rostoucí tendencí
 - *zvážit možnosti alternativních dopravních propojení k rozdělení dopravy (ÚP)*
- vedení tras silnice I/14 a I/16 centrální části města (Pdi_10, Pdi_12)
- vedení nadzemního teplovodního vedení v krajině a zastavěném území
 - *požadovat uložení nových či rekonstruovaných částí teplovodu do země (ÚP)*
- automobilová doprava v centru města - křížení frekventovaných pěších tras s automobilovou dopravou v centru města, doprava v klidu (Pdi_1)
 - *zvážit omezení dopravy v historickém centru + vymezit dostatečné parkovací kapacity v blízkosti*
- nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích Stadion II, Křížík, Kryblice, Družba (Pdi2, Pdi_3, Pdi_9)
 - *zhodnotit možnosti zvýšení parkovacích kapacit v sídlištích rozšířením stávajících parkovišť příp. jejich novým uspořádáním (ÚP)*
- některé městské části nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci (Pti_10, Pti_11, Pti_12, Pti_13, Pti_16, Pti_17, Pti_18, Pti_26, Pti_29, Pti_31, Pti_32, Pti_33, Pti_37, Pti_38)

Hygienické závady

- areály zemědělské výroby
- zatížení obyvatel negativními vlivy (hlukem a prašností) z dopravy na silnicích I. třídy v zastavěném území (zejména ulice Náchodská, Polská, Na Struze, Husitská, Žižkova a Krkonošská + průtah částí Volanov) (Pdi_16, Pdi_17, Pdi_12, Pdi_10)
- popílkoviště „mrtvé jezero“
- staré ekologické zátěže

Střety záměrů s limity využití území


- koridor dálnice D11 x ZPF, PÚPFL, OP technické infrastruktury a zastavěným zemím (Pst_36, Pst_35, Pst_48, Pst_47, Pst_33, Pst_58, Pst_34, Pst_46, Pst_24, Pst_25, Pst_49, Pst_26, Pst_27)

Ohrožení území

- ohrožení hlavního zdroje pitné vody (povrchový zdroj v Temném Dole)
- stanovené záplavové území řeky Úpy

ÚPICE

Název obce: Úpice	Výměra obce [ha]: 1 531	Části obce:
Kód obce: 579777	Katastrálních území: 2	Radeč, Úpice
Počet obyvatel k 31. 12. 2023: 5 500	Základních sídelních jednotek: 2	
Hustota zalidnění [ob./ha]: 3,59	První písemná zpráva: 1359	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 44,5
- počet rodinných domů – 930
- počet bytových domů – 152

Příroda a krajina

- ÚSES
- památné stromy

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje podzemní vody se stanovenými OP I. a II. stupně
- část území města v záplavovém území Úpy
- část zdrojů vody ohrožena znečištěním
- hodnotné výchozy červených pískovců (perm) v údolí Úpy

Kvalita životního prostředí

- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- sociální a zdravotnická zařízení
- sportovní a tělovýchovná zařízení
- předškolní, školní, středoškolská zařízení
- kulturní zařízení
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice I/14, II/304
- veřejný vodovod a kanalizace s centrální ČOV
- kabelová televize
- plynovod, RS
- teplovod, VS
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- areály zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- zahrádkářské kolonie

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- městská policie
- požární zbrojnice

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ

Pozitiva v území	Negativa v území
- dostatečná technická infrastruktura - národní kulturní památka „Dřevěnka“ - školská zařízení - zařízení sociální péče - historické centrum obce - realizace protipovodňových opatření	- nedostatečná protipovodňová ochrana zastavěného území - silnice I/14 vedena zastavěným územím - odliv trvale bydlících obyvatel - sociální segregace - staré ekologické zátěže

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) (Radeč)
- FVE na skládce Radeč
- kanalizace Radeč
- rekonstrukce silnice Úpice – Havlovice
- cyklostezka gymnázium – Merkrš – (Havlovice)
- cyklostezka Trutnov - Ratibořice
- větrné elektrárny (4 ks) mezio Radčí, Studencem, Maršovem u Úpice
- zokruhování komunikace okolo hvězdárny (lokalita Za urnovým hájem)
- vybudování FVE na skládce Radeč
- parkoviště (parkovací dům) za Penny marketem
- výstavba bytového domu na Sychrově
- rozšíření komunikace do části Kvíčala
- navyšování produkce firem Melichar a Merkrš
- koupaliště Radeč
-
- plochy bydlení
- plochy rekreace
- plochy občanského vybavení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy technické infrastruktury
- plochy výroby a skladování
- plochy zeleně
- prvky ÚSES

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH

Urbanistické závady

- nebyly stanoveny

Dopravní a technické závady

- silnice I/14 vedena zastavěným územím (Pdi_23)
- vedení nadzemního teplovodního vedení v krajině a v zastavěném území
- chybějící kanalizace v části obce Radeč (Pti_30)

Hygienické závady

- doprava na silnici I/14 (hluk, exhalace) (Pdi_23)
- staré ekologické zátěže

Střety záměrů s limity využití území


- střety záměru rozvoje zastavěného území se záplavovým územím řeky Úpy

Ohrožení území

- stanovené záplavové území řeky Úpy
 - v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP)
- ohrožení záplavami ze směru od Suchovršic

VELKÉ SVATOŇOVICE

Název obce: Velké Svatoňovice	Výměra obce [ha]: 1 735	Části obce:
Kód obce: 579785	Katastrálních území: 3	Markoušovice, Velké Svatoňovice
Počet obyvatel k 31. 12. 2023: 1 266	Základních sídelních jednotek: 3	
Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,73	První písemná zpráva: 1357	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 44,2
- počet rodinných domů – 497
- počet bytových domů – 9

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
- evropsky významná lokalita Žaltman
- přírodní památka Žaltman
- památný strom

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje podzemní vody se stanoveným OP I. a II. stupně (vyjma vrtu V-1)
- vydatný vrt V-3 (zásobování dalších obcí)
- hodnotné výchozy sedimentů karbonu (hřeben Jestřebích hor)
- část území obce na poddolovaném území a v CHLÚ

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby
- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF a PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- sociální zařízení
- kulturní dům
- sportovní zařízení
- mateřská škola, základní škola
- muzeum

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice III/3013, III/3014, III/3015
- železnice (trať 032)
- veřejný vodovod
- veřejná kanalizace s lokálními ČOV
- plynovod, RS, VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- areály zemědělské výroby

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- rodinná rekreace u rybníka Podháj (Batňovického rybníka)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ

Pozitiva v území

- dostatečná technická infrastruktura
- malebné prostředí na úpatí Jestřebích hor
- dopravní dostupnost (silnice, železnice)
- ložisková území
- rozvoj bytové výstavby
- dostatek rozvojových lokalit

Negativa v území

- odlehlost některých částí zastavěných území (Kvíčala, Zadní Hory)
- území se starými ekologickými zátěžemi (haldy)
- v části Markoušovice chybějící kanalizace a ČOV
- stará ekologická zátěž
- nemožnost vrtaných studní (ochrana podzemních vod)

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03)
- plochy bydlení
- plochy rekreace
- plochy občanského vybavení
- plochy technické infrastruktury
- plochy výroby a skladování
- plochy vodní a vodohospodářské
- plochy lesní
- prvky ÚSES

Urbanistické závady

- areál zemědělské výroby v centru obce (Pur_79)

Dopravní a technické závady

- v části Markoušovice chybějící kanalizace a ČOV (Pti_19)
- propojení cyklostezkou Trutnov – Úpice (vč. napojení na traily)
- chybějící chodníky

Hygienické závady

- areál zemědělské výroby v centru obce (Pur_79)
- stará ekologická zátěž

Střety záměrů s limity využití území

- ochranné pásmo vodního zdroje – omezený rozvoj bytové zástavby

Ohrožení území

- není stanoveno

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIIÍCH

VLČICE

Název obce:	VLČICE	Výměra obce [ha]:	1 974	Části obce:
Kód obce:	579823	Katastrálních území:	2	VLČICE
Počet obyvatel k 31. 12. 2023:	562	Základních sídelních jednotek:	2	
Hustota zalidnění [ob./ha]:	0,28	První písemná zpráva:	1359	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 41,9
- počet rodinných domů – 160
- počet bytových domů – 12

Příroda a krajina

- ÚSES
- evropsky významná lokalita Hrádeček
- evropsky významná lokalita Luční potok v Podkrkonoší
- evropsky významná lokalita Kamenná
- památný strom

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje vody a záložní zdroj vody (vrtaná studna) se stanovenými OP I. a II. stupně
- v severní části území obce zajímavé skalní výchozy slepenců (perm)

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby
- lokální zdroje tepla

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy ZPF a PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- mateřská škola
- základní škola
- multifunkční hřiště
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice I/16 a III/01412, III/01415
- železnice (trať 040)
- veřejný vodovod
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- areály zemědělské výroby
- dvě bioplynové stanice

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- bez záznamu

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ

Pozitiva v území	Negativa v území
- dostatečná technická infrastruktura - dopravní (silniční) dostupnost - blízkost Trutnova - velká rozloha kvalitních zemědělských půd - nízká nezaměstnanost - využití poměrně velkého rekreačního potenciálu	- odlehlost železniční zastávky od zastavěného území obce - zatížení místních komunikací při zavážení bioplynových stanic - stárnutí obyvatel - degradace zemědělských půd vlivem intenzivního hospodaření

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

- výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
 - výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03)
 - vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
 - modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)
 - zkapacitnění stávajícího vodovodního řadu
-
- plochy bydlení
 - plochy rekreace
 - plochy občanského vybavení
 - plochy výroby a skladování
 - plochy dopravní infrastruktury
 - plochy vodní a vodohospodářské

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH

Urbanistické závady

- nebyly stanoveny

Dopravní a technické závady

- železniční přejezd u vlakové zastávky (Pdi_6)
- chybějící veřejná kanalizační síť a centrální ČOV (Pti_36)
- zatížení komunikací nákladní dopravou zásobující bioplynové stanice
- chybějící chodník k vlakové zastávce (Pdi_13)
- propojení cyklostezkou na okolní obce

Hygienické závady

- areál zemědělské výroby - ekologická zátěž (malá) - zásoby chemických látek z bývalého státního statku (chemické přísady do siláží) objem cca 500 l.
- bioplynové stanice (Phy_3, Phy_4)

Střety záměrů s limity využití území


- zastavitelné plochy x zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany

Ohrožení území

- není stanoveno

ZLATÁ OLEŠNICE

Název obce: Zlatá Olešnice	Výměra obce [ha]: 943	Části obce:
Kód obce: 579866	Katastrálních území: 1	Zlatá Olešnice
Počet obyvatel k 31. 12. 2023: 215	Základních sídelních jednotek: 1	
Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,23	První písemná zpráva: 1297	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 41,3
- počet rodinných domů – 69
- počet bytových domů – 1

Příroda a krajina

- ÚSES

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje podzemní vody se stanovenými OP I. a II. stupně
- více potenciálně sesuvných území

Kvalita životního prostředí

- areály zemědělské výroby
- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- méně kvalitní plochy ZPF

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice I/16
- železnice (trať 043)
- veřejný vodovod
- VN, trafostanice

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- areály zemědělské výroby
- větrné elektrárny

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ

Pozitiva v území	Negativa v území
- dopravní (silniční) dostupnost - blízkost Trutnova - atraktivní přírodě blízké prostředí - větrné elektrárny - výstavba dálnice D11 - využití zatopeného libečského lomu jako přírodního koupaliště - obnova a následné využití objektů opevnění ze 30. let 20. století jako turisticky atraktivního cíle	- omezená možnost rozšiřování zastavitelných ploch (zastavěné území sevřené v údolí vodního toku) - chybějící veřejná kanalizace s ČOV - chybějící plynovod nebo rozvod tepla z CZT - zrušené spojení lokální vlakovou dopravou

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04)
- D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02)
- chodníky podél silnice I/16
- stezka Libeč - lom (pěchotní sruby)
- zdroj pitné vody (hlubinný vrt), vodojem
-
- plochy bydlení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy výroby a skladování

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH

Urbanistické závady

- areál zemědělské výroby (Pur_80)

Dopravní a technické závady

- silnice I/16 vedena zastavěným územím obce (Pdi_32)

Hygienické závady

- areál zemědělské výroby (Pur_80)
- chybějící kanalizace s napojením na ČOV (Pti_11, Pti_12)
- využívání lokálních zdrojů tepla (chybějící plynovod nebo rozvod tepla z CZT)
- silnice I/16 vedena zastavěným územím obce (Pdi_32)

Střety záměrů s limity využití území


- koridor dálnice D11 x ÚSES, ZPF, PÚPFL, OP technické infrastruktury, vodních zdrojů, zastavěné území (Pst_28, Pst_29)
 - požadovat opatření snižující negativní dopady zejména na ÚSES a vodní zdroje (ÚP -> ÚŘ -> SP)

Ohrožení území

- aktivní sesuvná území

Žacléř

Název obce: Žacléř	Výměra obce [ha]: 2 182	Části obce:
Kód obce: 579874	Katastrálních území: 6	Bobr, Prkenný Důl, Žacléř
Počet obyvatel k 31. 12. 2023: 3 096	Základních sídelních jednotek: 8	
Hustota zalidnění [ob./ha]: 1,42	První písemná zpráva: 1334	



Sociodemografické podmínky a bydlení

- průměrný věk – 45,3
- počet rodinných domů – 403
- počet bytových domů – 120

Příroda a krajina

- ÚSES
- území Krkonošského národního parku a jeho OP
- evropsky významná lokalita Krkonoše
- ptačí oblast Krkonoše
- památné stromy

Vodní režim a horninové prostředí

- zdroje podzemní i povrchové vody se stanovenými OP I. a II. stupně
- město s hornickou tradicí (těžba uhlí)
- část území města na poddolovaném území a v CHLÚ

Kvalita životního prostředí

- haldy po hornické činnosti
- silniční doprava

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rozsáhlé plochy PUPFL

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

- zdravotnická zařízení
- mateřská škola
- základní škola, základní umělecká škola
- hřbitov

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

- silnice II/300
- železnice (neprovozovaná trať)
- veřejný vodovod a veřejná kanalizace s centrální ČOV
- VN, trafostanice
- plynovod, RS

Ekonomické a hospodářské podmínky

- výrobní a skladovací areály
- sportovní areály

Rekreace a cestovní ruch

- rodinná rekreace (chalupy)
- zahrádkářské kolonie
- hromadná rekreace (penziony)
- lyžařské areály

Bezpečnost a ochrana obyvatel

- požární zbrojnice

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ

Pozitiva v území	Negativa v území
- dostatečná technická infrastruktura - hodnotné historické centrum - lyžařský areál „Prkenný důl“	- dopravní dostupnost - opuštěné tovární areály - ekologické zátěže v důsledku těžby - zrušené pravidelné spojení lokální vlakovou dopravou - vysoký průměrný věk obyvatel - odliv trvale bydlících obyvatel

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

- vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03)
- plynovod (TUZ_P04)
- výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03)
- výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02)
- rekonstrukce bytového domu (ve směru na Lampertice)
-
- plochy bydlení
- plochy občanského vybavení
- plochy výroby a skladování
- plochy vodní a vodohospodářské
- dopravní zařízení (vleky)
- plochy sjezdových tratí (sjezdovky)
- prvky ÚSES

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH

Urbanistické závady

- brownfield Žacléř - bývalý areál textilní továrny (Pbf_7)
 - zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na jeho polohu a charakter – preferovat výrobní a skladovací funkce (ÚP)
- riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Žacléř – Na Pilíři, Boženy Němcové, Bobr (Pur_62, Pur_63, Pur_64)
 - zvážit podmínění dalšího rozhodování zpracováním regulačního plánu (ÚP)

Dopravní a technické závady

- část Bobr bez kanalizace s napojením na ČOV (Pti_5)

Hygienické závady

- ekologické zátěže po těžbě
- stará ekologická zátěž

Střety záměrů s limity využití území

- bez záznamu

Ohrožení území

- není stanoveno